

2023年-2024年质量员之土建质量专业管理实务通关提分题库及完整答案

单选题（共40题）

1、民用建筑工程设计前，（ ）有建筑场地土壤氡浓度检测报告。

- A. 不须
- B. 宜
- C. 应
- D. 可

【答案】 C

2、单层钢结构分项工程检验批按（ ）划分。

- A. 施工段
- B. 变形缝
- C. 屋面、墙扳、楼面等
- D. 楼层

【答案】 B

3、单层钢结构安装中，基础顶面直接作为柱的支承面和基础顶面预埋钢筋或支座作为柱的支承面时，其支承面，地脚螺栓（锚栓）位置的允许偏差支承面标高为 $\pm 3.0\text{mm}$ ，地脚螺栓（锚栓）中心偏移为（ ） mm 。

- A. -5.0
- B. $+5.0$
- C. 5.0
- D. ± 5.0

【答案】 C

4、民用建筑工程中所使用的阻燃剂、混凝土外加剂，氨的释放量不应大于（ ）（测定方法应符合国标）。

A. 0.05%

B. 0.10%

C. 0.15%

D. 0.20%

【答案】 B

5、当建筑工程只有装饰装修部分时，该工程应作为（ ）工程验收。

A. 单位

B. 子单位

C. 分部

D. 子分部

【答案】 A

6、钢材同一厂家、同一牌号、同一规格、同一炉罐号、同一交货状态每（ ）t为一验收批。

A. 20

B. 40

C. 60

D. 80

【答案】 C

7、I类民用建筑必须采用（ ）无机非金属材料。

A. A类

B. B类

C. E1

D. E2

【答案】 A

8、领导确立本组织统一的宗旨和方向，并营造和保持员工充分参与实现组织目标的内部环境。因此领导在企业的质量管理中起着决定性的作用，只有领导重视，各项质量活动才能有效开展，是指质量管理的八项原则中（ ）的具体内容。

A. 以顾客为关注焦点

B. 领导作用

C. 全员参与

D. 过程方法

【答案】 B

9、水泥在使用中，对其质量有怀疑或水泥出厂超过（ ）个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应进行复验，并按复验结果使用。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

【答案】 C

10、抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于（ ）d。

A. 10

B. 12

C. 15

D. 20

【答案】 C

11、碎石垫层和碎砖垫层厚度不应小于（ ）mm。

A. 50

B. 60

C. 80

D. 100

【答案】 D

12、玻璃板隔墙的施工工艺流程正确的是（ ）。

A. 制作隔墙型材框架→墙位放线→安装隔墙框架→嵌缝打胶→安装玻璃→边框装饰→保洁

B. 墙位放线→制作隔墙型材框架→安装隔墙框架→安装玻璃→嵌缝打胶→边框装饰→保洁

C. 制作隔墙型材框架→安装隔墙框架→墙位放线→嵌缝打胶→安装玻璃→边框装饰→保洁

D. 制作隔墙型材框架→墙位放线→嵌缝打胶→安装隔墙框架→边框装饰→安装玻璃→保洁

【答案】 B

13、施工承包单位做好技术交底，是取得好的施工质量的条件之一。为做好技术交底，项目经理部必须由（ ）编制技术交底书，并经项目总工程师批准。

- A. 质量检查员
- B. 项目经理
- C. 主管技术人员
- D. 施工员

【答案】 C

14、建筑工程质量验收应划分为单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和（ ）。

- A. 验收部位
- B. 工序
- C. 检验批
- D. 专业验收

【答案】 C

15、依据《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300—2001），建筑工程的分部工程主要分为（ ）项。

- A. 7
- B. 8
- C. 9
- D. 10

【答案】 C

16、质量管理的首要任务是（ ）。

- A. 确定质量方针、目标和职责
- B. 建立有效的质量管理体系
- C. 质量策划、质量控制、质量保证和质量改进
- D. 确保质量方针、目标的实施和实现

【答案】 A

17、在三个月内，买方对水泥质量有疑问时，则买卖双方应将签封的试样送（ ）进行仲裁检验。

- A. 省级工程质量检测机构
- B. 市级以上工程质量检测机构
- C. 省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检测机构
- D. 取得计量认证的检测机构

【答案】 C

18、防水混凝土（ ）进行养护。

- A. 不宜
- B. 应
- C. 最好
- D. 不必

【答案】 B

19、凡运到施工现场的原材料、半成品或构配件，进场前应由施工承包单位按规定要求进行检验的检验或试验报告，经（ ）审查并确认其质量合格后，方准进场。凡是没有产品出厂合格证明及检验不合格者，不得进场。

- A. 项目承包人

- B. 监理工程师
- C. 项目技术负责人
- D. 总监理工程师

【答案】 B

20、摩擦型灌注桩深度主要以（ ）控制。

- A. 设计桩长
- B. 桩端进入持力层深度
- C. 贯入度
- D. 实际桩长

【答案】 A

21、新建、扩建的民用建筑工程设计前，必须进行建筑场地中（ ）的测定，并提供相应的检测报告。

- A. CO₂ 浓度
- B. 有机杂质含量
- C. 氡浓度
- D. TVOC

【答案】 C

22、抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于（ ）d 罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应少于 3

- A. 5
- B. 10
- C. 15

D. 20

【答案】 C

23、墙体节能工程应采用外保温定型产品或成套技术时，其型式检验报告中应包括（ ）检验。

- A. 安全性
- B. 耐候性
- C. 安全性和耐候性
- D. 耐久性

【答案】 C

24、砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的（ ）。

- A. 1/3
- B. 1/2
- C. 2/3
- D. 3/4

【答案】 C

25、抹灰检查应检查界面剂情况。抹灰总厚度大于或等于（ ）时的加强施工，不同材料基体交接处的加强措施。

- A. 20mm
- B. 25mm
- C. 30mm

D. 35mm

【答案】 D

26、见证取样的频率，国家或地方主管部门有规定的，执行相关规定；施工承包合同中如有明确规定的，执行施工承包合同的规定。见证取样的频率和数量，包括在承包单位自检范围内，一般所占比例为（ ）。

A. 30%。

B. 50%

C. 10%

D. 20%

【答案】 A

27、明龙骨吊顶、饰面材料与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽（ ）。

A. 1/3

B. 1/2

C. 2/3

D. 3/4

【答案】 C

28、梁、柱少量露筋指非纵向受力钢筋的露筋长度一处不大于（ ）cm，累计不大于 20cm。

A. 15

B. 10

C. 8

D. 5

【答案】 B

29、水泥混凝土面层铺设（ ）留施工缝。当施工间隙超过允许时间规定时，应对接槎处进行处理。

- A. 可
- B. 不宜
- C. 不得
- D. 必须

【答案】 C

30、《建筑防水工程技术规程》DBJ15—19—2006中，外墙找平层施工前，应对墙面进行检查，并按设计要求铺挂加强网。当设计无规定时，应在外墙面混凝土梁、板、柱与砌体之间铺挂加强网，每侧网宽不应小于（ ）mm。

- A. 100—150
- B. 50—100
- C. 150—200
- D. 200—250

【答案】 A

31、抗滑移系数试验用的试件（ ）加工。

- A. 由制造厂
- B. 现场
- C. 供应商
- D. 检测单位

【答案】 A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/025212021034011104>