

2023 年云南省安全员考试模拟题及答案

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(70 题)

1.我国《安全生产法》规定,未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的,责令限期改正;逾期未改正的,处罚款限额是 (C),对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 2 万元以下的罚款。

A.2 万元以上 5 万元以下 B.5 万元以上 10 万元以下 C.5 万元以上 20 万元以下 D.10 万元以上 20 万元以下

2.三级安全教育是指 (B)这三级。

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.公司、总包单位、分包单位

D.建设单位、施工单位、监理单位

3. (D) 是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

A.安全检查制度 B.安全技术交底制度 C.安全教育制度 D.安全生产责任制度

4.安全生产教育和培训范围是 (C)。

A.本企业的职工 B.分包单位的职工 C.本企业的职工与分包单位的职

工 D.有违章作业记录的职工

5.工人在分配到施工队之前，首先进行公司级安全教育，下列内容不属于公司级安全教育内弄的是（C）。

A.劳动保护的意义和任务的一般教育

B.安全生产方针、政策、法规、标准、规范、规程和安全知识

C.安全生产纪律和文明生产要求

D.企业安全规章制度

6.检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件、但不对检测结果负责。

(×)

7.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工，成立以（A）为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

A.单位主要负责人 B.安全工程师 C.安全总监 D.现场负责人

8.电气设备保护零线与工作零线分开设置的系统即称为（D）系统。

A.TT B.TN—C C.TN D.TN—S

9.中华人民共和国国务院第 493 号令《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：造成 10 人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以上 100 人以下重伤,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失事故属于（B）。

A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故

10.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全管理人
员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（C）和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

11.当需单根支模时，柱宽大于（C）应每边在同一标高上设不得少于
两根斜撑或水平撑。

A.350mm B.400mm C.500mm D.600mm

12.碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不
得少于6扣，插入立杆的长度不得小于（C）。

A.100mm B.120mm C.150mm D.180mm

13.（B）是职工群众进行预防和治理安全的一种制度。

A.安全生产责任制度 B.群防群治制度 C.安全责任追究制度 D.安全生
产检查制度

14.安全管理中的本质化原则是指从一开始从本质上实现安全化，从根本
上消除事故发生的（A）

A.可能性 B.严重性 C.概率性 D.危害性

15.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定，国家对建筑施工企
业实行（B）制度。

A.安全生产资格 B.安全生产许可 C.建筑业企业资质 D.施工许可

16.上下梯子时，必须（D）梯子，且不得手持器物。

A.背面 B.左侧向 C.右侧向 D.面向

17.施工现场用电系统中，N线的绝缘色应是（C）。

A.黑色 B.白色 C.淡蓝色 D.棕色

18.下面对安全理解最准确的是（A）。

A.安全是指不受威胁,没有危险、危害和损失

B.安全就是不发生伤亡事故

C.发生事故的严重程度是可以承受的

D.生产过程中存在绝对的安全

19.安装模板前，工程技术人员应以（C）形式向作业班组进行施工操作安全技术交底。

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.电话或短信

20.154、《建设工程安全生产管理条例》规定，（A）负责对安全生产进行现场监督检查。

A.专职安全生产管理人员 B.工程项目技术人员 C.工程项目施工员 D.项目负责人

21.附着式升降脚手架架体全高与支承跨度的乘积不应大于（A）。

A.110m B.120m C.130m D.150m

22.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（ ）小时内向事故发生地（ ）以上人民政府安全生产监督管理部门和负

有安全生产监督管理职责的有关部门报告。（ C ）

A.1； 市级 B.2； 市级 C.1； 县级 D.2； 县级

23.建筑施工进行高处作业之前，应进行安全防护设施的（ D ）和验收。

A.分部检查 B.局部检查 C.总体检查 D.逐项检查

24.拆除工程必须制定生产安全事故应急救援预案，成立（ D ），并应配备抢险救援器材。

A.安全部门 B.抢救队伍 C.抢险队伍 D.组织机构

25.在起重作业中广泛用于吊索、构件或吊环之间的连接的栓连工具是（ B ）。

A.链条 B.卡环 C.绳夹 D.钢丝绳

26.人的失误是指人的行为结果偏离了被要求的（ B ）。

A.纪律 B.标准 C.制度 D.规章

27.人货两用施工升降机提升吊笼钢丝绳的安全系数不得小于（ D ）。

A.6 B.8 C.10 D.12

28.（ D ）可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

A.县级以上人民政府建设行政主管部门 B.省级以上人民政府建设行政主管部门 C.国务院建设行政主管部门 D.国务院

29.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，项目经理明示或暗示检测机构出具虚假检测报告的；一次记（ C ）分。

A.1 B.3 C.6 D.12

30.使用滑轮的直径，通常不得小于钢丝绳直径的（ A ）倍。

A.16 B.12 C.8 D.4

31.建筑施工企业各管理层、职能部门、岗位的安全生产责任应形成(D)，并经责任部门或责任人确认。

A.管理制度 B.措施方案 C.应急预案 D.责任书

32.生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业,应当安排 (A)进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

A.专人 B.领导 C.技术工人 D.负责人

33.当连续 5 天日平均气温低于(A),一般来讲即进入冬期施工阶段。

A.5℃ B.-5℃ C.-8℃ D.0℃

34.钢筋切断机切短料时，手和切刀之间的距离应保持在 150mm 以上，如手握端小于（ C ）时，应采用套管或夹具。

A.150mm B.200mm C.400mm D.500mm

35.一般临时设施区域，每 100m² 配备（ A ）个 10L 灭火器。

A.2 B.3 C.4 D.5

36.可调托撑螺杆插入立杆内的长度不小于（ B ）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

37.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取（ C ）

A.防范措施 B.安全保护措施 C.专项防护措施 D.隔离措施

38.对存在落后技术装备构成重大安全隐患的企业,要予以公布,责令限期整改,逾期未整改的将依法予以 (D)。

A.警告 B.停工整改 C.经济处罚 D.关闭

39.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职 (C)。

A.材料员 B.施工员 C.安全员 D.质检员

40.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围,对施工现场(D)进行监控,制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

A.事故隐患 B.危险源 C.危险部位 D.易发生重大事故部位、环节

41.潮湿场所开关箱中的漏电保护器,其额定漏电动作电流为 (A)。

A.15mA B.20mA C.30mA D.40mA

42.《安全生产法》第 51 条规定,从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。这句话表达了安全生产中从业人员享有 (C)。

A.请求赔偿权 B.建议权 C.拒绝权 D.知情权

43.施工单位应当对 (D) 每年至少进行一次安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。

A.作业人员 B.管理人员 C.治安保卫人员 D.管理人员和作业人员

44.《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》中规定,建筑施工企业负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于其工作日的 (B)。

A.20% B.25% C.30% D.35%

45.施工现场用电系统中,连接用电设备外露可导电部分的 PE 线可采用 (A)。

A.铜芯软线 B.绝缘铝线 C.裸铜线 D.钢筋

46.施工升降机安装完毕后,经调试、自检和验收合格后,才能投入使用,且验收合格后 (B) 内办理使用登记备案。

A.20 日 B.30 日 C.45 日 D.60 日

47.《施工企业安全生产评价标准》规定,下列哪一项不属于施工企业生产安全事故报告处理制度的考核评价内容。(D)

A.建立制度并及时、如实的上报施工生产中发生伤亡事故

B.对已发生的和未遂事故,按照“四不放过”的原则进行处理

C.建立生产安全事故发生及处理情况事故的档案

D.对已发生和未遂事故,对相关责任人进行继续教育

48.建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的,应当于期满前 (A) 个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A.3 B.2 C.4 D.6

49. (C) 是针对发生的事故,有关组织或人员采取的应急行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

50.下列关于施工场地划分的叙述,不正确的是 (C)。

A.施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置。

B.办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外，否则，应当采取相应措施。

C.生活区与作业区之间进行明显的划分隔离，是为了美化场地。

D.功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素。

51.工程项目实行施工总承包的,分包单位发生生产安全事故,由 (C)负责统计上报。

A.工程监理单位 B.分包单位 C.总承包单位 D.建设单位

52.保护零线除必须在配电室和总配电箱处作重复接地外,还应按规定作重复接地,重复接地电阻不得大于 (C)。

A.4 欧姆 B.8 欧姆 C.10 欧姆 D.12 欧姆

53.根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定,(A)是建筑生产中最基本的安全管理制度,是所有安全规章制度的核心。

A.安全生产责任制 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产检查制度 D.安全责任追究制度

54.在导致事故发生的三个因素中,直接原因是 (D)。

A.人的不安全行为 B.物的不安全状态 C.管理因素 D.人的不安全行为和物的不安全状态

55.高处作业吊篮应设置作业人员挂设安全带专用的安全锁扣,安全绳应固定在 (C)。

A.吊篮保险绳上 B.吊篮架体可靠位置上 C.建筑物可靠位置上 D.吊篮起重绳上

56.工作场所的设备、工具用具等设施应 (B)。

A.考虑保护劳动者身体健康的要求 B.符合保护劳动者生理、心理健康的要求 C.满足生产要求 D.只要满足安全要求

57.钢丝绳在卷筒上缠绕时，应 (A)。

A.逐圈紧密地排列整齐，不应错叠或离缝
B.逐圈排列，不可以错叠但可离缝
C.逐圈紧密地排列整齐，但可错叠或离缝
D.随意排列，但不能错叠

58.在施工现场，(A) 是施工项目安全生产的第一责任者。

A.项目经理 B.施工员 C.专职安全生产管理人员 D.企业法定代表人

59.人工挖孔桩的作业人员上下桩孔应 (C)。

A.采用绳索上下 B.乘运土设施 C.采取专用爬梯 D.沿桩壁攀爬

60.根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自 (D)止。

A.建设开工之日起至有意外伤害发生
B.有意外伤害发生起至竣工验收合格

C.开工令下达起至竣工

D.建设工程开工之日起至竣工验收合格

61.混凝土搅拌工接触到的主要职业危害为（ A ）。

A.水泥尘 B.辐射 C.黄泥沙尘 D.噪声

62.建筑施工企业主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，

（ A ）为企业安全生产第一责任人。

A.企业法定代表人 B.企业分管安全生产领导 C.企业安全生产部门负责人 D.企业生产安全部门管理人员

63.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经（ D ）审批签字后，方可实施。

A.施工单位技术负责人

B.工程监理单位总监理工程师

C.工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师

D.施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

64.纵向水平杆（大横杆）的对接扣件应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应（ C ）。

A.不小于 300mm B.不小于 400mm C.不小于 500mm D.不大于 500mm

65.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：对事故发生单位主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入的

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/077023111043006055>