

2023 年施工员之土建施工专业管理实务题库与答案

单选题（共 40 题）

1、砖墙砌筑施工工作段的分段位置，不宜在（ ）处。

- A.变形缝
- B.构造柱
- C.墙转角
- D.门窗洞口

【答案】 C

2、根据相关文件规定，下列分部分项工程中需单独编制专项施工方案的是（ ）。

- A.开挖深度不超过 3m 的基坑（槽）的土方开挖工程
- B.常规起重设备，单件起吊重量在 10kN 以下的起重吊装工程
- C.搭设高度 24m 以下的落地式钢管脚手架工程
- D.开挖深度未超过 3m，但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程

【答案】 D

3、工程开工报审表中可以不注明的项目是（ ）。

- A.施工许可证已办理
- B.征地拆迁
- C.分包单位全部落实
- D.施工组织审查情况

【答案】 C

4、（ ）是工程实施的写照，这份原始资料是当工程有什么问题或需要数字依据时的查考辅助资料。

- A.施工日志
- B.施工资料
- C.施工照片
- D.施工文件

【答案】 A

5、简支梁跨度 7.5m，混凝土达到设计强度的（ ）时，才能拆除底模。

- A.60%
- B.70%
- C.75%
- D.100%

【答案】 C

6、该工程 7 月份业主应该支付给承包商的工程款为（ ）万元。

- A.130.10
- B.139.10
- C.144.50
- D.1100.00

【答案】 A

7、在质量管理体系中使用四类文件，按其适用的范围可分为通用性文件和专用性文件，下列选项中属于专项性文件的是（ ）。

- A.质量手册
- B.质量计划
- C.程序文件
- D.质量方针政策

【答案】 B

8、工程构造设计要求不符合规范，这是施工项目质量问题中（ ）的原因。

- A.，违反法规行为
- B.勘察设计失误
- C.违背基本建设程序
- D.施工失误

【答案】 B

9、非承重构件（柱、梁侧模）的模板拆除时，其结构强度不得低于（ ）MPa且不得损坏棱角。

- A.1
- B.1.2
- C.1.5
- D.2.0

【答案】 B

10、关于脚手架设置纵、横向扫地杆，说法正确的是（ ）。

- A.脚手架必须设置纵、横向扫地杆
- B.纵向扫地杆应采用旋转扣件固定

- C.纵向扫地杆固定在距底座下皮不大于 200mm 处的立杆上
- D.横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆上方的立杆上

【答案】 A

11、施工单位现场质量检查的内容不包括下列哪一项（ ）。

- A.成品保护检查
- B.开工后检查
- C.工序交接检查
- D.停工后复工前的检查

【答案】 B

12、在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失费用，下列应由承包人承担的是（ ）。

- A.发包人的工地资产
- B.因工程损害导致承包人人员伤亡
- C.工程清理、修复费用
- D.发包人要求赶工的赶工费用

【答案】 B

13、建筑物施工测量定位的依据不包括（ ）。

- A.城市规划部门给定的城市测量平面控制点
- B.城市规划部门给定的建筑红线或规划路中线
- C.原有永久性建（构）筑物
- D.场地四周临时围墙

【答案】 D

14、箱形基础当基础长度超过（ ）m时，为防止出现温度收缩裂缝，一般应设置贯通后浇带。

A.10

B.20

C.30

D.40

【答案】 D

15、现浇钢筋混凝土工程检验批质量验收记录是用于现浇混凝土的外观、尺寸检查的表格，其主控项目为（ ）。

A.轴线位置

B.垂直度

C.截面尺寸

D.外观质量检查有无严重缺陷

【答案】 D

16、若经纬仪没有安在建筑轴线上，校正预制桩身铅直时，可能使桩身产生倾斜、扭转、（ ）。

A.既倾斜又扭转

B.既向前倾斜又向左右倾斜

C.既扭转又向左右斜

D.柱身不铅垂

【答案】 A

17、4个月。合同中部分工程价款条款如下：(1)分部分项工程清单中含有两个混凝土分项工程，甲项合价为4万元，乙项合价为51.2万元；(2)措施费项目清单中含有5个项目，总费用为18万元；(3)其他项目清单中仅含有专业工程暂估价一项，费用估计为20万元；(4)规费综合费率取6.86%，税金取3.41%；(5)材料预付款为分部分项工程合同价的20%。

A.130.60

B.135.05

C.139.56

D.144.32

【答案】 D

18、某施工合同约定钢材由业主提供，其余材料均委托承包商采购。但承包商在以自有机械设备进行主体钢结构制作吊装过程中，由于业主供应钢材不及时导致承包商停5天。则承包商计算施工机械窝工费向业主提出索赔时应按（ ）。

A.设备台班费

B.设备台班折旧费

C.设备使用费

D.设备租赁费

【答案】 B

19、4个月。合同中部分工程价款条款如下：(1)分部分项工程清单中含有两个混凝土分项工程，甲项合价为4万元，乙项合价为51.2万元；(2)措施费项目清单中含有5个项目，总费用为18万元；(3)其他项目清单中仅含有专业工程暂估价一项，费用估计为20万元；(4)规费综合费率取6.86%，税金取3.41%；(5)材料预付款为分部分项工程合同价的20%。

A.18.52

B.20.46

C.26.12

D.26.51

【答案】 B

20、牛腿顶面和柱顶面的实际标高应与设计标高一致，其允许偏差为（ ） mm

A.±5

B.±8

C.±(5~8)

D.± 10

【答案】 C

21、某住宅工程，建筑面积 12300 m²，地上六层，地下两层，筏形基础，框架剪力墙结构。屋面为防水卷材，面积为 2000 m²。根据上述资料，回答下列问题：

A.当屋面宽度大于 8m时，架空隔热层应设置通风屋脊

B.架空隔热层预制混凝土板的强度等级不应低于 C20，板内宜加放钢筋网片

C.蓄水屋面应划分为若干蓄水區，每區的边长不宜大于 8m

D.种植屋面有 3%~5%的坡度，采用卷材防水层时，防水层上部应设置细石混凝土保护层

【答案】 B

22、组织流水施工时，空间参数不包括（ ）。

A.施工层数

B.流水步距

C.工作面

D.施工段数

【答案】 B

23、参加专家论证会的专家组成员应当有（ ）名及以上符合相关专业要求的专家组成。

A.3

B.5

C.6

D.7

【答案】 B

24、建筑物施工测量定位的依据不包括（ ）。

A.城市规划部门给定的城市测量平面控制点

B.城市规划部门给定的建筑红线或规划路中线

C.原有永久性建（构）筑物

D.场地四周临时围墙

【答案】 D

25、该工程竣工结算时，施工单位可得到的结算工程款为（ ）万元。

A.700.00

B.719.74

C.740.50

D.742.00

【答案】 B

26、该工程在背景条件中承包商将拿到的工程预付款是（ ）万元。

A.352

B.550

C.650

D.750

【答案】 B

27、关于环境管理体系运行过程中培训工作应包括的内容，下列说法错误的是（ ）。

A.提高认识的内容

B.提高专业技能的内容

C.提高环境技能的内容

D.明确工作内容及程序的内容

【答案】 B

28、按桩的承载性质可分为（ ）和摩擦桩两种类型。

A.冲孔桩

B.灌注桩

C.预制桩

D.端承桩

【答案】 D

29、施工资料是建筑工程在工程施工过程中形成的资料，下列哪一项不属于施工资料（ ）。

- 施工管理资料
- B.施工物质资料
- C.施工照片
- D.竣工验收资料

【答案】 C

30、常用的场地平面控制网主要包括建筑基线、建筑方格或矩形网、三角网和（ ）。

- A.正方形网
- B.梯形网
- C.平行四边网
- D.导线网

【答案】 D

31、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，（ ）应当组织专家组对其专项方案进行充分论证。

- A.施工单位
- B.建设单位
- C.监理单位
- D.施工总承包单位

【答案】 A

32、质量交底包括质量验收标准和（ ）。

- A.质量手册
- B.质量验收目标

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/128125045062006032>