

2023 年重庆安全员-《B 证》考试题库及答案

(单选题、多选题、判断题, 三种题型)

一、单选题(109 题)

1.超过 (B) 高的塔机, 必须在起重机的最高部位 (臂架、塔帽或人字架顶端) 安装红色障碍指示灯, 并保证供电不受停机影响。

A.20m B.30m C.40m D.50m

2.建筑施工企业不得采购和使用无厂家名称, (D), 无安全标志的劳动防护产品。

A.无购置计划 B.无验收手续 C.无检测报告 D.无产品合格证

3.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定罚款的行政处罚, 由 (A) 部门决定。

A.安全生产监督 B.工会 C.监察 D.公安

4.在建工程 (含脚手架) 周边与 10kV 外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是 (B)。

A.4m B.6m C.8m D.10m

5.人货两用施工升降机提升吊笼钢丝绳的安全系数不得小于 (D)。

A.6 B.8 C.10 D.12

6.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责, 其中最重要的一条是 (A)。

- A.建立健全本单位安全生产责任制
- B.及时、如实报告生产安全事故
- C.保证安全生产投入的有效实施
- D.编制、实施本单位的安全事故应急预案

7.特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业（√）

8.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，安全生产事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（ A ）向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

- A.1 小时 B.2 小时 C.12 小时 D.24 小时

9.建筑施工企业专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责，导致发生一般生产安全事故的，考核机关应当暂扣其安全生产考核合格证书（ B ）。

- A.三个月以上半年以下 B.六个月以上一年以下 C.九个月以上两年以下 D.十二个月以上三年以下

10.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对因建设工程施工可能造成的损害毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（ A ）措施

- A.专项防护 B.安全防护 C.事前防护 D.登记备案

11.《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》中规定，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的（ B ）。

A.20% B.25% C.30% D.35%

12. (A)负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。

A.国务院建设主管部门 B.省级建设行政主管部门 C.市级建设行政主管部门 D.县级以上建设行政主管部门

13.连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（ A ）。

A.300mm B.350mm C.400mm D.450mm

14.一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ C ）。

A.10mA B.20mA C.30mA D.40mA

15.施工升降机是一种使用工作笼（吊笼）沿（ B ）作垂直（或倾斜）运动来运送人员和物料的机械。

A.标准节 B.导轨架 C.导管 D.

16.以下不属于安全检查的形式的是（ C ）。

A.定期安全生产检查 B.专业性安全生产检查 C.常规安全生产检查 D.季节性及节假日前后安全检查

17.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，（ A ）。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

- B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任
- C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责
- D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

18.安全生产教育和培训范围是（C）。

- A.本企业的职工
- B.分包单位的职工
- C.本企业的职工与分包单位的职工
- D.有违章作业记录的职工

19.当锚杆固结体的强度达到（ B ）或设计强度的 75%后，方可进行锚杆的张拉锁定。

- A.10MPa
- B.15MPa
- C.20MPa
- D.25MPa

20.张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止作业，这属于从业人员行使的（C）

- A.知情权
- B.拒绝权
- C.紧急避险权
- D.检举权

21.施工单位应当确保安全文明施工费专款专用,在财务管理中（ B ）列出安全防护、安全文明施工费用清单备查

- A.一并
- B.单独
- C.认真
- D.准确

22.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经（ D ）审批签字后，方可实施。

- A.施工单位技术负责人
- B.工程监理单位总监理工程师
- C.工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师

D.施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

23.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位采购的施工机具及配件,应当具有 (D),并在进入施工现场前进行查验。

A.使用许可证和产品合格证 B.产品许可证 C.生产许可证 D.生产许可证和产品合格证

24.下列哪个安全装置是防止运行小车超过最大或最小幅度的极限位置的安全装置? (D)

A.起重量限制器 B.起重量限制器 C.行程限制器 D.幅度限制器

25.《建筑起重机械安全监督管理规定》中规定, 安装单位应当按照(B)及安全操作规程组织安装、拆卸作业。

A.安装、拆卸合同及安全协议书

B.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案

C.安全施工技术交底的有关资料

D.安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案

26.关于预留洞口的防护, 以下说法不正确的是 (C)。

A.水平孔洞口短边尺寸大于 2.5cm 和竖向孔洞口高度大于 80cm 的孔洞, 必须进行防护

B.对预留洞口、坑、井等边长为 2.5 ~50cm 的洞口, 可用竹、木等作盖板盖住; 边长为 50 ~150cm 的洞口, 必须设置以扣件扣接钢管形成

的网格，或采用贯穿于混凝土内的钢筋构成的防护网，并在其上满铺竹笆或脚手板

C.边长在 120cm 以上的洞口及临边，四周设防护栏杆，并设 180cm 的挡脚板

D.竖向洞口高度大于 80cm 时，如侧边落差大于 2m 时，应加设 1.2m 高的双层护栏

27.塔式起重机主要受力构件如塔身、臂架等，在损坏后经修复，检测其结构的应力不得低于原计算应力，否则应予以（B）。

A.重新修复 B.报废 C.备用处理 D.降级使用

28.项目教育是新工人被分配到项目以后进行的安全教育。下列内容不属于项目级安全教育的内容是（B）。

A.施工现场安全管理规章制度

B.安全生产方针、政策、法规

C.安全生产纪律和文明生产要求

D.建安工人安全生产技术操作一般规定

29.气瓶必须距离实际焊接或切割作业点（A）以上。

A.5m B.6m C.7m D.10m

30.不符合搅拌机基本要求的是（B）。

A.开关箱内设置 30mA•0.1S 的漏电保护器

B.开关箱与控制箱水平距离不小于 5m

C.搅拌机的外壳应按规定做保护接零

D.搅拌机的各传动部位，应装置防护罩

31.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全管理人
员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的(C)和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

32.建筑施工企业安全生产许可证被吊销后,自吊销决定之日起 (A)内
不得重新申请安全生产许可证。

A.一年 B.半年 C.3个月 D.1个月

33.《施工企业安全生产评价标准》规定，施工企业机械设备应建立采购、
租赁、安装、拆除、验收、(D)检查、维修、改造和报废制度。

A.检测、使用 B.检测、保养 C.使用、保养 D.检测、使用、保养

34.建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的,应当于期满前
(A)个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A.3 B.2 C.4 D.6

35.施工现场动火证由 (C) 审批。

A.公司安全科 B.项目技术负责人 C.项目负责人 D.安全员

36.人工挖孔桩的作业人员上下桩孔应 (C)。

A.采用绳索上下 B.乘运土设施 C.采取专用爬梯 D.沿桩壁攀爬

37.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，下列哪种情况 (D) 禁止

夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

- A.抢修 B.抢险作业 C.因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业
- D.工期要求

38.目前我国建筑业伤亡事故的主要类型是（A）。

- A.高处坠落、坍塌、物体打击、机械伤害、触电
- B.高处坠落、中毒、坍塌、触电、火灾事故
- C.坍塌、粉尘、高处坠落、触电、塔吊事故
- D.坍塌、物体打击、机械伤害、触电、火灾事故

39.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是（C）灭火剂。

- A.D类干粉 B.ABCD类干粉 C.BC类干粉 D.泡沫

40.企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的（C）。

- A.安全管理办法 B.安全措施 C.安全技术措施 D.安全制度

41.脚手架拆除时必须（A）。

- A.必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业
- B.可以上下同时拆除
- C.由下部往上逐层拆除
- D.对于不需要的部分，可以随意拆除

42.根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险费由施工单位支

付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自 (D)止。

- A.建设开工之日起至有意外伤害发生
- B.有意外伤害发生起至竣工验收合格
- C.开工令下达起至竣工
- D.建设工程开工之日起至竣工验收合格

43.塔吊操作人员属于特种作业人员, 应经 (D)。

- A.培训合格上岗 B.任命上岗 C.考试合格上岗 D.专业培训, 持证上岗

44.施工现场临时用电规定:漏电保护器应在三级配电二级保护系统中怎样设置才符合要求 (D)。

- A.总配电箱和分配电箱 B.总配电箱和开关箱 C.分配电箱和开关箱 D.总配电箱、分配电箱和开关箱

45.施工单位应当根据建设工程的特点、范围,对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控,制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的,由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案,工程 (D) 按照应急救援预案,建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备救援器材、设备、并定期组织演练。

- A.总承包单位 B.分包单位 C.施工单位 D.总承包单位和分包单位

46.碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于 6 扣,插入立杆的长度不得小于 (C)。

A.100mm B.120mm C.150mm D.180mm

47.《安全生产法》明确了安全生产三大目标，即（ C ）。保护国家财产安全，促进社会经济发展。

A.保护环境卫生 B.保证产品质量 C.保障人民生命安全 D.健全安全生产体系

48.制定安全生产责任制的目的是（C）。

A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任

49.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、（ C ）。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息传递 D.信息传达

50.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，“安管人员”遗失安全生产考核合格证书的，通过其受聘企业向原考核机关申请补办。考核机关应当在受理申请之日起（ A ）个工作日内办理完毕。

A.5 B.7 C.15 D.20

51.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立（ C ）合同,明确双方的权利和义务。

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.其他形式的

52.焊机二次侧电源线长度最大不得超过（ B ） m。

A.20 B.30 C.40 D.50

53.根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产（B）

A.不承担责任 B.承担连带责任 C.不承担连带责任 D.承担责任

54.劳务分包企业建设工程项目施工人员 50 人以下的，应当设置（A）专职安全生产管理人员。

A.1 名 B.2 名 C.3 名 D.4 名

55.对脚手架工程、施工用电、基坑支护、模板工程、起重吊装作业、塔吊、物料提升机及其他垂直运输设备等专业性较强的项目，要单独编制（C）。

A.冬期施工安全技术措施 B.雨期施工安全技术措施 C.专项安全施工组织设计 D.夜间施工安全技术措施

56.施焊完成或下班时必须拉闸断电，要留有充分时间观察，确认（C）后，方可离去。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.无复燃的危险

57.可能导致重大事故发生的（B）就是重大危险源。

A.隐患 B.危险源 C.事故隐患 D.单元

58.根据我国《安全生产法》的规定,安全设施投入（D）。

A.必须纳入建设项目预算 B.应当单独进行概算 C.必须单独进行概算

D.应当纳入建设项目概算

59.浇筑离地（B）以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台。

A.1m B.2m C.3m D.4m

60.对小车变幅的塔式起重机，起重力矩限制器应分别由（D）进行控制。

A.起重量和起升速度 B.起升速度和幅度 C.起重量和起升高度 D.起重量和幅度

61.《安全生产法》第50条规定,生产经营单位从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施。这句话表达了安全生产中从业人员享有（D）。

A.请求赔偿权 B.建议权 C.处理权 D.知情权

62.事故及事故险情信息报告主要包括：（C）、信息上报、信息传递。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息接收与通报 D.信息传达

63.脚手架拆除时下方应设（D），派专人负责警戒，自上而下拆除，严禁向下抛掷。

A.加工区 B.料场 C.防护棚 D.警戒区

64.过梁与过梁两端成（D）角的三角形范围内及过梁净跨度1/2的高度范围内不得使用单排脚手架。

A.45° B.50° C.55° D.60°

65.安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,对于违章指挥、

违章操作的,应当立即 (A)。

A.制止和纠正 B.向项目负责人报告 C.向主要负责人报告 D.帮助整改

66.《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定：施工升降机轿厢内搭乘人员不超过 (B) 人。

A.8 B.9 C.10 D.11

67.宿舍、办公室用房其建筑构件的燃烧性能应为 (A)。

A.A级 B.B级 C.C级 D.D级

68. (D) 能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死和损伤。

A.力矩限制器 B.超高限制器 C.吊钩保险 D.钢丝绳防脱槽装置

69.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替 (A) 使用。

A.导线 B.支撑物 C.接地线 D.防护物

70.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用 (C) 线

A.红线 B.黑线 C.绿/黄双色 D.黄色

71.建筑施工企业各管理层的技术负责人应对管理范围的 (C) 责任。

A.安全工作 B.技术工作 C.安全技术工作 D.施工技术工作

72.安全生产管理的目标是减少、控制危害和事故,尽量避免生产的过程中由于 (A) 所造成的身体伤害、财产一及其它损失。

A.事故 B.管理不善 C.危险源 D.事故隐患

73.作业层脚手板与建筑物墙体缝隙超过（ D）时，必须用密目安全网封严，防止人和物体坠落。

A.50mm B.80mm C.120mm D.150mm

74.施工现场用电工程中，PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于（ B）。

A.4Ω B.10Ω C.15Ω D.30Ω

75.(A)由事故发生地省级人民政府负责调查。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

76.高度大于6米的脚手架，宜采用（ B）斜道作为人员上下通道。

A.人字型 B.之字型 C.一字型 D.伸缩型

77.在工地标准化评价检查程序和阶段，施工单位会同监理单位在房屋建筑工程主体施工阶段应进行自查自检的是（ B）。

A.人工挖孔桩工程在施工进行到80%时

B.高大模板工程混凝土浇筑前

C.10层及其以上的房屋建筑工程在施工完成3层和封顶时分别进行一次

D.外脚手架拆除前

78.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的（ B），并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

A.劳动工具 B.劳动防护用品 C.劳动保护 D.劳动设备

79.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取（ C ）

A.防范措施 B.安全保护措施 C.专项防护措施 D.隔离措施

80.(C)负责建筑安全生产的监督管理。

A.劳动行政主管部门 B.建筑业协会 C.建设行政主管部门 D.国务院

81.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，发现安全事故隐患，应及时向（ D ）报告；对违章指挥、违章操作，应当立即制止。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责人和安全生产管理机构

82.使用滑轮的直径，通常不得小于钢丝绳直径的（ A ）倍。

A.16 B.12 C.8 D.4

83.深基坑工程开挖深度超过（ A ）米（含）的基坑（槽）土方的开挖支护、降水工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

A.5 B.4 C.3 D.2

84.垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过（ A ）培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A.专门的安全作业 B.三级教育 C.安全教育 D.安全技能

85.建筑施工企业各管理层、职能部门、岗位的安全生产责任应形成(D),
并经责任部门或责任人确认。

A.管理制度 B.措施方案 C.应急预案 D.责任书

86.工程式总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险,该保险责任期限到该项目(B)之日为止。

A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用

87.下列哪个选项不是作业人员作业前应检查的内容(B)。

A.工具、设备是否存在不安全因素 B.现场环境是否存在不安全因素 C.
是否正确穿戴个人防护用品 D.施工方案是否完善

88.《建筑法》规定,大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个
以上的承包单位联合共同承包。共同承担的各方对承包合同的履行
(B)。

A.独立承担各自的责任 B.承担连带责任 C.不承担责任 D.承担适当的
责任

89.生产经营单位的主要(C)必须具备与本单位所从事的生产经营活动
相应的安全生产知识和管理能力。

A.负责人 B.安全生产管理人员 C.负责人和安全生产管理人员 D.负责
人和安全生产监督人员

90.施工单位应当设置安全生产管理机构,配备(B)安全管理人员。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/17513313114011104>