

# 2023 年二级建造师之二建建筑工程实务真题练习试 卷 A 卷附答案

## 单选题（共 35 题）

1、开挖深度超过（ ）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程，需组织专家论证。

A. 5m（不包括 5m）

B. 5m（含 5m）

C. 3m（不包括 3m）

D. 3m（3m）

**【答案】 B**

2、钢筋混凝土的优点不包括（ ）。

A. 抗压性好

B. 耐久性好

C. 韧性好

D. 可模性好

**【答案】 C**

3、关于钢筋套筒灌浆连接方式中灌浆作业的说法，错误的是（ ）。

A. 灌浆后 24h 内不得使构件与灌浆层受到振动、碰撞

B. 灌浆施工时环境温度不应低于 5℃

C. 灌浆作业应采用压浆法从上口灌注，浆料从下口流出后应及时封堵

D. 灌浆料拌合物应在制备后 30min 内用完

**【答案】 C**

4、

关于开口型脚手架的两端连墙件设置的说法，正确的是()。

- A. 垂直间距宜大于建筑物的层高，并不应大于 4m
- B. 垂直间距不应大于建筑物的层高，并不应大于 4m
- C. 垂直间距不应大于建筑物的层高，并不应大于 5m
- D. 垂直间距宜大于建筑物的层高，并不应大于 5m

**【答案】 B**

5、木材湿胀后，可使木材（ ）。

- A. 翘曲
- B. 表面鼓凸
- C. 开裂
- D. 接榫松动

**【答案】 B**

6、J6 级光学经纬仪的主要组成部分是（ ）。

- A. 基座、照准部、水平度盘
- B. 望远镜、水准管、度盘
- C. 三角架、基座、照准部
- D. 仪器箱、照准部、三角架

**【答案】 A**

7、钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。检查数量：（ ）。

- A. 50%抽检
- B. 全数检查
- C. 75%抽检
- D. 25%抽检

**【答案】 B**

8、工程档案的编制不得少于两套，分别由（ ）保管。

- A. 设计单位和当地城建档案管理机构
- B. 施工单位和建设单位
- C. 监理单位和建设单位
- D. 建设单位和当地城建档案管理机构

**【答案】 D**

9、为防止或减少降水对周围环境的影响，常采取回灌技术，采用回灌井点时，回灌井点与降水井点的距离不宜小于（ ）。

- A. 4
- B. 6
- C. 8
- D. 10

**【答案】 B**

10、

砌体冬期采用氯盐砂浆施工，每日砌筑高度不宜超过（ ）m。

- A. 1.8
- B. 1.5
- C. 1.2
- D. 一步脚手架的高度

【答案】 C

11、

室外每个检验批每（ ）应至少抽查一处，每处不得小于 10m<sup>2</sup>。

- A. 50m<sup>2</sup>
- B. 100m<sup>2</sup>
- C. 150m<sup>2</sup>
- D. 200m<sup>2</sup>

【答案】 B

12、

墙体水平施工缝不应留在剪力最大处或底板与侧墙的交接处，应留在高出底板表面不小于（ ）mm 的墙体上。

- A. 500
- B. 300
- C. 800
- D. 200

【答案】 B

13、

装饰装修工程施工管理签章文件代码为( )。

- A. ZS
- B. ZX
- C. CN
- D. CA

【答案】 C

14、不发火（防爆的）面层中的碎石不发生火性必须合格；砂应质地坚硬、表面粗糙，其粒径宜为 0.15~5mm，含泥量不应大于（ ），有机物含量不应大于 0.5%。

- A. 1.5%
- B. 2%
- C. 2.5%
- D. 3%

【答案】 D

15、在正常使用条件下，最低保修期限为 5 年的工程是（ ）。

- A. 电气管线工程
- B. 装修工程
- C. 屋面防水工程
- D. 设备安装工程

【答案】 C

16、防腐涂料的涂装油漆工属于特殊工种，施涂时，操作者必须有（ ）。

- A. 上岗证

- B. 劳动防护
- C. 特殊工种作业操作证
- D. 上岗证和劳动防护

【答案】 D

17、碳素钢中含碳量（ ）为中碳钢。

- A. 0.22%
- B. 0.42%
- C. 0.62%
- D. 0.82%

【答案】 B

18、

屋面涂膜防水施工中，采用二层以上胎体增强材料时，上下层不得互相垂直铺设，搭接缝应错开，其间距不应小于幅宽的（ ）。

- A. 1/5
- B. 1/4
- C. 1/3
- D. 1/2

【答案】 C

19、结构的（ ）是指结构在规定的 work 环境中，在预期的使用年限内，在正常维护条件下不需进行大修就能完成预定功能的能力。

- A. 可靠性
- B. 安全性

C. 适用性

D. 耐久性

【答案】 D

20、下列属于节能玻璃的是（ ）。

A. 夹层玻璃和中空玻璃

B. 钢化玻璃和着色玻璃

C. 镀膜玻璃和中空玻璃

D. 装饰玻璃和防火玻璃

【答案】 C

21、土方回填工程施工技术要求中，当回填土场地地面陡于()时，应先将斜坡挖成阶梯形，然后分层填土，以利接合和防止滑动。

A. 1: 3

B. 1: 5

C. 1: 6

D. 1: 4

【答案】 B

22、（2021年9月贵州真题）防水混凝土检验批应由（ ）组织。

A. 施工单位项目负责人

B. 总监理工程师

C. 施工单位项目专业质量员

D. 专业监理工程师

【答案】 D

23、关于电气安装工程的说法，错误的是（ ）。

- A. 同一住宅相线（L）颜色应统一
- B. 保护线必须使用黄绿双色线
- C. 电源插座底边距地面宜为 300mm
- D. 平开关板底边距地宜为 1250mm

【答案】 D

24、

（ ）应当定期巡查专项施工方案的实施情况。

- A. 项目经理
- B. 项目技术负责人
- C. 施工单位技术负责人
- D. 安全员

【答案】 C

25、民用建筑工程室内环境质量验收的时间，应在工程完工至少（ ）d 以后、工程竣工验收前进行。

- A. 3
- B. 5
- C. 7
- D. 10

【答案】 C



26、

水泥砂浆防水层可用于地下工程防水的最高温度是（ ）。

A. 25℃

B. 50℃

C. 80℃

D. 100℃

**【答案】 C**

27、

关于室内防水立管外设置套管的说法，正确的是（ ）。

A. 高出铺装层地面 10—30mm，内径要比立管外径大 2~5mm，空隙嵌填密封膏

B. 高出铺装层地面 10~30mm，内径要比立管外径大 5~7mm，空隙嵌填密封膏

C. 高出铺装层地面 20~50mm，内径要比立管外径大 2~5mm，空隙嵌填密封膏

D. 高出铺装层地面 20~50mm，内径要比立管外径大 5~7mm，空隙嵌填密封膏

**【答案】 C**

28、某住宅建筑为 8 层，层高 3 米，该住宅属于（ ）。

A. 低层建筑

B. 多层民用建筑

C. 超高层建筑

D. 高层建筑

**【答案】 B**

29、民用建筑构造要求的说法，错误的是（ ）。

- A. 屋面采用结构找坡时，坡度不应小于 2%
- B. 地下室不应布置居室
- C. 建筑高度大于 100m 的民用建筑，应设置避难层（间）
- D. 自然排放的烟道或通风道应伸出屋面，平屋面伸出高度不得小于 0.60m

【答案】 A

30、某工程柱混凝土采用细石子（最大粒径 16mm），当无其他可靠措施保证混凝土不产生离析时，混凝土的最大自由倾落高度为（ ）m。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 6

【答案】 D

31、（ ）梁是受弯构件正截面承载力极限状态验算的依据。

- A. 适筋
- B. 少筋
- C. 中筋
- D. 超筋

【答案】 A

32、

当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过（ ）（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应进行复验，并按复验结果使用。

- A. 2 个半月
- B. 3 个月
- C. 2 个月
- D. 1 个月

【答案】 B

33、点支承玻璃幕墙的玻璃肋应采用（ ）。

- A. 钢化玻璃
- B. 镀膜玻璃
- C. 安全玻璃
- D. 钢化夹层玻璃

【答案】 D

34、承受轴向压力的细长压杆，其（ ）。

- A. 临界力越大，稳定性越好
- B. 临界力变化，稳定性不变
- C. 临界力越小，稳定性越好
- D. 临界力越小，稳定性不变

【答案】 A

35、在门窗安装工程中，当门窗与墙体固定时，应先固定上框，后固定边框。下列固定方法错误的是（ ）。

- A. 混凝土墙洞口采用射钉或膨胀螺钉固定
- B. 砖墙洞口采用射钉固定，且必须固定在砖缝处

- C. 轻质砌块或加气混凝土洞口可在预埋混凝土块上用射钉或膨胀螺钉固定
- D. 设有预埋铁件的洞口应采取焊接的方法固定，也可先在预埋件上按紧固件规格打基孔，然后用紧固件固定

【答案】 B

### 多选题（共 20 题）

1、

下列关于混凝土小型空心砌块砌体工程一般规定说法正确的是（ ）。

- A. 施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于14天
- B. 底层室内地面以下或者防潮层以下的砌体，应采用强度等级不低于C20（或Cb20）的混凝土灌实小砌块的孔洞
- C. 承重墙体使用的小砌块应完整、无破损、无裂缝
- D. 小砌块墙体应孔对孔、肋对肋错缝搭接
- E. 小砌块应将生产时的正面砌于墙上

【答案】 BCD

2、关于砌体结构施工的说法，正确的有（ ）。

- A. 砌体基底标高不同处应从低处砌起
- B. 砌体墙上不允许留置临时施工洞口
- C. 宽度为500mm的洞口上方应设置加筋砖梁
- D. 配筋砌体施工质量控制等级分为A、B二级
- E. 无构造柱的砖砌体的转角处可以留置直槎

【答案】 AD

3、

下列说法正确的有（ ）。

- A. 中标人只能将中标项目的非主体、非关键性工作分包给具有相应资质条件的单位
- B. 施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成
- C. 分包单位可以将其承包的工程再分包
- D. 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任
- E. 分包单位就分包工程对建设单位承担全部责任

【答案】 ABD

4、按《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005 中的防火施工和验收的规定，下列说法正确的有（ ）。

- A. 装修施工前，应对各部位装修材料的燃烧性进行技术交底
- B. 装修施工前，不需按设计要求编写防火施工方案
- C. 建筑工程内部装修不得影响消防设施的使用功能
- D. 装修材料进场后，在项目经理监理下，由施工单位材料员进行现场见证取样
- E. 装修材料现场进行阻燃处理，应在相应的施工作业完成后进行抽样检验

【答案】 AC

5、根据《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011，在主体结构施工时，对于大体积混凝土温度指标控制应满足的要求包括（ ）。

- A. 混凝土浇筑体的入模温度不宜大于 35℃
- B. 混凝土的最大温升值不宜大于 50℃
- C. 混凝土浇筑块体的里表温差（不含混凝土收缩的当量温度）不宜大于 25℃
- D. 混凝土浇筑体的降温速率不宜大于 2.0℃/d

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/176232243053010105>