

# 2023 年质量员之装饰质量专业管理实务通关考试题 库带答案解析

## 单选题（共 40 题）

1、工程监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，责令改正，处（ ）万元以上（ ）万元以下的罚款，降低资质等级或吊销资质证书。

- A. 10. 30
- B. 20. 50
- C. 50. 100
- D. 100. 150

【答案】 C

2、饰面板安装中，墙裙、勒脚上口直线度的检查方法是（ ）。

- A. 用 2m 垂直检测尺检查
- B. 用 2m 靠尺和塞尺检查
- C. 拉 5m 线，不足 5m 拉通线，用钢尺检查
- D. 用塞尺检查

【答案】 C

3、玻璃隔墙分项工程检验批质量检查中，每个检验批应至少抽查（ ），并不得少于 6 间。

- A. 10%
- B. 15%
- C. 20%
- D. 25%

【答案】 C

4、施工作业活动是由一系列（ ）所组成的。

- A. 工艺
- B. 工序
- C. 工作
- D. 工程

【答案】 B

5、天然花岗石普型板按规格尺寸偏差、（ ）、角度公差及外观质量等，圆弧板按规格尺寸偏差、（ ）、线轮廓度公差及外观质量等，分为优等品（A）、一等品（B）、合格品（C）三个等级。

- A. 平面度公差，直线度公差
- B. 直线度公差，平面度公差
- C. 立面度公差，曲线度公差
- D. 曲线度公差，立面度公差

【答案】 A

6、建筑工程质量控制点中，不属于模板的是（ ）。

- A. 位置、标高、尺寸
- B. 预埋件的位置
- C. 预留洞孔的位置
- D. 基础垫层标高

【答案】 D

7、空调与采暖系统冷热源设备和辅助设备及其管网系统的安装，哪项为不符合规定（ ）。

- A. 冷热源和辅助设备必须进行单机试运转和调试
- B. 各种设备、自控阀门与仪表应按照设计要求安装齐全，不得随意增减或更换
- C. 空调冷热水系统，应能实现设计要求的变流量或定流量运行
- D. 供热系统应根据热负荷及室内外温度变化实现设计要求的集中质量调节、量调节或质—量调节相结合的运行

【答案】 A

8、下列不属于水电安装工程施工质量控制点中给排水工程的（ ）。

- A. 管道试压
- B. 焊接管坡口
- C. 检查口、清扫口
- D. 施工顺序

【答案】 D

9、下列不属于建筑用轻钢龙骨 GB11981 规格（ ）。

- A. Q50、Q75
- B. D38、D45
- C. Q80、Q100
- D. D50、D60

【答案】 C

10、工序施工人员在工序施工过程中应严格进行（ ），通过（ ）不断改进作业质量，并创造条件开展工序质量互检，通过互检加强技术与经验的交流。

- A. 质量监督，监督
- B. 质量自检，自检
- C. 重点控制，控制
- D. 重点预防，预防

【答案】 B

11、住宅室内装饰装修活动中，属于允许行为的是（ ）。

- A. 拆除梁
- B. 减小承重柱尺寸
- C. 拆除轻质隔墙
- D. 在剪力墙上开洞

【答案】 C

12、施工质量验收包括施工过程的质量验收及工程项目竣工质量验收两个部分，下列属于竣工质量验收的是（ ）。

- A. 检验批质量验收
- B. 分项工程质量验收
- C. 分部工程质量验收
- D. 单位工程质量验收

【答案】 D

13、下列关于正式验收过程的主要工作说法，正确的是（ ）。

- A. 实地检查工程外观质量
- B. 对工程的使用功能进行逐个检查

- C. 工程质量监督机构应签署验收意见
- D. 对项目的经营情况进行盈亏平衡分析

【答案】 A

14、通过一个公正的（ ）机构对产品或质量管理体系作出正确、可信的评价，从而使他们对产品质量建立信心，对供需双方以及整个社会都有十分重要的意义。

- A. 施工
- B. 监理单位
- C. 第三方认证
- D. 行政管理

【答案】 C

15、为防止石材表面泛碱，一般应采取的措施是（ ）。

- A. 采用花岗石代替大理石
- B. 石材进行防碱背涂处理
- C. 增大石材厚度
- D. 石材表面进行晶硬化处理

【答案】 B

16、（ ），以使不合格的工序或最终产品（包括单位工程或整个工程项目）不流入下道工序、不进入市场。

- A. 事前质量控制
- B. 事后质量控制
- C. 事中质量控制

D. 全面质量控制

【答案】 B

17、水磨石宜采用耐光、（ ）的矿物颜料，不得使用（ ）颜料。

A. 耐碱，酸性

B. 耐酸，碱性

C. 耐盐、酸性

D. 耐盐，碱性

【答案】 A

18、部门控制式项目组织形式一般适用于（ ）。

A. 复杂的项目

B. 专业性强的项目

C. 经营性项目

D. 大型项目

【答案】 B

19、工序施工条件控制依据不包括（ ）。

A. 设计质量标准

B. 材料质量标准

C. 人员的调度

D. 机械设备技术性能标准

【答案】 C

20、饰面板安装中，墙裙、勒脚上口直线度的检查方法是（ ）。

- A. 用 2m 垂直检测尺检查
- B. 用 2m 靠尺和塞尺检查
- C. 拉 5m 线，不足 5m 拉通线，用钢尺检查
- D. 用塞尺检查

【答案】 C

21、下列不属于金属贴面工程施工质量控制点的是（ ）。

- A. 吊直、套方、找规矩、弹线
- B. 基层清理
- C. 固定骨架的连接件
- D. 固定骨架

【答案】 B

22、地面面砖工程的施工质量控制点的预防措施中，地面基层一定要清理干净，地砖在施工前必须提前（ ），保证（ ）。

- A. 应加热，热胀性
- B. 浇水湿润，含水率
- C. 打磨，平整度
- D. 测量尺寸，接触密实

【答案】 B

23、某办公楼项目进行实木复合地板面层和实木踢脚线的安装施工。施工方案采用木格栅上满铺垫层地板，再进行实木复合地板安装的施工方案。监理工程师验收时发现，部分允许偏差项目严重不符合标准，且该分项工程隐蔽工程未

进行验收，要求重新进行检查，并发现木格栅、垫层地板等未进行防腐处理。据此监理工程师拒绝验收该工程。根据背景资料，回答下列 1~4 问题。

- A. 3
- B. 5
- C. 8
- D. 10

**【答案】 D**

24、不发火（防爆）面层中碎石的不发火性必须合格；砂应质地坚硬、表面粗糙，其粒径应为（ ），含泥量不应大于（ ），有机物含量不应大于（ ）。

- A. 0.15~5mm， 2%， 0.5%
- B. 0.2~5mm， 3%， 0.6%
- C. 0.2~5mm， 2%， 0.6%
- D. 0.15~5mm， 3%， 0.5%

**【答案】 D**

25、IS09000：2000 族标准提出了（ ）原则并在标准中得到了充分体现。

- A. 公平平等
- B. 质量管理八项
- C. 质量监督三项
- D. 质量评比

**【答案】 B**

26、施工质量控制应贯彻全面、全过程质量管理的思想，运用动态控制原理，不进行质量的（ ）。

- A. 事中控制
- B. 事前控制
- C. 事后控制
- D. 随机控制

【答案】 D

27、检查口、清扫口的设置：设计有规定时按设计要求设置，设计无规定时，应满足 r) 的规定。直线管段上应按设计要求设置清扫口。

- A. 《室内管道支架及吊架》 03S402
- B. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242
- C. 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008
- D. 《采暖工程施工质量验收规范》 GB50244

【答案】 B

28、下列关于外墙防水工程各分项工程施工质量检验批数量的说法，错误的是（ ）。

- A. 外墙面积每 500~1000 m<sup>2</sup>为一个检验批
- B. 每个检验批应不少于 3 处
- C. 每个检验批每 100 m<sup>2</sup>应至少抽查一处
- D. 抽查每处不小于 20 m<sup>2</sup>

【答案】 D

29、涂料工程的施工质量控制点预防措施中，基层一定要清理干净，有油污的应用（ ）的（ ）水液清洗，松散的墙面和抹灰应清除，修补牢固。

- A. 10%，强酸

B. 15%，强碱

C. 10%，火碱

D. 15%，强酸

【答案】 C

30、要采用（ ）等级的水泥，防止颜色不均；接槎应避免在块中，应用在分格条外。

A. 同品种、同强度

B. 同品种、不同强度

C. 不同品种、同强度

D. 不同品种、不同强度

【答案】 A

31、陶瓷卫生产品的技术要求分为一般要求、（ ）和便器配套性技术要求。

A. 耐久性要求

B. 功能要求

C. 防腐蚀要求

D. 生产工艺要求

【答案】 B

32、对建设工程项目而言，不属于直接影响建设工程项目质量的自然因素（ ）。

A. 所在地点的水文

B. 所在地点的气象

C. 所在地点的气象

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/207110125124006055>