

2023 年质量员之土建质量专业管理实务能力测试试卷 B 卷附答案

单选题（共 45 题）

1、（ ）属于灰土地基验收的主控项目。

- A. 压实系数
- B. 分层厚度偏差
- C. 石灰粒径
- D. 含水量

【答案】 A

2、某多层钢结构厂房，总建筑面积约21000 m²，主体结构为三层钢结构，结构安全等级为二级。檐口总高度为19m，框架钢柱为焊接箱型柱，钢梁为焊接H型钢梁，楼面为压型钢板与混凝土叠台楼板，外墙面为压型彩板。主钢构件材质为Q345，檩条采用Q235型薄壁型钢。主要构件焊接质量等级为一级，本工程施工范围包括钢结构系统的制作与现场安装施工。

- A. 30
- B. 60%
- C. 80%
- D. 100%

【答案】 D

3、外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间（ ）粘结牢固。

- A. 不须
- B. 宜
- C. 应

D. 可

【答案】 C

4、按成桩方法分，以下属于非挤土桩的是（ ）。

A. 混凝土预制桩

B. 沉管灌注桩

C. 人工挖孔桩

D. 管桩

【答案】 C

5、（ ）是最基本的控制，它决定了有关检验批的质量。

A. 施工准备质量控制

B. 施工阶段质量控制

C. 竣工验收质量控制

D. 施工作业过程的质量控制

【答案】 D

6、对于框架柱纵向受力钢筋接头采用电渣压力焊做法，要求每（ ）楼层（每一检验批）都要做一次抽样送检，作抗拉、抗弯的力学性能化验，并且按使用的型号、规格分别来做。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

【答案】 A

7、门窗工程属于（ ）分部工程。

- A. 建筑装饰
- B. 建筑装修
- C. 门窗
- D. 建筑装饰装修

【答案】 D

8、我国建筑工程中常用的是通用硅酸盐水泥，它是以（ ）和适量的石膏及规定的混合材料制成的水硬性胶凝材料。

- A. 硅酸钙
- B. 碳酸钙
- C. 硅酸盐水泥熟料
- D. 石灰

【答案】 C

9、下列各项中，关于力的叙述正确的是（ ）。

- A. 促使或限制物体运动状态的改变称为力的变形效果
- B. 力的合成符合平行四边形法则
- C. 力的分解只有一种结果
- D. 作用力与反作用力大小相等. 方向相反且作用在同一物体上

【答案】 B

10、混凝土留置试块时，每组为（ ）块。

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

【答案】 A

11、见证取样的频率,国家或地方主管部门有规定的,执行相关规定;施工承包合同中如有明确规定的,执行施工承包合同的规定。见证取样的频率和数量,包括在承包单位自检范围内,一般所占比例为()。()

- A. 30%
- B. 50%
- C. 10%
- D. 20%

【答案】 A

12、单位(子单位)工程质量竣工验收记录由施工单位填写,验收结论由监理(建设)单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定,()填写,应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价。

- A. 政府质量监督机构
- B. 建设单位
- C. 施工单位专业质量检查员
- D. 监理单位专业监理员

【答案】 B

13、水下灌注混凝土,首灌混凝土量应使导管一次埋入混凝土面()m以上。

- A. 0.5
- B. 0.8
- C. 1.0
- D. 1.5

【答案】 A

14、施工质量管理环境主要指：施工承包单位的质量管理体系和质量控制（ ）是否处于良好状态。

- A. 质检系统
- B. 交接检系统
- C. 互检系统
- D. 自检系统

【答案】 D

15、施工材料的质量保证，保证用于施工的材料质量符合标准，并将产品合格证、（ ）收集整理。

- A. 产品检测报告
- B. 产品消耗量
- C. 产品规格型号
- D. 进场复验报告

【答案】 A

16、一般（ ）焊缝是用于动载、受等强的对接焊缝。

- A. 一级
- B. 二级

- C. 三级
- D. 等外

【答案】 A

17、检测鉴定必须委托政府批准的（ ）的法定检测单位进行。

- A. 有资质
- B. 有专业设备
- C. 有专业人员
- D. 有固定场所

【答案】 A

18、护栏高度、栏杆间距、安装位置（ ）符合设计要求。

- A. 不须
- B. 宜
- C. 应
- D. 可

【答案】 C

19、沉管桩采用复打法施工时，复打施工必须在第一次灌注的混凝土（ ）之前完成。

- A. 1h
- B. 终凝
- C. 初凝
- D. 2h

【答案】 C

20、屋面工程施工时，应建立各道工序的“三检”制度，并有完整的检查记录。以下不属于“三检”制度内容的是（ ）。

- A. 自检
- B. 交接检
- C. 互检
- D. 专检

【答案】 C

21、下列关于钢结构工程进行施工质量控制规定表述错误的是（ ）。

- A. 采用的原材料及成品应进行进场验收
- B. 各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查
- C. 相关各专业工种之间，应进行交接检验，并经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可
- D. 凡涉及安全、功能的原材料及成品应按规范规定进行复检，并应经质检人员见证取样、送样

【答案】 D

22、吊杆、龙骨安装完成后，应对其进行隐蔽验收。有的工程在安装龙骨时用膨胀螺丝，其安装是否牢固，应做（ ）试验，结果应符合设计要求。

- A. 拉拔
- B. 牢固
- C. 强度
- D. 拉伸

【答案】 A

23、当混凝土强度等级为 C30，纵向受力钢筋采用 HRB335 级，且绑扎接头面积百分率不大于 25%，其最小搭接长度应为（ ）。

A. 45d

B. 35d

C. 30d

D. 25d

【答案】 B

24、幕墙防火层的衬板应采用经防腐处理且厚度不少于（ ） mm 的钢板。

A. 1.0

B. 1.2

C. 1.5

D. 2

【答案】 C

25、抗震设防裂度为 7 度区的高度 \leq 30m 的住宅混凝土结构的抗震等级为（ ）级。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

【答案】 D

26、分项工程可由出一个或若干检验批组成，检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按（ ）等进行划分。

- A. 材料种类
- B. 楼层、施工段、变形缝
- C. 施工特点
- D. 施工程序

【答案】 B

27、涂膜防水屋面主要包括找平层、涂膜防水层、细部构造及（ ）四个分项工程。

- A. 隔热层
- B. 保温层
- C. 架空屋面
- D. 屋面排水

【答案】 B

28、端承桩的孔底沉渣厚度应 $<$ （ ）mm。

- A. 10
- B. 50
- C. 100
- D. 200

【答案】 B

29、砌体基础包括砖砌体基础、混凝土小型空心砌块砌体基础、石砌体基础及（ ）基础。

- A. 素混凝土基础
- B. 钢筋混凝土基础
- C. 配筋砌体基础
- D. 蒸压灰砂砖基础

【答案】 C

30、现浇结构的外观质量不应有严重缺陷，对已经出现的严重缺陷，应由（ ）提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理。

- A. 监理单位
- B. 施工单位
- C. 设计单位
- D. 检测单位

【答案】 B

31、工程竣工验收工作，由（ ）负责组织实施。县级以上地方人民政府建设主管部门负责本行政区域内工程的竣工验收备案管理工作。

- A. 建设单位
- B. 总承包单位
- C. 分包单位
- D. 设计单位

【答案】 A

32、如果采用机械开挖，要配合一定程度的人工清土，机械开挖到接近槽底时，用水准仪控制标高，预留（ ）cm 土层进行人工开挖，以防止超挖。

- A. 10~20

B. 30~40

C. 10~30

D. 20~30

【答案】 D

33、（ ）是及时发现和消除不合格工序的主要手段。

A. 质量报验

B. 质量检测

C. 质量整改

D. 质量复检

【答案】 B

34、墙体节能工程应采用外保温定型产品或成套技术时，其型式检验报告中应包括（ ）检验。

A. 安全性

B. 耐候性

C. 安全性和耐候性

D. 耐久性

【答案】 C

35、《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002中，屋面找平层宜设分格缝，并嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处，水泥砂浆或细石混凝土找平层纵横缝的最大间距，不宜大于（ ）m。

A. 3

B. 4

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/216145115054010045>