

2023 年（质量员）继续教育考试

第一部分 单选题(80 题)

- 1、混凝土或抹灰基层涂刷乳液型涂料时，含水率不得大于（ ）。
- A. 8%
 - B. 10%
 - C. 12%
 - D. 15%

【答案】： B

- 2、针对事故发生的原因,提出防止相同或类似事故发生的切实可行的预防措施,并督促事故发生单位加以实施,以达到事故调查和处理的最终目的。此款符合“四不放过”事故处理原则的（ ）原则。
- A. 事故原因不清楚不放过
 - B. 事故责任者和群众没有受到教育不放过
 - C. 事故责任者没有处理不放过
 - D. 事故没有制定切实可行的整改措施不放过

【答案】： D

- 3、下列（ ）不符合智能建筑工程检测结论与处理的相关规定。
- A. 检测结论应分为合格和不合格
 - B. 主控项目有一项及以上不合格的，系统检测结论应为不合格；一般项目有两项及以上不合格的，系统检测结论应为不合格
 - C. 被集成系统接口检测不合格的，被集成系统和集成系统的系统检测结论均应为不合格
 - D. 系统检测不合格时，应限期对不合格项进行整改，对整改后的项目重新检测，直至检测合格

【答案】：D

- 4、质量计划编制的主要内容，确定各项管理体系的流程和措施不包括（ ）。
- A. 员工培训措施
 - B. 技术措施
 - C. 组织措施
 - D. 质量保证措施和安全施工措施

【答案】：A

- 5、砂率是指混凝土中砂的质量占()质量的百分率。()
- A. 砂+石
 - B. 砂
 - C. 石
 - D. 水泥

【答案】：A

- 6、常用于固定敷设交流 50Hz、额定电压 1000V 及以下输配电线路，制造工艺简单、重量轻，但柔软性差、易老化的电力电缆是（ ）。
- A. 耐火电力电缆
 - B. 阻燃电力电缆
 - C. 塑料绝缘电力电缆
 - D. 橡胶绝缘电力电缆

【答案】：C

- 7、陶瓷面砖勾缝一般采用（ ）水泥砂浆。
- A. 1：1
 - B. 1：2

C. 1: 2.5

D. 1: 3

【答案】： A

8、卷扬机使用时，必须用（ ）予以固定，以防止工作时产生滑动造成倾覆。

A. 木桩

B. 钢筋混凝土桩

C. 地锚

D. 锚杆

【答案】： C

9、电缆的导体，在建筑电气工程中均为（ ）导体。

A. 铁芯

B. 钢芯

C. 铝芯

D. 铜芯

【答案】： D

10、导线控制网常见布置形式为（ ）。

A. 闭合导线、混合导线

B. 混合导线、支导线

C. 闭合导线、附合导线

D. 附合导线、支导线

【答案】： C

11、复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料，内部的绝热材料应为（ ），且对人体无害的材料。

A. 不燃

- B. 不燃或难燃 B1 级
- C. 难燃 B1 级
- D. 不燃或难燃 B 级

【答案】： B

- 12、湿作业法石材墙面饰面板灌浆施工的技术要求是（ ）
- A. 宜采用 1:4 水泥砂浆灌浆
 - B. 每层灌浆高度宜为 150 — 200mm. 且不超过板高的 1/3
 - C. 下层砂浆终凝前不得灌注上层砂浆
 - D. 每块饰面板应一次灌浆到顶

【答案】： B

- 13、特种设备经过安装、改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后（ ）日内将有关技术资料移交使用单位，高耗能特种设备还应按照安全技术规范的要求提交能效测试报告。
- A. 10
 - B. 15
 - C. 20
 - D. 30

【答案】： D

- 14、建设工程在施工过程中，分项工程交接多、中间产品多、隐蔽工程多，因此质量存在（ ）。
- A. 波动性
 - B. 隐蔽性
 - C. 局限性
 - D. 不可预见性

【答案】： B

15、某施工现场为及时了解新进一批 DN50、长度为 6m 镀锌钢管的重量，随机抽检 10 次，数据如下（单位 kg）：33.4，32.8，33.5，33.4，32.9，33.2，33.1，33.3，33.5，32.9，则样本方差为（ ）。

A. 0.246
B. 0.247
C. 0.248
D. 0.249

【答案】： D

16、以下关于专职安全生产管理人员的说法中，错误的是（ ）。

A. 施工单位安全生产管理机构的负责人及其工作人员属于专职安全生产管理人员
B. 施工现场专职安全生产管理人员属于专职安全生产管理人员
C. 专职安全生产管理人员是指经过建设单位安全生产考核合格取得安全生产考核证书的专职人员
D. 专职安全生产管理人员应当对安全生产进行现场监督检查

【答案】： C

17、开始浇筑柱子时，底部应先浇筑一层厚（ ）。

A. 5、10mm 相同成分的细石混凝土
B. 5、10mm 相同成分的水泥砂浆或水泥浆
C. 50、100mm 相同成分的细石混凝土
D. 50、100mm 相同成分的水泥砂浆或水泥浆

【答案】： D

18、单层钢结构安装中，基础顶面直接作为柱的支承面和基础顶面预埋钢筋或支座作为柱的支承面时，其支承面，地脚螺栓（锚栓）位置的允许偏差支承面标高为±3.0mm，地脚螺栓（锚栓）中心偏移为（

) mm。

- A. -5.0
- B. +5.0
- C. 5.0
- D. ± 5.0

【答案】： C

19、凡属“待检点”的施工作业，施工方必须在完成施工质量自检的基础上，提前（ ）h通知项目监理机构进行检查验收，然后才能进行工程隐蔽或下道工序的施工。

- A. 12
- B. 24
- C. 48
- D. 72

【答案】： C

20、陶瓷卫生产品的技术要求分为一般要求、（ ）和便器配套性技术要求。

- A. 耐久性要求
- B. 功能要求
- C. 防腐蚀要求
- D. 生产工艺要求

【答案】： B

21、砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的（ ）。

- A. 1/3
- B. 1/2

C. 2/3

D. 3/4

【答案】： C

22、项目负责人代表企业实施施工项目管理，组建项目部。贯彻执行国家法律、法规、政策和（ ）标准，执行企业的管理制度，维护企业的合法权益。

A. 合法性

B. 合理性

C. 强制性

D. 主动性

【答案】： C

23、地下防水工程必须由持有（ ）的防水专业队伍进行施工，主要施工人员应持有省级及以上建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书或防水专业岗位证书。

A. 资质等级证

B. 特殊行业施工许可证

C. 安全施工许可证

D. 防水施工许可证

【答案】： A

24、HRB335级、HRB400级钢筋的冷拉率不宜大于（ ）。

A. 1%

B. 2%

C. 0.03

D. 0.05

【答案】： A

25、在低气温地区可选择（ ）的沥青，以便冬季低温时有较好的变形能力，防止路面低温开裂。

- A. 较高稠度
- B. 较低稠度
- C. 较高的粘度
- D. 较低的粘度

【答案】： B

26、摩擦型高强度螺栓抗剪能力是依靠（ ）。

- A. 栓杆的预拉力
- B. 栓杆的抗剪能力
- C. 被连接板件间的摩擦力
- D. 栓杆被连接板件间的挤压力

【答案】： C

27、有防水、防潮要求的地面，宜在防水、防潮隔离层施工完毕并验收（ ）再铺设绝热层。

- A. 前
- B. 后
- C. 合格后
- D. 交接

【答案】： C

28、关于力、力偶、力矩、力偶矩，下列的表述中正确的是（ ）。

- A. 力矩与力偶矩的量纲相同
- B. 力不能平衡力偶
- C. 一个力不能平衡一个力偶
- D. 力偶对任一点之矩等于其力偶矩，力偶中两个力对任一轴的投影代

数和等于零

【答案】： B

29、全站仪是一种可以进行（ ）测量，（ ）进行数据处理的仪器，由机械、光学、电子三种元件组成。

- A. 角度能
- B. 距离能
- C. 角度和距离不能
- D. 角度和距离能

【答案】： D

30、大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过 25A，光源数量不宜超过（ ）个。

- A. 60
- B. 50
- C. 35
- D. 25

【答案】： A

31、关于建筑设备监控系统中主要输入设备的安装，以下错误的是（ ）。

- A. 风管型传感器安装应在风管保温层完成前进行
- B. 水管型传感器开孔与焊接工作，必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行
- C. 电磁流量计应安装在流量调节阀的上游，流量计的上游应有 10 倍管径长度的直管段
- D. 涡轮式流量传感器应水平安装

【答案】： A

32、无机非金属材料 and 装修材料进场（ ）有放射性指标检测报告。

- A. 不须
- B. 宜
- C. 应
- D. 可

【答案】：C

33、一般项目在验收时，绝大多数抽查的处（件），其质量指标都必须达到要求，其余 20%虽可以超过一定的指标，也是有限的，通常不得超过规定值的 50%，即最大偏差不得大于（ ）倍。

- A. 1.2
- B. 1.1
- C. 1.5
- D. 2

【答案】：C

34、民用建筑工程室内装修所采用的稀释剂，（ ）使用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯。

- A. 应
- B. 不宜
- C. 必须
- D. 严禁

【答案】：D

35、检测鉴定必须委托政府批准的（ ）的法定检测单位进行。

- A. 有资质
- B. 有专业设备
- C. 有专业人员

D. 有固定场所

【答案】： A

36、钢导管不得采用对口熔焊连接；镀锌钢导管或壁厚小于等于（
） mm 的钢导管，不得采用套管熔焊连接。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】： B

37、聚氯乙烯壁纸，530mm 宽的成品壁纸每卷长度为 $10+0.05m$ 。900—
1000mm 宽的成品壁纸每卷长度为 $50+0.5m$ 。

A. $10+0.5m$ ， $50+0.5m$

B. $10+0.05m$ ， $50+0.05m$

C. $10+0.5m$ ， $50+0.05m$

D. $10+0.05m$ ， $50+0.5m$

【答案】： D

38、石灰粉煤灰稳定砂砾施工工艺流程为（
）。

A. 拌合、运输→摊铺与整形→碾压成型→养护

B. 摊铺与整形→养护→拌合、运输→碾压成型

C. 拌合、运输→碾压成型→摊铺与整形→养护

D. 摊铺与整形→拌合、运输→碾压成型→养护

【答案】： A

39、（
）的质量决定了分项工程的质量。

A. 单项工程

B. 单位工程

- C. 检验批
- D. 分部工程

【答案】： C

- 40、关于电压的说法，错误的是（ ）。
- A. 电压是电路中形成电流的原因
 - B. 只要电路两端有电压，电路中就一定有电流
 - C. 电路中有电流时，电路两端就一定有电压
 - D. 电源是提供电压的装置

【答案】： B

- 41、矩形风管制作时，当边长大于或等于（ ）mm、管段大于1.2m时，均应采取加固措施。
- A. 900
 - B. 800
 - C. 630
 - D. 500

【答案】： C

- 42、凡属“见证点”的施工作业，如（ ）等，施工方必须在该项作业开始前48h，书面通知现场监理单位到位旁站，见证施工作业过程。
- A. 重要部位
 - B. 特种作业
 - C. 隐蔽工程
 - D. 专门工艺

【答案】： C

- 43、下列不属于钢筋连接工程质量控制要点的是（ ）。
- A. 钢筋连接操作前要逐级进行安全技术交底，并履行签字手续
 - B. 钢筋机械连接和焊接的操作人员必须持证上岗
 - C. 钢筋连接所用的焊（条）剂、套筒等材料必须符合技术检验认定的技术要求，并具有相应的出厂合格证
 - D. 若发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时，应立即停止使用

【答案】： D

- 44、混凝土后浇带应采用（ ）混凝土。
- A. 强度等于两侧的
 - B. 缓凝
 - C. 补偿收缩
 - D. 早期强度高的

【答案】： C

- 45、下列不属于背板为镀铝合金板超薄石材蜂窝板的主要性能（ ）。
- A. 平均隔声量
 - B. 热阻
 - C. 面密度
 - D. 抗震性

【答案】： D

- 46、用灰勺、大铲或铺灰器在墙顶上铺一段砂浆，然后双手拿砖或单手拿砖，用砖挤入砂浆中一定厚度之后把砖放平，达到下齐边、上齐线、横平竖直的要求。这种砌砖方法是（ ）。
- A. 摊大灰法
 - B. 刮浆法

- C. 挤浆法
- D. “三一”砌砖法

【答案】：C

47、地下工程防水的防水等级分为（ ）级。

- A. 三
- B. 四
- C. 五
- D. 六

【答案】：B

48、桥梁梁板吊运时，构件混凝土强度不得低于设计强度的（ ）。

- A. 50%
- B. 65%
- C. 75%
- D. 90%

【答案】：C

49、施工质量控制应贯彻全面、全过程质量管理思想，运用动态控制原理，不进行质量的（ ）。

- A. 事中控制
- B. 事前控制
- C. 事后控制
- D. 随机控制

【答案】：D

50、下列墨水可以用于书写工程文件的是（ ）。

- A. 纯蓝墨水

- B. 红色墨水
- C. 圆珠笔
- D. 碳素墨水

【答案】： D

51、在施工缝处继续浇筑混凝土时，已浇筑的混凝土抗压强度不应小于（ ）MPa。

- A. 0.8
- B. 1.0
- C. 1.2
- D. 1.4

【答案】： C

52、砖墙、砌块墙、石墙和混凝土墙等是按照（ ）分的。（ ）

- A. 承重能力
- B. 砌墙材料
- C. 墙体在建筑中的位置
- D. 墙体的施工方式

【答案】： B

53、施工承包单位的质量管理体系和质量控制自检系统是否处于良好的状态；系统的组织结构、管理制度、检测制度、检测标准、人员配备等方面是否完善和明确，这些都是属于（ ）。

- A. 施工作业环境的控制
- B. 施工质量管理环境的控制
- C. 现场自然环境条件的控制
- D. 施工组织结构的控制

【答案】： B

54、《建筑桩基技术规范》JGJ94—2008中，压桩过程中当桩身垂直度偏差大于（ ）时，应找出原因并设法纠正。

- A. 2%
- B. 3%
- C. 1%
- D. 4%

【答案】：C

55、摩擦型灌注桩深度主要以（ ）控制。

- A. 设计桩长
- B. 桩端进入持力层深度
- C. 贯入度
- D. 实际桩长

【答案】：A

56、下列不属于平面交叉口的组织形式的是（ ）交通组织。

- A. 渠化
- B. 环形
- C. 汇集
- D. 自动化

【答案】：C

57、桩身质量检验时，对于设计等级为甲级或地质条件复杂，成检质量可靠性低的灌注桩，抽检数量不应少于总数的（ ），且不应少于20根。

- A. 20%
- B. 30%
- C. 40%
- D. 50%

【答案】： B

58、在混凝土工程中，掺入粉煤灰，硅粉可减少水泥用量，降低水化热，（ ）混凝土裂缝的产生。

- A. 宜促进
- B. 防止和减少
- C. 不影响
- D. 不确定是否影响

【答案】： B

59、净化空调系统风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉均应采用与管材性能相匹配、不会产生电化学腐蚀的材料，或采取镀锌或其他防腐措施，并不得采用（ ）。

- A. 镀锌铆钉
- B. 拉铆钉
- C. 抽芯铆钉
- D. 普通铆钉

【答案】： C

60、实木地板质量应符合《实木地板第1部分：技术要求》GB/T15036.1的规定。实木地板的技术要求不包括（ ）。

- A. 分等
- B. 外观质量
- C. 加工精度
- D. 施工顺序

【答案】： D

61、当不采用安全型插座时，托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于（ ）m

- A. 1.2
- B. 1.6
- C. 1.8
- D. 2.0

【答案】： C

62、影响工程质量的环境因素较多，有（ ）。

- A. 工程技术环境、工程管理环境和劳动环境
- B. 工程技术环境、工程管理环境和作业环境
- C. 工程施工环境、工程管理环境和劳动环境
- D. 工程施工技术环境、工程管理环境和作业环境

【答案】： A

63、验槽后原状土地基局部超挖或扰动时应按规范的有关规定进行处理；岩石地基层部超挖时，应将基底碎渣全部清理，回填低强度等级混凝土或粒径（ ）mm的砂石回填夯实。

- A. 5~10
- B. 10~15
- C. 15~20
- D. 20~25

【答案】： B

64、给水排水管道安装完毕后，应进行管道功能性试验。

- A. 400m
- B. 500mm
- C. 600mm
- D. 800mm

【答案】： C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/236145010013010105>