

押题宝典质量员之土建质量专业管理实务通关试题 库(有答案)

单选题（共 40 题）

1、在工程开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计（方案）报审表，提出意见，并经总监理工程师审核、签认后报（ ）。

- A. 监理单位
- B. 建设单位
- C. 施工单位
- D. 设计单位

【答案】 B

2、抹灰工程采用加强网防裂时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于（ ）。

- A. 50
- B. 80
- C. 100
- D. 120

【答案】 C

3、地下工程防水等级分为四级，其中（ ）级防水要求最高。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 A

4、建筑地面工程采用的大理石、花岗石、料石等天然石材以及砖、预制板块、地毯、人造板材、胶粘剂、涂料、水泥、砂、石、外加剂等材料或产品应符合国家现行有关室内环境污染控制和放射性、（ ）的规定。材料进场时应具有检测报告。

- A. 有毒物质限量
- B. 有害物质限量
- C. 污染性
- D. 有关强度

【答案】 B

5、地基基础分项工程检验批验收时，一般项目应有（ ）合格。

- A. 100%
- B. 90%及以上
- C. 85%及以上
- D. 80%及以上

【答案】 D

6、基槽开挖后，下列（ ）不属于应检验的内容。

- A. 基坑的位置
- B. 基础尺寸
- C. 坑底标高
- D. 基坑土质

【答案】 B

7、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2010中，室内楼（地）面面层与下一层应结合牢固，且应无空鼓和开裂。当出现空鼓时，空鼓面积不应大于（ ） cm^2 ，且每自然间或标准间不应多于（ ）处。

A. 400、2

B. 400、1

C. 300、2

D. 300、1

【答案】 A

8、吊顶工程吊杆距主龙骨端部距离不得大于（ ） mm 。

A. 200

B. 300

C. 400

D. 500

【答案】 B

9、民用建筑工程室内装修所采用的稀释剂，（ ）使用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯。

A. 应

B. 不宜

C. 必须

D. 严禁

【答案】 D

10、下面哪一个不是工程概况所需简要描述的（ ）。

- A. 建设工程的工程总体概况
- B. 建筑设计概况
- C. 勘察设计概况
- D. 专业设计概况

【答案】 C

11、民用建筑工程室内装修所采用的稀释剂，（ ）使用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯。

- A. 应
- B. 不宜
- C. 必须
- D. 严禁

【答案】 D

12、饰面砖工程有排水要求的部位应做（ ）。

- A. 护角
- B. 圆弧
- C. 滴水线（槽）
- D. 排水孔

【答案】 C

13、以（ ）为依据做出决策，可防止决策失误。

- A. 事实

- B. 数据
- C. 信息
- D. 主观判断

【答案】 A

14、对一二级抗震等级的框架结构，当设计无具体要求时，其纵向受力钢筋检验所得的钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于（ ）。

- A. 1.2
- B. 1.25
- C. 1.3
- D. 1.35

【答案】 B

15、接地、绝缘电阻测试记录是（ ）项目的资料名称。

- A. 建筑与结构
- B. 建筑电气
- C. 给排水与采暖
- D. 通风与空调

【答案】 B

16、楼梯扶手高度不应小于（ ）m。

- A. 0.90
- B. 1.0
- C. 1.05

D. 1. 1

【答案】 A

17、（ ）主要是针对每一个单位工程（或单项工程、工程项目），编制专门规定的质量措施、资源和活动顺序等的文件。

A. 专项施工方案

B. 施工方案

C. 施工组织设计

D. 进度计划

【答案】 C

18、抹灰检查应检查界面剂情况。抹灰总厚度大于或等于（ ）时的加强措施工，不同材料基体交接处的加强措施。

A. 20mm

B. 25mm

C. 30mm

D. 35mm

【答案】 D

19、砂垫层厚度不应小于 60mm 砂石垫层厚度不应小于（ ）mm。

A. 120

B. 100

C. 80

D. 60

【答案】 B

20、施工人员应当树立五大观念，下列不属于五大观念的是（ ）。

- A. 注重环境保护的观念
- B. 社会效益、企业效益（质量、成本、工期相结合）综合效益观念
- C. 质量第一的观念
- D. 预控为主的观念

【答案】 A

21、基坑开挖深度（ ）的基坑开挖土方工程应实施基坑工程检测。

- A. 7.2m
- B. 5m
- C. 7m
- D. 3m

【答案】 B

22、由于工程负责人片面追求施工进度，放松或不按质量标准进行控制和检验，人为降低施工质量标准。这个属于（ ）。

- A. 指导责任事故
- B. 操作责任事故
- C. 安全责任事故
- D. 设计责任事故

【答案】 A

23、水泥土搅拌桩复合地基承载力检验数量为总数的0.5%-1%，但不应少于（ ）处。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 C

24、下列施工质量控制措施中，不属于事前控制的是（ ）。

- A. 落实质量责任
- B. 设置质量管理点
- C. 明确质量目标
- D. 施工质量检查验收

【答案】 D

25、根据《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国标准化法实施条例》和《建设工程质量管理条例》，制定了《实施工程建设强制性标准监督规定》，已于2000年8月21日经第27次部常务会议通过，自（ ）起施行。

- A. 2000年5月25日
- B. 2000年6月25日
- C. 2000年7月25日
- D. 2000年8月25日

【答案】 D

26、I类民用建筑内装修，必须采用（ ）类人造木板及饰面人造木板。

- A. A类
- B. B类

C. E1

D. E2

【答案】 C

27、水泥混凝土垫层的厚度不应小于（ ）mm 陶粒混凝土垫层的厚度不应小于80mm。

A. 60

B. 80

C. 100

D. 120

【答案】 A

28、当采用冷拉方法调直钢筋时，HPB235 级钢筋的冷拉率不宜大于（ ），HRB335 级、HRB400 级和 RRB400 级钢筋的冷拉率不宜大于（ ）。

A. 3%1%

B. 4%1%

C. 5%2%

D. 2%1%

【答案】 B

29、《实施工程建设强制性标准监督规定》所称工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准（ ）。

A. 强制性条文

B. 条款

C. 条文说明

D. 附录

【答案】 A

30、下列各项中，不是三级安全教育的教育层次的是（ ）。

A. 特殊工种

B. 施工班组

C. 项目经理部

D. 公司

【答案】 A

31、在土方回填工程中，当填土场地地面陡于（ ）时，应先将斜坡挖成阶梯形。

A. 1:03

B. 1:05

C. 1:04

D. 01:05

【答案】 B

32、砂桩地基分项工程属于（ ）子分部工程。

A. 地基处理

B. 桩基

C. 混凝土基础

D. 土方工程

【答案】 A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/255124323142011131>