

2023 年质量员考试题库大全

第一部分 单选题(60 题)

1、金属门窗和塑料门窗安装应采用（ ）的方法施工。

- A. 预留洞口
- B. 边安装边砌口
- C. 先安装后砌口
- D. 边安装边砌口或先安装后砌口

【答案】： A

2、根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是（ ）。

- A. 在试用期间被证明不符合录用条件的
- B. 严重违反用人单位的规章制度的
- C. 患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的
- D. 被依法追究刑事责任的

【答案】： C

3、室内墙面、柱面和门洞口的护角高度不应低于（ ）。

- A. 1.5m
- B. 1.8m
- C. 2m
- D. 全高

【答案】： B

4、用水准仪对 A、B 两点进行水准测量时，已知 A 点的高程为 2025mm，A、B 两点间高差 h_{AB} 为 334mm，则 B 点高程为（ ）mm。

- A. 1691

- B. 1908
- C. 2192
- D. 2359

【答案】： D

5、抗滑移系数试验用的试件（ ）加工。

- A. 由制造厂
- B. 现场
- C. 供应商
- D. 检测单位

【答案】： A

6、下列不属于建筑工程地面工程主要材料复试项目（ ）。

- A. 粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度
- B. 天然石材以及砖的放射性检测
- C. 地毯、人造板材、胶粘剂、涂料等材料有害物质质量检测
- D. 寒冷地区外墙陶瓷面砖的抗冻性

【答案】： D

7、下列不属于工程中材料的是。（ ）

- A. 半成品
- B. 施工器具
- C. 原材料
- D. 成品

【答案】： B

8、混凝土排水管安装的工艺流程是（ ）。

- A. 安装准备→测量放线→开挖沟槽→铺设基础→管道安装及连接→管道与检查井连接→灌水试验→回填土→通水试验

B. 安装准备→开挖沟槽→测量放线→铺设基础→管道安装及连接→管道与检查井连接→灌水试验→回填土→通水试验

C. 安装准备→测量放线→开挖沟槽→管道安装及连接→铺设基础→管道与检查井连接→灌水试验→回填土→通水试验

D. 安装准备→测量放线→开挖沟槽→铺设基础→管道与检查井连接→管道安装及连接→灌水试验→回填土→通水试验

【答案】： A

9、工程竣工验收前，（ ）应对相应的资料进行核查，核查人填写意见并签字。

A. 建设单位

B. 设计单位

C. 监理单位

D. 施工单位

【答案】： C

10、基坑挖到一定深度时，应在基坑四壁，离基坑底设计标高（ ）处，测设水平桩，作为检查基坑底标高和控制垫层的依据。

A. 0.5m

B. 0.6m

C. 0.7m

D. 1.5m

【答案】： A

11、某城市环路立交桥总长8km，其中桥梁下部结构采用钻孔灌注桩，反循环钻机成孔。跨越主干道部位设计采用钢—混组合梁，跨径52m，分为3个吊装段进行现场拼装。

A. 60

B. 80

- C. 100
- D. 150

【答案】： A

12、新建、扩建的民用建筑工程设计前，必须进行建筑场地中（ ）的测定，并提供相应的检测报告。

- A. CO₂ 浓度
- B. 有机杂质含量
- C. 氡浓度
- D. TVOC

【答案】： C

13、高程控制测量常用的测量仪器是（ ）。

- A. 光学经纬仪
- B. 光学水准仪
- C. 全站仪
- D. 光谱分析仪

【答案】： B

14、水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力为（ ），稳压（ ）h，应无泄露才可以。

- A. 设计工作压力 12
- B. 设计工作压力 24
- C. 实际工作压力 12
- D. 实际工作压力 24

【答案】： B

15、聚氯乙烯壁纸，成品壁纸的宽度为（ ）。

- A. 540±5mm 或 900—1100±10mm

- B. $530 \pm 5\text{mm}$ 或 $900—1000 \pm 10\text{mm}$
- C. $540 \pm 5\text{mm}$ 或 $900—1000 \pm 10\text{mm}$
- D. $530 \pm 5\text{mm}$ 或 $900—1100 \pm 10\text{mm}$

【答案】： B

16、中密度纤维板是在装饰工程中广泛应用的纤维板品种，分为普通型、家具型和（ ），质量应符合《中密度纤维板》CB/T11718的要求。

- A. 承重型
- B. 企业型
- C. 社会型
- D. 抗震型

【答案】： A

17、门窗工程属于（ ）分部工程。

- A. 建筑装饰
- B. 建筑装修
- C. 门窗
- D. 建筑装饰装修

【答案】： D

18、施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知（ ）和建设工程质量监督机构验收。

- A. 建设单位
- B. 设计单位
- C. 监理单位
- D. 分包单位

【答案】：A

19、对于框架柱纵向受力钢筋接头采用电渣压力焊做法，要求每（ ）楼层（每一检验批）都要做一次抽样送检，作抗拉、抗弯的力学性能化验，并且按使用的型号、规格分别来做。

- A. 一
- B. 二
- C. 三
- D. 四

【答案】：A

20、关于模板拆除施工，说法错误的是（ ）。

- A. 非承重模板. 只要混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损时. 即可进行拆除
- B. 拆模之前必须要办理拆模申请手续
- C. 模板拆除的顺序和方法. 无具体要求时. 可按先支的后拆. 后支的先拆. 先拆非承重的模板. 后拆承重的模板及支架进行
- D. 承重模板. 应在试块强度达到规定要求时. 方可进行拆除

【答案】：D

21、当不采用安全型插座时，托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于（ ）m

- A. 1.2
- B. 1.6
- C. 1.8
- D. 2.0

【答案】：C

22、下面（ ）连接，不属于钢筋机械连接。

- A. 直螺纹套筒
- B. 套筒挤压
- C. 锥螺纹套筒
- D. 电渣压力焊

【答案】： D

23、虹吸式坐便器的特点，正确的是（ ）。

- A. 噪声大
- B. 不卫生
- C. 用水量较大
- D. 适用于建筑标准较高的卫生间

【答案】： C

24、湿软地基处理中，垫层处治方法有垫层法、（ ）等。

- A. 混凝土垫层法、灰土垫层法
- B. 砂（砂砾）垫层法、水稳垫层法
- C. 沥青碎石垫层法、水稳垫层法
- D. 砂（砂砾）垫层法、灰土垫层法

【答案】： D

25、水表按测量原理，可分为速度式水表和（ ）式水表。

- A. 流量
- B. 容积
- C. 数字
- D. 压力

【答案】： B

26、关于力矩，下面（ ）说法是错误的。

- A. 力矩的计算式为 $M(F) = Fd$
- B. 若力的作用线通过矩心，则力矩等于零
- C. 力沿其作用线移动时，力矩不变
- D. 力矩的单位是 N·m

【答案】： A

27、测定砂浆强度用的标准试件是（ ）。

- A. $70.7\text{mm} \times 70.7\text{mm} \times 70.7\text{mm}$
- B. $100\text{mm} \times 100\text{mm} \times 10\text{mm}$
- C. $150\text{mm} \times 150\text{mm} \times 150\text{mm}$
- D. $200\text{mm} \times 200\text{mm} \times 200\text{mm}$

【答案】： A

28、砂按（ ）分为粗、中、细三种规格。（ ）

- A. 大小
- B. 细度模数
- C. 质量
- D. 产源

【答案】： B

29、同一孔桥跨结构相邻两支座（ ）之间的水平距离是计算跨径。

- A. 外边线
- B. 中心
- C. 内边线
- D. 周长

【答案】： B

30、悬索桥在竖向荷载作用下，主缆以受（ ）为主。

- A. 拉
- B. 压
- C. 弯
- D. 剪

【答案】： A

31、闭气试验时，地下水位应低于管外底（ ）mm，环境温度为-15~50℃，下雨时不得进行闭气试验。

- A. 100
- B. 120
- C. 150
- D. 180

【答案】： C

32、下列关于暗龙骨吊顶施工质量控制要点的说法，错误的是（ ）。

- A. 金属吊杆、龙骨应经表面防腐处理
- B. 安装双层石膏板时，面层板与基层的接缝应错开
- C. 安装双层石膏板时，上下两层石膏板接缝可在同一根龙骨上
- D. 木吊杆、龙骨应进行防腐、防火处理

【答案】： C

33、吊杆、龙骨安装完成后，应对其进行隐蔽验收。有的工程在安装龙骨时用膨胀螺丝，其安装是否牢固，应做（ ）试验，结果应符合设计要求。

- A. 拉拔
- B. 牢固
- C. 强度

D. 拉伸

【答案】： A

34、水准仪按其精度高低，可分为 DS05、DS1、DS10 和（ ） 4 个等级。

A. DS2

B. DS3

C. DS4

D. DS5

【答案】： B

35、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）中规定：（ ），是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。

A. 重大事故

B. 较大事故

C. 一般事故

D. 特别重大事故

【答案】： B

36、下列劳动合同条款，属于必备条款的是（ ）。

A. 福利待遇

B. 劳动条件

C. 试用期

D. 补充保险

【答案】： B

37、质量策划的重点应放在（ ）的策划，策划过程应与施工方案、施工部署紧密结合。

- A. 工程项目实现过程
- B. 工程项目设计
- C. 工程项目控制过程
- D. 工程筹划过程

【答案】： A

38、当门窗框周边是砖墙或轻质墙时，砌墙时可（ ）以便与连接件连接。

- A. 砌入混凝土预制块
- B. 砌入防腐木砖
- C. 打入膨胀螺栓
- D. 预埋不锈钢件

【答案】： A

39、湿软地基处理中，适用于换填法一般适用于地表下 0.5~3.0m 之间的软土处治的方法为（ ）。

- A. 垫层处治
- B. 换填处治
- C. 反护道压坡处治
- D. 排水固结法处治

【答案】： B

40、在管径不变的直管中，沿程能量损失的大小与管线长度成（ ）。

- A. 反比
- B. 正比
- C. 二次方比

D. 三次方比

【答案】： B

41、已完施工的成品保护问题和相应措施，在工程施工组织设计与计划阶段就应该在（ ）上进行考虑，防止（ ）不当或交叉作业造成相互干扰、污染和损坏。

- A. 施工顺序，施工顺序
- B. 施工质量，施工质量
- C. 施工顺序，施工质量
- D. 施工质量，施工顺序

【答案】： A

42、灌注桩在灌注混凝土过程中，导管的埋设深度宜控制在（ ）。

- A. 1~2m
- B. 2~4m
- C. 4~6m
- D. 2~6m

【答案】： D

43、检测鉴定必须委托政府批准的（ ）的法定检测单位进行。

- A. 有资质
- B. 有专业设备
- C. 有专业人员
- D. 有固定场所

【答案】： A

44、某市政公司承建某城市道路工程，该道路基层结构为 200mm 石灰土和 400mm 水泥稳定碎石，面层为 150mm 沥青混凝土。在

K14+500~K14+580 区段内，道路有一个半径曲线。事件一：道路施工逢雨期。沥青面层施工过程中，项目经理发现压路机驾驶员王某有如下行为：①在未碾压成型路面上驾驶压路机转向、掉头；②施工间歇期间，将压路机停放在未成型路面上；③工休期间，将压路机停放在刚成型路面上；④碾压过程中，驾驶压路机缓慢倒退碾压路面。事件二：为了预防和治理城镇道路施工中产生的通病，该施工单位根据工程实际情况和规范等。

- A. -5
- B. 0
- C. 5
- D. 10

【答案】：C

45、窗帘盒、窗台板和散热器罩安装中，上口、下口直线度的允许偏差为（ ）mm，检验方法是（ ）。

- A. 3，拉 5m 线，不足 5m 拉通线，用钢直尺检查
- B. 3，用钢尺检查
- C. 2，用 1m 水平尺和塞尺检查
- D. 2，用钢直尺检查

【答案】：A

46、建筑照明通电试运行是属于（ ）。

- A. 分部工程
- B. 子分部工程
- C. 分项工程
- D. 检验批

【答案】：C

47、明龙骨吊顶工程安装中，接缝直线度检查方法是（ ）。

- A. 用 2m 靠尺和塞尺检查
- B. 用钢尺和塞尺检查
- C. 用 1m 靠尺和塞尺检查
- D. 拉 5m 线，不足 5m 拉通线，用钢尺检查

【答案】： D

48、建筑排水 U~PVC 管立管的支承件间距，当立管外径为 50mm 时不大于 1.2m，当立管外径大于 75mm 时间距不大于（ ）

- A. 1m
- B. 2m
- C. 2.5m
- D. 3m

【答案】： B

49、炉渣砖可用于一般工业与民用建筑的墙体和基础。但用于基础或易受冻融和干湿交替作用的建筑部位必须使用（ ）及以上强度等级的砖。

- A. MU10
- B. MU15
- C. MU5
- D. MU7.5

【答案】： B

50、根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 的规定，当遭受低于本地区设防烈度的多遭地震影响时，建筑物应（ ）。

- A. 一般不受损坏或不需修理仍可继续使用
- B. 可能损坏，经一般修理或不需修理仍可继续使用
- C. 不致发生危及生命的严重破坏

D. 不致倒塌

【答案】： A

51、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002（2011版）中，模板及其支架应具有足够的（ ），能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。

- A. 承载能力、刚度和稳定性
- B. 承载能力、刚度和整体性
- C. 传递能力、刚度和稳定性
- D. 承载能力、硬度和稳定性

【答案】： A

52、（ ）是指各类影响工程结构、使用功能和外形观感的常见性质量损伤，犹如“多发病”一样。

- A. 工程质量缺陷
- B. 工程质量事故
- C. 工程质量通病
- D. 工程安全事故

【答案】： C

53、绝热材料具有（ ）、多孔、疏松的特点。

- A. 表观密度小、导热系数大
- B. 表观密度小、导热系数小
- C. 表观密度大、导热系数小
- D. 表观密度大、导热系数大

【答案】： B

54、抽样的方法通常是利用数理统计的（ ）随机抽取样本。

- A. 总体数量

- B. 样本数量
- C. 基本原理
- D. 统计量

【答案】： C

55、基坑土方工程验收必须以确保（ ）为前提。

- A. 支护结构安全
- B. 周围环境安全
- C. 主体结构安全
- D. A 和 B

【答案】： D

56、下列（ ）不符合智能建筑工程检测结论与处理的相关规定。

- A. 检测结论应分为合格和不合格
- B. 主控项目有一项及以上不合格的，系统检测结论应为不合格；一般项目有两项及以上不合格的，系统检测结论应为不合格
- C. 被集成系统接口检测不合格的，被集成系统和集成系统的系统检测结论均应为不合格
- D. 系统检测不合格时，应限期对不合格项进行整改，对整改后的项目重新检测，直至检测合格

【答案】： D

57、抗震设防裂度为 7 度区的高度 $\leq 30\text{m}$ 的住宅混凝土结构的抗震等级为（ ）级。

- A. 一
- B. 二
- C. 三
- D. 四

【答案】：D

58、（ ）是由一个已知高程的水准点开始观测，顺序测量若干待测点，最后回到原来开始的水准点。

- A. 闭合水准路线
- B. 附和水准路线
- C. 支水准路线
- D. 混合水准路线

【答案】：A

59、（ ）是流体在运动时，任意空间点在不同时刻通过的流体质点的流速、压强等运动要素是变化的流动。

- A. 均匀流
- B. 非均匀流
- C. 稳定流
- D. 非稳定流

【答案】：D

60、建设过程的最后一环是（ ），是投资转入生产或使用成果的标志。

- A. 竣工验收
- B. 生产准备
- C. 建设准备
- D. 后评价阶段

【答案】：A

第二部分 多选题(60题)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/256101213030010050>