

2023 上海安全员 B 证（项目经理）考试题库

（单选题、多选题、判断题，三种题型）

一、单选题(109 题)

1.（ C ）对建设工程项目的安全施工负责。

A.专职安全管理人员 B.工程项目技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

2.安全生产检查必须按照（ B ）的要求，以更加坚决的态度、更加务实的作风、更加有力的措施，认真做好建筑施工安全生产检查。

- A.“认真检查、落实责任、注重效果”
- B.“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”
- C.“国家监察、行业管理、群众监督”
- D.“全民参与、群防群治、社会监督”

3.(D)是安全生产的灵魂。

A.安全文化 B.安全投入 C.安全法制 D.安全责任心

4.上下梯子时，必须（ D ）梯子，且不得手持器物。

A.背面 B.左侧向 C.右侧向 D.面向

5.按照规定，开挖深度超过（ C ）的基坑，槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A.3 米（含 3 米） B.5 米 C.5 米（含 5 米） D.8 米

6.施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度,确定 (D)。

A.安全责任人 B.保卫责任人 C.义务消防队 D.消防责任人

7.施工现场开挖非热管道沟时,沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于 (A) 米。

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

8.根据《安全生产法》的规定,(D)有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督,提出意见。

A.本单位负责人 B.安全生产监督管理部门 C.司法部门 D.工会

9.施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险费由(B)支付。

A.建设单位 B.施工单位 C.分包单位 D.个人

10.《特种设备安全监察条例》规定,房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械的安装、使用的监督管理,由 (C) 负责。

A.质量技术监督部门 B.安全生产综合管理部门 C.建设行政主管部门
D.劳动与社会保障部门

11.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,发现安全事故隐患,应及时向 (D) 报告;对违章指挥、违章操作,应当立即制止。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责人和安全生产管理机构

- 12.施工现场临时用电设置的依据是（ D ）。
- A.项目经理的要求 B.施工现场的规定 C.用电人员的要求 D.施工用电组织设计
- 13.宿舍、（ C ）防火等级应符合有关消防安全技术规范要求。
- A.库房 B.钢筋加工房 C.办公用房 D.食堂
- 14.一般临时设施区域，每 100m² 配备（ A ）个 10L 灭火器。
- A.2 B.3 C.4 D.5
- 15.浇筑离地（ B ）以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台。
- A.1m B.2m C.3m D.4m
- 16.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职（ C ）。
- A.材料员 B.施工员 C.安全员 D.质检员
- 17.工程开工前，施工单位必须制定安全文明施工措施实施方案及安全文明施工费使用计划，报（ C ）审查同意方可实施。
- A.上级主管单位 B.建设单位 C.监理单位 D.企业总工程师
- 18.工程总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目（ B ）之日为止。
- A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用
- 19.生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，发生特别重大事故的，由（ C ）依照下列规定处以罚款：处五百万元以上一千万元以下的罚款；情节特别严重的，处一千万元以

上二千万元以下的罚款。

A.市建委 B.地方人民政府 C.安全生产监督管理部门 D.上级单位

20.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定，国家对建筑施工企业实行（ B ）制度。

A.安全生产资格 B.安全生产许可 C.建筑业企业资质 D.施工许可

21.人工开挖土方，两人横向间距不得小于（ B ） m。

A.1 B.2 C.3 D.4

22.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式设施的使用达到国家规定的检验检测（ C ）的，必须经具有相应资格的检验检测机构检测。

A.标准 B.程序 C.期限 D.季节

23.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业安全生产许可证有效期为（ C ）年。

A.1 B.2 C.3 D.5

24.30 米以上的高层建筑施工，应当设置加压水泵和消防水源管道，管道的立管直径不小于（ B ）。

A.25mm B.50mm C.60mm D.75mm

25.门式钢管脚手架的转角处或开口型脚手架端部必须增设连墙件，连墙件垂直间距不大于建筑物层高，且不大于（ B ）。

A.3m B.4m C.5m D.6m

26.建筑安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的

建筑物内设置员工集体宿舍，下列表述正确的是施工单位（C）

A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用

C.必须将宿舍迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用

27.生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、（ B ）和现场处置方案构成。

A.综合处置措施 B.专项应急预案 C.专项处置方案 D.分类应急预案

28.塔式起重机拆装方案由（ C ）审批。

A.企业负责人 B.检验机构负责人 C.企业技术负责人 D.验收单位负责人

29.施工现场用电工程的基本供配电系统应按（ C ）设置。

A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

30.附着式升降脚手架架体结构高度不应大于（ D ）倍楼层高。

A.2 B.3 C.4 D.5

31.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，项目经理明示或暗示检测机构出具虚假检测报告的；一次记（ C ）分。

A.1 B.3 C.6 D.12

32.移动式操作平台的次梁，间距不应大于（ B ）。

A.35cm B.40cm C.45cm D.50cm

33.施工升降机做坠落试验时吊笼内应（ B ）。

A.载人 B.载额定载荷 C.载人货 D.空車

34.施工现场急救员应经培训考核合格，持（ C ）上岗。

A.特种作业人员岗位安全资格证书

B.卫生部门核发的施工现场急救员岗位证书

C.省建筑工程主管部门核发的《施工现场急救员岗位证书》

D.省安全生产监督管理部门核发的施工现场急救员岗位证书

35.防止伤亡事故和职业危害，最根本的措施是提高（ B ）的安全水平。

A.职工 B.技术装备本身 C.各级领导 D.安全管理人员

36.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房，并采取（ B ）措施。

A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛

37.下列（ D ）选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。

A.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.安全投入符合安全生产要求

C.设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员

D.企业负责人学历要求为本科以上

38.施工升降机在使用中每隔（ B ）应进行一次额定载重量的坠落试验。

A.2 个月 B.3 个月 C.6 个月 D.一年

39.在基坑监测时,各监测项目应在基坑开挖前或测点安装后测得稳定的初始值,且次数不应少于(B)次。

A.一 B.二 C.三 D.四

40.高切坡或基坑锚杆支护作业中,锚杆的水平间距不宜小于(B)。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

41.挖掘机作业时(A)不得在铲斗回转半径范围内停留。

A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众

42.《安全生产法》第 50 条规定,生产经营单位从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施。这句话表达了安全生产中从业人员享有(D)。

A.请求赔偿权 B.建议权 C.处理权 D.知情权

43.(D)是指安全生产管理,要以预防事故的发生、防患于未然、将事故消灭在萌芽状态为重点,而不是以处理事故为重点。

A.事故预防 B.安全优先 C.安全第一 D.预防为主

44.加强安全生产风险监控管理,充分运用(B)手段,建立和健全隐患排查体系,及时发现和消除安全隐患。

A.科技和监控 B.科技和信息 C.科技和检查 D.科技和整改

45.根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为

(D)等级。

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

46.门型脚手架水平加固杆设置要求不正确的是（A）。

A.当脚手架高度超过 24m 时，应在脚手架外侧每隔 4 步设置一道，并宜在有连墙件的水平层设置。

B.设置纵向水平加固杆应连续，并形成水平闭合圈。

C.在脚手架的底部门架下端应加封口杆，门架的内、外两侧应设通长扫地杆。

D.水平加固杆应采用扣件与门架立杆扣牢

47.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场（B）进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

A.违章指挥行为 B.易发生重大事故部位、环节 C.即发性事故危险隐患

D.违章作业行为

48.县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时，有权（D）。

A.更换施工单位 B.制定施工人员 C.撤换分包单位 D.进入现场检查

49.《安全生产法》规定,生产经营单位的（C）对本单位的安全生产工作全面负责。

A.项目经理 B.技术负责人 C.主要负责人 D.法人

50.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至（B）

时段。

A.完成建筑物设计使用年限的 B.完成基坑支护使用功能的 C.完成基坑开挖的 D.完成建筑物结构封顶的

51.扣件式钢管脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长 (B) 与立杆固定。

A.一跨 B.两跨 C.三跨 D.四跨

52.道路沉降监测点的间距不宜大于 (B)。

A.20m B.30m C.40m D.50m

53.施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的,建筑施工企业 (A) 采取安全防护措施。

A.应当 B.可以 C.不得 D.自行决定是否

54.建设工程实行施工总承包的,由总承包单位对施工现场的安全生产 (C)。

A.负连带责任 B.负相关责任 C.负总责 D.不负责

55.纵向水平杆 (大横杆) 的对接扣件应符合下列规定 (A)。

A.应交错布置,两根相邻杆的接头,在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应不小于 500mm,各接头中心距最近的主节点的距离不大于纵距的 1/3

B.两根相邻杆的接头,应在同一步和同一跨内布置

C.两根相邻杆的接头,可在同一个竖向平面内

D.两根相邻杆的接头，在水平方向的接头可在 200mm 以内

56.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定，建筑施工总承包一级资质序列企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足（ B）。

A.不少于 6 人 B.不少于 4 人 C.不少于 3 人 D.不少于 2 人

57.楼梯口应设置（ B）高度双层防护栏杆，栏杆底部应设置不小于 0.18m 的挡脚板。

A.1 m B.1.2m C.1.5 m D.1.8 m

58.《建设工程安全生产管理条例》规定,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起（ C）日内,将其保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.7 B.10 C.15 D.30

59.建筑施工企业申请安全生产许可证,应当对申请材料实质内容的（ C）负责,不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。

A.及时性 B.准确性 C.真实性 D.合理性

60.高处作业吊篮上的（ B）穿过安全锁起安全保护作用。

A.工作钢丝绳 B.安全钢丝绳 C.尼龙绳 D.电缆

61.纵向水平杆（大横杆）的对接扣件应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应（ C）。

A.不小于 300mm B.不小于 400mm C.不小于 500mm D.不大于 500mm

62.现浇钢筋混凝土梁、板，当设计无具体要求时，起拱高度宜为全跨长度的（ C ）。

A.1/1000~1/1000

B.1/1000~2/1000

C.1/1000~3/1000

D.1/1000~4/1000

63.在焊接作业时，氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于（ C ） m。

A.1 B.3 C.5 D.10

64.垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过（ A ）培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A.专门的安全作业 B.三级教育 C.安全教育 D.安全技能

65.企业的（ C ）是企业安全生产的第一责任者。

A.安全部主管 B.生产部主管 C.主要负责人 D.产品科研部主管

66.施工单位应当根据建设工程的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程（ D ）按照应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备、并定期组织演练。

A.总承包单位 B.分包单位 C.施工单位 D.总承包单位和分包单位

67.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、
(C)。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息传递 D.信息传达

68.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是 (A)。

- A.建立健全本单位安全生产责任制
- B.及时、如实报告生产安全事故
- C.保证安全生产投入的有效实施
- D.编制、实施本单位的安全事故应急预案

69.焊接用电缆线应采用 (A)。

A.多股细铜线 B.多股细铝线 C.单股铜线 D.单股铝线

70.潮湿场所开关箱中的漏电保护器，其额定漏电动作电流为 (A)。

A.15mA B.20mA C.30mA D.40mA

71.建设工程临时用电，必须按照三相五线制，实行 (A) 的规定。

A.两级漏电保护 B.按图布置电源线路 C.落实用电安全措施 D.四级保护

72.楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于 (B) 但大于 2.5cm 的孔口必须用坚实的盖板盖设。

A.20 cm B.25cm C.30 cm D.35 cm

73.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经（ B ）考核合格后方可任职。”

A.建设部 B.建设行政主管部门或者其他有关部门 C.安全生产综合管理部门 D.劳动和社会保障部门

74.安全管理的核心内容是（B）。

A.制定安全技术方案 B.建立和维持安全控制系统 C.增加安全投入 D.加强内部沟通

75.脚手板搭接铺设时，接头应支在横向水平杆上，搭接长度不小于（C ）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

76.分包单位承接的项目不符合相应的安全资质管理要求，或作业人员不符合相应的（ D ）管理要求的，应扣分。

A.上岗资格 B.作业资格 C.技术资格 D.安全资格

77.下列（A）不属于行政处分，既有国家机关、企事业单位对其工作人员违反行政法规或政纪的行为所实施的制裁，主要有警告、记过、记大过、降职、降薪、撤职、开除等。

A.罚款 B.记大过 C.警告 D.留用察看

78.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场人员应当立即报告（A）。

A.本单位负责人 B.安全生产监督管理部门 C.司法部门 D.工会

79.《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（ A ）证书，方可上岗作业。

A.操作资格 B.许可 C.安全 D.岗位

80.施工现场主要道路及（ C ）应进行硬化处理。

A.食堂地面 B.宿舍地面 C.材料加工区地面 D.厕所及淋浴室地面

81.企业主要负责人应当与项目负责人签订（ D），确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。

A.安全生产合同 B.安全生产协议 C.奖惩办法 D.安全生产责任书

82.《消防法》规定，因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理（ A ）。

A.审批手续 B.备案手续 C.许可手续 D.保险手续

83.《建筑起重机械备案登记办法》中规定，使用登记机关应当自收到使用单位提交的资料之日起（ A）内，对于符合登记条件且资料齐全的建筑起重机械核发建筑起重机械使用登记证明。

A.7 个工作日 B.15 个工作日 C.20 个工作日 D.30 个工作日

84.国家对严重危及生产安全的工艺、设备、实行（ C）制度。

A.限制使用 B.定期取消 C.淘汰 D.禁止生产

85.以下关于结构吊装表述不正确的是（ A ）。

A.起吊钢丝绳，应选取适当长度，绳索间的夹角应在 45°左右，最大不

应超过 60° ，并且钢丝绳直径的选用应随着夹角的增大而相应增大

B.有棱角的或特别光滑的物体在起吊时，应在绑扎钢丝绳处加以包垫，以防止钢丝绳滑脱

C.高空吊装构件时，应在构件上绑扎溜绳，以控制构件的悬空位置

D.现场脱模的构件起吊，其底部要填实，避免起吊时支垫不实引起震动，损坏构件

86.《建筑法》规定,大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承担的各方对承包合同的履行 (B)。

A.独立承担各自的责任 B.承担连带责任 C.不承担责任 D.承担适当的责任

87.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用 (C) 线

A.红线 B.黑线 C.绿/黄双色 D.黄色

88.《安全生产法》明确了安全生产三大目标，即 (C)。保护国家财产安全，促进社会经济发展。

A.保护环境卫生 B.保证产品质量 C.保障人民生命安全 D.健全安全生产体系

89. (C) 是指可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。

A.安全 B.事故 C.隐患 D.危险

90.在脚手架主节点处必须设置一根（ D ），用直角扣件扣紧，且严禁拆除。

A.纵向水平杆 B.连墙件 C.竖向水平杆 D.横向水平杆

91.收集、运输河沙等建筑材料，必须使用（ A ）。

A.密闭运输车 B.普通翻斗车 C.普通货车 D.人力车

92.安装模板前，工程技术人员应以（ C ）形式向作业班组进行施工操作安全技术交底。

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.电话或短信

93.（ D ）可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

A.县级以上人民政府建设行政主管部门 B.省级以上人民政府建设行政主管部门 C.国务院建设行政主管部门 D.国务院

94.电气设备保护零线与工作零线分开设置的系统即称为（ D ）系统。

A.TT B.TN—C C.TN D.TN—S

95.建筑施工企业取得安全生产许可证后,不再具备安全生产条件,建设行政主管部门将给予（ D ）。

A.警告 B.按规定罚款 C.停工整改 D.暂扣或吊销安全生产许可证

96.脚手架拆除时必须（ A ）。

A.必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业

B.可以上下同时拆除

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/288130063121006051>