

2023 一级建造师之一建机电工程实务考试题库

第一部分 单选题(80 题)

- 1、
机电工程项目施工招标投标管理中，下列关于标底的说法，错误的是(??)。
- A.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高限价或者最高限价的计算方法
 - B.标底必须公开
 - C.一个招标项目只能有一个标底
 - D.招标人可以自行决定是否编制标底

【答案】： B

- 2、玻璃纤维复合风管适用于()。
- A.洁净空调系统
 - B.中压以下空调系统
 - C.有机溶剂空调系统
 - D.酸性环境空调系统

【答案】： B

- 3、洁净室及洁净区空气中悬浮粒子洁净度等级共划分为()个等级。
- A.6
 - B.9
 - C.10
 - D.12

【答案】： B

4、

- 光缆的芯线数目确定的依据是（ ）。A.监控设备的要求
B.监视点的个数
C.使用环境的要求
D.长距离的传输

【答案】： B

5、

- 在人行道下直接敷设电缆的埋深应不小于（ ）。A.0.5m
B.0.7m
C.0.9m
D.1.0m

【答案】： B

6、开式系统发生火灾时，由（ ）控制所有的喷头同时喷水，可以在瞬间喷出大量的水覆盖火区，达到灭火目的。

- A.火灾探测器
B.雨淋阀
C.开式洒水喷头
D.选择阀

【答案】： B

7、发电机转子穿装前应进行单独（ ）试验,试验压力和允许漏气量应符合制造厂规定。

- A.通气
B.真空
C.气压
D.气密性

【答案】： D

8、

下列分项工程中，不属于曳引式电梯子分部工程的是（ ）。A.驱动主机安装
B.安全部件安装
C.液压系统安装
D.电气装置安装

【答案】： C

9、

下列设备中，不属于核发电设备中的常规岛设备的是（ ）。A.汽轮机
B.发电机
C.凝汽器
D.蒸汽发生器

【答案】： D

10、下列管理费用中，属于固定成本的是（ ）。

A.安全措施费
B.办公费
C.保健费
D.检验试验费

【答案】： B

11、

室内隐蔽或埋地的（ ）在隐蔽前必须做灌水试验。A.热水管道
B.中水管道
C.给水管道

D.排水管道

【答案】： D

12、下列齿轮装配要求，正确的说法是（ ）。

- A.用压铅法检查传动齿轮啮合的接触斑点
- B.用着色法检查齿轮啮合间隙
- C.齿顶和齿端棱边应接触
- D.齿轮基准面端面与轴肩应靠紧贴合

【答案】： D

13、

自动化仪表工程的调试应先（ ），后回路调试。A.部件调试

- B.局部调试
- C.区域调试
- D.系统调试

【答案】： A

14、

下列计量器具中，用工艺控制、质量检测的是（ ）。A.兆欧表

- B.压力表
- C.百分表检具
- D.钢直尺

【答案】： B

15、施工总承包单位将施工用起重机械分包给专业安装公司安装拆卸，其专项工程施工方案由（ ）组织编制。

- A.施工总承包单位
- B.设备制造单位
- C.专业安装公司

D.设备监理公司

【答案】： C

16、 工业安装分部工程质量验收记录表签字人不包括()。

- A. 施工单位项目负责人
- B. 建设单位项目技术负责人
- C. 建设单位项目负责人
- D. 监理工程师

【答案】： D

17、 下列列入项目部 A类工作计量器具的是 ()。

- A.焊接检验尺
- B.接地电阻测试仪
- C.万用表
- D.压力表

【答案】： B

18、

回转窑耐火砖若采用干法砌筑时，其砖缝处理的常用方法是 ()。

- A.陶瓷纤维填塞
- B.耐火泥填塞
- C.干耐火粉填满
- D.钢板塞满塞牢

【答案】： D

19、

地锚设置和使用要求中，埋入式地锚基坑的前方，缆风绳受力方向坑深 () 倍的范围内不应有地沟、线缆、地下管道等。 A.2

B.3

C.3.5

D.2.5

【答案】： D

20、施工单位对非强制性检定的计量器进行检定时，（ ）检定。

- A.应送部门管辖的检定机构
- B.应送工程所在地地市级以上检定机构
- C.应送单位所在地地市级以上检定机构
- D.可送工程所在地具有相应资质的检定机构

【答案】： D

21、下列成本分析方法中，不属于专项成本分析的是（ ）。

- A.成本盈亏异常分析
- B.工期成本分析
- C.管理费分析
- D.资金成本分析

【答案】： C

22、

1000MW发电机定子重量可达 400t 以上，卸车方式主要采用（ ）。

- A.行车抬吊卸车
- B.桅杆抬吊卸车
- C.液压提升装置卸车
- D.卷扬机提升卸车

【答案】： C

23、

（2018 年真题）制造热交换器常用的材料是（ ）。A.紫铜
B.白铜

- C.青铜
- D.黄铜

【答案】： D

24、设备采购文件编制中，设备采购文件由（ ）根据相关程序进行编制。

- A.监理工程师
- B.项目采购经理
- C.项目控制（计划）经理
- D.经营（费控）工程师

【答案】： B

25、某台分馏塔共分三段，采用由下至上逐段组对安装的方法，其第三段（上段）吊装、找正的紧前工序是（ ）。

- A.第一、二段段间环焊缝组对焊接
- B.第二段找正
- C.第二、三段段间环焊缝组对焊接
- D.紧固地脚螺栓

【答案】： A

26、

穿入管中的电缆数量应符合设计要求，不得单独穿入钢管内的电缆是（ ）。

- A.交流单芯电缆
- B.交流二芯电缆
- C.交流三芯电缆
- D.交流四芯电缆

【答案】： A

27、在安全防范系统调试检测中，不属于探测器调试检测的项目是（ ）。

- A.报警器输出电平检测
- B.防拆报警功能检测
- C.电源线被剪报警检测
- D.安全防范盲区检测

【答案】： A

28、工业炉窑砌筑工程施工程序中，工序交接证明书的内容不包括（ ）。

- A.隐蔽工程的验收合格证明
- B.钢结构和炉内轨道等安装位置的主要尺寸的复测记录
- C.炉体冷却装置、管道和炉壳的试压记录及焊接严密性试验合格的证明
- D.耐火材料验收合格的证明

【答案】： D

29、

下列检测内容中，不属于焊评试件检验项目的是（ ）。A.无损检测

- B.力学性能试验
- C.弯曲试验
- D.压力试验

【答案】： D

30、

建筑物的消防工程未经验收或验收不合格的，建筑物所有者（ ）接收使用。A.暂时

- B.可以
- C.不得

D.让步

【答案】： C

31、

关于室内给排水管道施工技术要求，正确的是()。A.给水引入管与排水管的水平净距离不得小于 0.2m

B.给水与排水管道平行敷设时水平净距离不得小于 0.5m

C.给水与排水管道交叉铺设时水平净距离不得小于 1m

D.敷设在排水管下面时的给水管应安装排水管管径 2 倍的套管

【答案】： B

32、主控项目是保证安装工程安全和使用功能的重要检验项目，其要求()。

A.必须达到

B.应该符合

C.不得违反

D.严格把关

【答案】： A

33、

特种设备制造和安装、改造、重大修理过程监督检验的主体是()

。A.特种设备检验检测机构

B.当地建设行政主管部门

C.当地负责特种设备安全监督管理的部门

D.建设单位质量监督管理机构

【答案】： A

34、

下列焊剂中，不属于按照焊剂添加脱氧剂、合金剂分类的是()。

- 中性焊剂
- B. 粘接焊剂
- C. 活性焊剂
- D. 合金焊剂

【答案】： B

35、下列专用设备中，不属于冶金设备的是（ ）。

- A. 烧结设备
- B. 鼓风设备
- C. 制氧设备
- D. 预热设备

【答案】： D

36、

工程验收时，经建设单位验收不影响安全结构和使用功能的应该（ ）。

- A. 不作处理
- B. 返工
- C. 返修
- D. 报废处理

【答案】： A

37、

单相三孔插座，面对插座板，正确的接线是（ ）。

- A. 右孔接相线，左孔接零线，上孔接地线
- B. 右孔接零线，左孔接相线，上孔接地线
- C. 右孔接相线，左孔接地线，上孔接零线
- D. 右孔接零线，左孔接地线，上孔接相线

【答案】： A

下列腐蚀类别中，属于按照金属腐蚀的机理分类的是（ ）。A.高温
腐蚀

B.大气腐蚀

C.化学腐蚀

D.土壤腐蚀

【答案】： C

39、自动化仪表工程的调试应先（ ），后回路调试。

A.部件调试

B.局部调试

C.区域调试

D.系统调试

【答案】： A

40、钢制管道内衬氯丁胶乳水泥砂浆属于（ ）防腐蚀措施。

A.介质处理

B.添加缓蚀剂

C.覆盖层

D.电化学保护

【答案】： C

41、

下列不属于吊装方案中工艺设计内容的是（ ）。A.吊装工艺方法
概述

B.吊装进度计划

C.吊装应急预案

D.吊装参数表

C

42、

- 下列做法中，不符合金属热喷涂分层喷涂要求的是()。A.涂层厚度应大于 0.1mm 的涂层应分层喷涂
B.上下层喷涂方向相反
C.分层喷涂时每一涂层均应平行搭接
D.同层喷涂方向应一致

【答案】： B

43、防排烟风管允许漏风量的确定，依据的系统级别是()。

- A.微压
B.中压
C.低压
D.高压

【答案】： B

44、（2020 年真题）取得 A2 级压力容器制造许可的单位可制造()。

- A.第一类压力容器
B.高压容器
C.超高压容器
D.球形储罐

【答案】： D

45、下列测量中，不属于管线定位主点的是()。

- A.中点
B.起点
C.终点

转折点

【答案】： A

46、对于用户与供电企业联系，就工程供电的可能性、用电容量和供电条件等达成意向性协议的新建受电工程项目，其所处的阶段是（ ）。

- A. 立项
- B. 批复
- C. 施工
- D. 竣工

【答案】： A

47、

砌筑工程中，用来做浇注料的模板应有足够的强度和（ ）。A. 耐腐蚀性

- B. 刚度
- C. 硬度
- D. 韧性

【答案】： B

48、下列关于采用一种绝热层品种分层施工的说法，错误的是（ ）。

- A. 保温层厚度大于或等于 100mm
- B. 保冷层厚度大于或等于 80mm
- C. 应分为两层或多层逐层施工
- D. 厚度宜内厚外薄

【答案】： D

、
发电机设备安装程序中,励磁机安装的紧后工序是()。A.定子就位
B.对轮复找中心并连接
C.穿转子
D.整体气密性试验

【答案】： B

50、
钢网架结构总拼完成后应测量其挠度值,所测的挠度值不应超过相应设计值的()倍。A.1.10
B.1.15
C.1.20
D.1.25

【答案】： B

51、室内排水主管及水平干管,安装结束后均应作通球试验,通球球径不小于排水管径的(),通球率达到100%为合格。
A.1/2
B.1/3
C.2/3
D.3/4

【答案】： C

52、
自动化仪表的取源部件安装,做法正确的是()。A.在有色金属设备或管道上开孔时,不宜采用机械加工
B.在管道的拐弯处安装温度取源部件时,取源部件轴线应与管道轴线相交
C.设计文件要求脱脂的取源部件,应安装合格后脱脂

压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时，应安装在温度取源部件的上游侧

【答案】： D

53、一份（ ）可用作编制多份焊接作业指导书的依据

- A. PQR
- B. 焊接工艺规程
- C. 焊接作业指导书
- D. 焊接工艺评定委托书

【答案】： A

54、

反映锅炉工作强度的指标是（ ），其数值越大，表示传热效果越好。A. 压力和温度

- B. 蒸发量
- C. 受热面蒸发率和受热面发热率
- D. 锅炉热效率

【答案】： C

55、

锅炉受热面安装程序中，“通球试验与清理”的紧前工序是（ ）。

- A. 设备清点检查
- B. 联箱找正划线
- C. 合金部件光谱复查
- D. 管子对口焊接

【答案】： C

56、下列有关用电计量装置的规定，说法正确的是（ ）。

- A. 用电计量装置设计应征得检定机构的许可

- B.用电计量装置必须装在供电设施的产权分界处
- C.用电计量装置属于非强制检定范畴
- D.现场校验后的用电计量装置应加封

【答案】： D

57、单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取，一般不应少于（ ）。

- A.2 点
- B.3 点
- C.4 点
- D.5 点

【答案】： D

58、

- 关于专业工程分包人的责任和义务的说法,正确的是（ ）。A.分包人须服从承包人转发的发包人下达的与分包工程有关的指令
- B.分包人应履行并承担总包合同中承包人的所有义务和责任
 - C.特殊情况下,分包人可不经承包人允许,直接与监理工程师发生工作联系
 - D.分包人须服从业主以及监理工程师直接下达的与分包工程有关的指令

【答案】： A

59、

施工过程中验收中把建筑物准备投入使用前的消防验收称（ ）验收。

- A.粗装修
- B.精装修
- C.隐蔽工程
- D.现场检查

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/355213204200011101>