

2024 年监理工程师之土木建筑目标控制练习题(二) 及答案

单选题（共 40 题）

1、某桥梁工程桩基施工过程中，由于操作平台整体倒塌导致2人死亡，8人重伤，直接经济损失500万元，根据事故造成的后果，该事故属于（ ）。

- A. 一般事故
- B. 重大事故
- C. 较大事故
- D. 特别重大事故

【答案】 A

2、施工单位的计划系统中，施工准备的工作内容通常包括（ ）。

- A. 技术准备
- B. 确定进场人员
- C. 确定项目经理
- D. 确定供货单位

【答案】 A

3、以下关于确认判决的说法， 正确的是：

- A. 行政行为程序轻微违法， 但对原告权利不产生实际影响的， 人民法院应当判决确认违法
- B. 行政行为实施主体不具有行政主体资格的， 人民法院应当判决确认无效
- C. 人民法院判决确认违法或者无效的， 可以同时判决责令被告采取补救措施
- D. 人民法院判决确认违法或者无效， 若该行政行为给原告造成损失的， 应当依法判决被告承担赔偿责任

【答案】 A

4、质量缺陷成因分析的基本步骤包括：①收集调查与质量缺陷有关的全部设计和施工资料；②现场调查研究；③进行必要的计算分析或模拟试验予以论证确认；④分析、比较和判断，找出最可能造成质量缺陷的原因；⑤找出可能产生质量缺陷的所有因素。对上述步骤排序正确的是（ ）。

A. ①②③④⑤

B. ②①③④⑤

C. ②①⑤④③

D. ①②⑤③④

【答案】 C

5、若进口设备采用装运港船上交货价，则卖方的责任有（ ）。

A. 负责租船订舱，支付运费

B. 负责办理保险及支付保险费

C. 办理在目的港的进口手续

D. 负责货物装船前的一切风险和费用

【答案】 D

6、单位工程质量验收记录表中，验收记录和验收结论分别由（ ）填写。

A. 监理单位、施工单位

B. 施工单位、监理单位

C. 设计单位、质监站

D. 施工单位、建设单位

【答案】 B

7、由于业主的原因导致承包商租赁的设备窝工，该窝工费应按照()计算。

- A. 台班费
- B. 台班折旧费
- C. 实际租金
- D. 设备使用费。

【答案】 C

8、检验批的质量验收分为主控项目和一般项目，下列属于一般项目包括的主要内容的是（ ）。

- A. 水泥、钢材的质量
- B. 混凝土、砂浆的强度
- C. 管道的压力试验
- D. 钢筋的接头宜设置在受力较小处

【答案】 D

9、某工程有三个施工过程，划分为5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为4天、6天和4天，则参加流水施工的专业工作队总数为（ ）个。

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

【答案】 D

10、建设工程项目做出投资决策后，控制项目投资的关键就在于（ ）。

- A. 勘察阶段
- B. 设计阶段
- C. 招标阶段
- D. 施工阶段

【答案】 B

11、某分部工程有两个施工过程，各分为3个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2、3、2天和3、2、3天，则这两个施工过程之间的流水步距为（ ）天。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 1

【答案】 A

12、施工进度控制工作细则是对（ ）中有关进度控制内容的进一步深化和补充。

- A. 施工总进度计划
- B. 单位工程施工进度计划
- C. 建设工程监理规划
- D. 建设工程监理大纲

【答案】 C

13、根据《建设工程工程量清单计价规范》，当实际工程量比招标工程量清单中的工程量增加 15%以上时，对综合单价进行调整的方法是（ ）。

- A. 增加后整体部分的工程量的综合单价调低
- B. 增加后整体部分的工程量的综合单价调高
- C. 超出约定部分的工程量的综合单价调低
- D. 超出约定部分的工程量的综合单价调高

【答案】 C

14、工作的总时差是指在不影响（ ）的前提下，本工作所具有的机动时间。

- A. 本工作最早完成时间
- B. 紧后工作最早完成时间
- C. 网络计划总工期
- D. 紧后工作最早开始时间

【答案】 C

15、某项工作是由三个同类性质的分项工程合并而成的，各分项工程的工程量 Q_i 和产量定额 S_i 分别是： $Q_1=240\text{m}^3$ ， $S_1=30\text{m}^3 / \text{工日}$ ； $Q_2=360\text{m}^3$ ， $S_2=60\text{m}^3 / \text{工日}$ ； $Q_3=480\text{m}^3$ ， $S_3=80\text{m}^3 / \text{工日}$ 。其综合时间定额为（ ）工日 / m^3 。

- A. 0.013
- B. 0.015
- C. 0.019
- D. 0.020

【答案】 C

16、在制定检验批的抽样方案时，为合理分配生产方和使用方的风险，主控项目对应于合格质量水平的 α 和 β 值均不宜超过（ ）。

- A. 5%
- B. 6%
- C. 8%
- D. 10%

【答案】 A

17、在工程网络计划中，工作 M 的持续时间为 4 天，工作 M 的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第 21 天、第 18 天和第 15 天，则工作 M 的最迟开始时间是第（ ）天。

- A. 11
- B. 14
- C. 15
- D. 17

【答案】 A

18、改进是组织维持目前业绩水平必不可少的，下列属于该要点基本内容的是（ ）。

- A. 需求的变化要求组织不断改进
- B. 确定质量方针、质量目标
- C. 规定职责和权益
- D. 确定关键、重要过程

【答案】 A

19、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013 的规定，分部分项工程量清单中的工程数量是按照（ ）计算的。

- A. 实体工程量的净值
- B. 设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值
- C. 工程实体量和损耗量之和
- D. 实际施工完成的全部工程量

【答案】 A

20、采用列表进比度较的法比进较行，实下际列进说度法与正计确划的是（ ）。

- A. 如果工作尚有总时差大于原有总时差，说明该工作实际进度拖后
- B. 如果工作尚有总时差小于原有总时差，说明该工作实际进度超前
- C. 如果工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值，则实际进度影响总工期
- D. 如果工作尚有总时差与原有时差相等，则说明实际进度超前

【答案】 C

21、开展价值工程活动通常分为准备、分析、创新和实施 4 个阶段，下列选项中，属于分析阶段工作的步骤是（ ）。

- A. 制定工作计划
- B. 收集整理资料
- C. 提案编写
- D. 成果评价

【答案】 B

22、下列可行性研究内容中，属于市场预测分析的是（ ）。

- A. 主要投入物供应现状
- B. 工艺技术和主要设备方案
- C. 项目组织机构和人力资源配置
- D. 项目资金来源及使用条件

【答案】 A

23、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）附录表中的“项目名称”是指（）的项目名称。

- A. 建设工程
- B. 单项工程
- C. 分部工程
- D. 分项工程

【答案】 D

24、根据《建设工程监理规范》GB / T 50319—2013，项目监理单位应将已审核签认的施工组织设计报送（）。

- A. 工程质量监督机构
- B. 建设单位
- C. 监理单位
- D. 施工单位

【答案】 B

25、关于投资收益率指标的以下说法中，正确的是（ ）。

- A. 计算投资收益率需要选择正常年份
- B. 投资收益率指标受到投资规模的限制

- C. 计算总投资收益率、确定总投资时，需要考虑铺底流动资金
- D. 投资收益率就是总投资收益率

【答案】 A

26、施工现场的组织、管理比较简单，有利于资源供应的施工组织方式是（ ）。

- A. 垂直施工
- B. 平行施工
- C. 依次施工
- D. 流水施工

【答案】 C

27、咨询工程师的根本任务是（ ）。

- A. 进行项目管理，在业主所要求的进度、质量和投资的限制之内完成项目
- B. 进行项目规划，在业主所要求的进度、质量和投资的限制之内完成项目
- C. 进行项目设计，在业主所要求的进度、质量和投资的限制之内完成项目
- D. 进行项目招标，在业主所要求的进度、质量和投资的限制之内完成项目

【答案】 A

28、根据《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》，玉米深加工项目的资本金占项目总投资的最低比例是（ ）。

- A. 20%
- B. 25%
- C. 30%
- D. 40%

【答案】 A

29、监理工程师要随时了解施工进度计划执行过程中所存在的问题，并帮助承包单位予以解决，特别是承包单位无力解决的（ ）。

- A. 施工场地问题
- B. 工程款支付不及时问题
- C. 工程材料质量问题
- D. 内外关系协调问题

【答案】 D

30、工程设备验收前，（ ）应提交设备验收方案，包括验收方法、质量标准、验收的依据，经（ ）审查同意后实施。

- A. 设备安装单位、专业监理工程师
- B. 设备安装单位、总监理工程师
- C. 施工单位、专业监理工程师
- D. 施工单位、总监理工程师

【答案】 A

31、工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（ ）的工作持续时间来进行调整。

- A. 总时差最小
- B. 自由时差最小
- C. 总时差最大
- D. 自由时差最大

【答案】 A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/368062122060006027>