

2023 年福建省安全员《B 证》考试题库及答案

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(95 题)

1.高处作业吊篮应设置作业人员挂设安全带专用的安全锁扣，安全绳应固定在（C）。

A.吊篮保险绳上 B.吊篮架体可靠位置上 C.建筑物可靠位置上 D.吊篮起重绳上

2.落地式脚手架剪刀撑的设置宽度（A）。

A.不应小于 4 跨，且不应小于 6m
B.不应小于 3 跨，且不应小于 4.5m
C.不应小于 3 跨，且不应小于 5m
D.不应大于 4 跨，且不应小于 6 m

3.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场人员应当立即报告（A）。

A.本单位负责人 B.安全生产监督管理部门 C.司法部门 D.工会

4.（B）将“安全第一、预防为主”规定为我国安全生产管理的基本方针。

A.劳动法 B.安全生产法 C.产品质量法 D.刑法

5.事故发生单位对事故发生负有责任的,发生(A)的,处50万元以上200万元以下的罚款。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

6.门型脚手架水平加固杆设置要求不正确的是(A)。

A.当脚手架高度超过24m时,应在脚手架外侧每隔4步设置一道,并宜在有连墙件的水平层设置。

B.设置纵向水平加固杆应连续,并形成水平闭合圈。

C.在脚手架的底部门架下端应加封口杆,门架的内、外两侧应设通长扫地杆。

D.水平加固杆应采用扣件与门架立杆扣牢

7.(A)是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心,是生产经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。

A.安全生产责任制 B.安全生产培训 C.安全生产技术措施 D.事故发生的广度和危害程度

8.根据《建设工程安全生产管理条例》,施工现场临时搭建的建筑物应当符合(A)。

A.国家标准 B.行业标准 C.质量有关要求 D.安全使用要求

9.(C)应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施;有条件的,应当对施工现场实行封闭管理。

A.各级人民政府 B.监理单位 C.建筑施工企业 D.建设单位

10.落地式脚手架所采用的钢管必须刷防锈漆，钢管锈蚀程度（C）时，该钢管即达报废标准。

A.超过钢管壁厚 5% B.超过钢管壁厚 8% C.超过 0.5mm D.超过 0.3mm

11.在建筑生产中最基本的安全管理制度是（A）。

A.安全生产责任制度 B.群防群治制度 C.安全生产教育培训制度 D.安全生产检查制度

12.分包单位（A）将其承包的工程再分包。

A.不得 B.可以 C.必须 D.自行决定是否

13.在焊接作业时，氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于（C）m。

A.1 B.3 C.5 D.10

14.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100KN 及以上的起重吊装工程属超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。专项施工方案应当由（B）组织召开专家论证会。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

15.“安管人员”遗失安全生产考核合格证书的，应当在公共媒体上声明作废，通过其受聘企业向（C）申请补办。

A.县级机关 B.市级机关 C.原考核机关 D.当地政府

16.模板结构构件的受压构件长细比：支架立柱及桁架不应大于（D）。

A.135 B.140 C.145 D.150

17.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房，并采取（B）措施。

A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛

18.《施工企业安全生产评价标准》规定，下列哪一项不属于施工企业生产安全事故报告处理制度的考核评价内容。（D）

A.建立制度并及时、如实的上报施工生产中发生伤亡事故

B.对已发生的和未遂事故，按照“四不放过”的原则进行处理

C.建立生产安全事故发生及处理情况事故的档案

D.对已发生和未遂事故，对相关责任人进行继续教育

19.生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，发生特别重大事故的，由（C）依照下列规定处以罚款：处五百万元以上一千万元以下的罚款；情节特别严重的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

A.市建委 B.地方人民政府 C.安全生产监督管理部门 D.上级单位

20.安全管理要逐步实现法制化、（A）、规范化、系统化。

A.标准化 B.制度化 C.现代化 D.信息化

21.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（C）作出详细说明，并由双方签字确认。

A.监理人员 B.建设单位工作人员 C.施工作业班组、作业人员 D.设

计人员

22.《建筑法》规定,建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主方针,建立健全 (D)。

A.安全生产的责任制度 B.群防群治制度 C.安全检查制度 D.安全生产的责任制度和群防群治制度

23.《建设工程安全生产管理条例》规定,工程项目实行施工总承包的, (A)。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责
B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任
C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责
D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

24.防止伤亡事故和职业危害,最根本的措施是提高 (B) 的安全水平。

A.职工 B.技术装备本身 C.各级领导 D.安全管理人员

25.下列配电系统中,不属于三级配电是指 (D)

A.总配电箱 B.分配电箱 C.开关箱 D.控制按钮

26.施工现场的机动车道与 220/380V 架空线路交叉时的最小垂直距离应是 (C)。

A.4m B.5m C.6m D.7m

27.特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其 (A) 的特种设

备安全负责。

A.生产、经营、使用 B.检验、使用 C.设备安全管理 D.生产

28.《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（ A ）证书，方可上岗作业。

A.操作资格 B.许可 C.安全 D.岗位

29.建设工程安全管理的方针是（A）。

A.安全第一，预防为主，综合治理 B.质量第一，兼顾安全 C.安全至上
D.安全责任重于泰山

30.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（ B）。

A.2m B.3m C.4m D.5m

31.脚手架作业层的脚手板铺设规定为（C）。

A.可以不满铺

B.可以满铺、铺稳

C.应铺满、铺稳，离开墙面不超过 120mm-150mm

D.应铺满、铺稳，离开墙面 200mm-300mm 处可以不设任何防护

32.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用（ C ）线

A.红线 B.黑线 C.绿/黄双色 D.黄色

33.施工升降机（A）级以上风时严禁开车，并将吊笼停于地面。

A.6 B.10 C.12 D.10

34. 振动器操作人员应掌握一般安全用电知识，作业时应穿绝缘鞋、戴（ A ）。

A. 绝缘手套 B. 帆布手套 C. 防护目镜 D. 线手套

35. 雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和（ D ）措施。

A. 防霜 B. 防水 C. 防雾 D. 防冻

36. 连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（ A ）。

A. 300mm B. 350mm C. 400mm D. 450mm

37. 施工单位应当根据建设工程的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程（ D ）按照应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备、并定期组织演练。

A. 总承包单位 B. 分包单位 C. 施工单位 D. 总承包单位和分包单位

38. 事故调查组应当自事故发生之日起（ ）日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过（ ）日。（ D ）

A. 30； 60 B. 60； 30 C. 30； 30 D. 60； 60

39. 施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动。需要拆动的，要经工地（ B ）同意。

A.班组长 B.施工负责人 C.安全负责人 D.公司经理

40. (C)的颁布实施,标志着安全生产成为我国现阶段建筑业工作的重点,安全生产制度被确立为促进我国建筑业发展的一项根本制度。

A.《建筑法》 B.《安全生产法》 C.《建设工程安全生产管理条例》 D.《建设工程质量管理条例》

41. (A) 是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心,是生产经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。

A.安全生产责任制 B.安全生产培训 C.安全生产技术措施 D.职业安全健康管理体系

42.发生重伤或死亡事故,在事故调查组未到前,现场应派专人看护现场,(D)不得擅自移动和取走物件。

A.工程负责人 B.工人 C.安全管理人员 D.任何人

43.《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定:施工升降机轿厢内搭乘人员不超过(B)人。

A.8 B.9 C.10 D.11

44.建筑工程的发包单位(B)将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位。

A.不得 B.可以 C.应当 D.必须

45.依照《安全生产法》规定,生产经营单位的主要负责人和安全管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的(C)和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

46.悬空作业安装管道时必须以已完结构或操作平台为立足点,严禁在安装的管道上(D)。

A.堆物 B.站立 C.行走 D.站立和行走

47.施工现场材料存放应采取(A)、防锈蚀、防雨措施。

A.防火 B.防盗 C.防雷 D.防汛

48.事故发生后,事故现场有关人员应当(A)向本单位负责人报告。

A.立即 B.1小时内 C.2小时内 D.3小时内

49.建筑施工企业各管理层的技术负责人应对管理范围的(C)责任。

A.安全工作 B.技术工作 C.安全技术工作 D.施工技术工作

50.乙炔瓶必须配备(B)方可使用。

A.密封件 B.减压器 C.手轮 D.瓶帽

51.(D)是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

A.安全检查制度 B.安全技术交底制度 C.安全教育制度 D.安全生产责任制度

52.易燃物品露天仓库四周内应有不小于(C)米的平坦空地作为消防通道。

A.2 B.4 C.6 D.8

53.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为(C)。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

54. (A) 是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素，防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。

A.安全技术 B.安全技术措施 C.安全管理 D.安全管理措施

55.根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产 (B)

A.不承担责任 B.承担连带责任 C.不承担连带责任 D.承担责任

56.企业取得安全生产许可证后,发生一般生产安全事故的暂扣安全生产许可证并 (A)。

A.限期整改 B.罚款 C.行政处罚 D.终止施工合同

57.施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由 (A)承担，或者按照合同约定执行。

A.责任方 B.建设单位 C.施工单位 D.分包单位

58.施工现场发生火灾时，应当拨打 (B) 向公安消防机构报警。

A.110 B.119 C.120 D.114

59.为了解决“ (B) ”问题，发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用，通常采取安全管理和安全教育的手段。

A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素

60.高度超过 (C) 的层次上的交叉作业，凡人员进出的通道口应设双

层安全防护棚。

A.18m B.20m C.24m D.28m

61.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具 (A)。

A.安全技术交底 B.安全验算结果 C.安全技术措施 D.安全施工措施

62.高处作业吊篮 (A) 当工作钢丝绳断裂或平台倾斜时,能自动锁住安全钢丝绳。

A.安全锁 B.电机 C.限位器 D.提升机

63.通道口防护棚的材料一般采用 5cm 厚的木板或相当于 5cm 厚木板的其他材料,防护棚的宽度应大于通道口宽度 (A) 以上。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

64.下列哪个不是事故处理的原则 (A)。

A.安全第一、预防为主的原则 B.“四不放过”原则 C.公正、公开的原则
D.实事求是、尊重科学的原则

65.在工地标准化评价检查程序中,施工单位会同监理单位在市政基础设施工程中应进行自查自检的阶段是 (D)。

A.工程开工 1 个月或完成工程量的 20%时
B.工程每进行 2 个月或完成工程量的 40%时
C.工程进行到一半时
D.工程即将全部投入使用时

66.施工现场用电工程的基本供配电系统应按（ C ）设置。

A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

67.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：事故发生单位及其有关人员（ D ），对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款。

A.不立即组织事故抢救的 B.迟报或者漏报事故的 C.在事故调查处理期间擅离职守的 D.伪造或者故意破坏事故现场的

68.安全是（ D ）。

A.没有危险的状态 B.没有事故的状态 C.舒适的状态 D.生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害

69.在潮湿场所施工，照明电源电压不应大于（ B ）。

A.36V B.24V C.12V D.6V

70.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至（ B ）时段。

A.完成建筑物设计使用年限的 B.完成基坑支护使用功能的 C.完成基坑开挖的 D.完成建筑物结构封顶的

71.生产经营单位应当建立相应的机制,加强对安全生产责任制落实情况的（ B ），保证安全生产责任制的落实。

A.综合管理 B.监督考核 C.监督管理 D.综合监督管理

72.从业人员经过安全教育培训，了解岗位操作规程，但未遵守而造成事

故的，行为人应负（D）责任，有关负责人应负（D）责任。

A.直接 间接 B.直接 领导 C.间接 管理 D.直接 管理

73.下列（A）不属于行政处分，既有国家机关、企事业单位对其工作人员违反行政法规或政纪的行为所实施的制裁，主要有警告、记过、记大过、降职、降薪、撤职、开除等。

A.罚款 B.记大过 C.警告 D.留用察看

74.施工现场用电系统中，N线的绝缘色应是（C）。

A.黑色 B.白色 C.淡兰色 D.棕色

75.作业层脚手板与建筑物墙体缝隙超过（D）时，必须用密目安全网封严，防止人和物体坠落。

A.50mm B.80mm C.120mm D.150mm

76.木工圆盘锯上的（A）必须设置防护罩。

A.旋转锯片 B.开关 C.轴箱 D.电机

77.电梯井口必须设高度不低于1.5m的金属防护门，防护门下部应设置不低于（D）的挡脚板。

A.0.1m B.0.12m C.0.15m D.0.18m

78.房屋拆除应当由（A）承担，由施工单位负责人对安全负责。

A.具备相应资质等级的施工单位 B.基本具备保证安全条件的建筑施工单位 C.一般的建筑施工单位 D.建设单位

79.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，项目

经理明示或暗示检测机构出具虚假检测报告的；一次记（C）分。
A.1 B.3 C.6 D.12

80.建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、（D）三种。
A.人力拆除 B.工具拆除 C.爆炸拆除 D.爆破拆除

81.施工现场配电母线和架空配电线路中，标志 L1（A）、L2（B）、L3（C）三相相序的绝缘色应是（A）。
A.黄、绿、红 B.红、黄、绿 C.红、绿、黄 D.黄、红、绿

82.（A）是为有效预防和控制可能发生的事故，最大程度减少事故及其造成损害而预先制定的工作方案。
A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

83.建筑安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，下列表述正确的是施工单位（C）
A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用
B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用
C.必须将宿舍迁出
D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用

84.依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产（D）机构，配备专职安全生产管理人员。
A.检查 B.监督 C.监理 D.管理

85.施工单位应当确保安全文明施工费专款专用,在财务管理中 (B)列出安全防护、安全文明施工费用清单备查

A.一并 B.单独 C.认真 D.准确

86.下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是 (C)。

A.在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产,适用本法

B.坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针

C.安全生产管理,坚持安全第一、预防为主为辅的方针

D.生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责

87.多塔作业时,处于高位的塔机(吊钩升至最高点)与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于 (B) m。

A.1 B.1.5 C.2 D.3

88.漏电保护器又称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生时对地短路时防止人身触电和电器火灾的 (A)

A.保护电器 B.继电器 C.主令电器 D.低压配电器

89.对水平混凝土构件模板支撑系统高度超过 (B), 或跨度超过 18m 的高大模板工程, 建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。

A.5 m B.8 m C.10 m D.12 m

90.安全生产管理的根本目的是 (D)。

- A.消除隐患,杜绝事故
- B.避免造成人身伤亡,财产损失
- C.提高企业安全生产管理水平
- D.保证生产经营活动中的人身安全,财产安全,促进经济社会持续健康发展

91.风力达到（ C ）时，应停止塔机的安拆工作。

- A.6级 B.5级 C.4级 D.10级

92.房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由（A）对安全负责。

- A.建筑施工单位负责人 B.专职安全生产管理人员 C.项目经理 D.建筑单位负责人

93.关于危险与安全，下列说法正确的是（ C ）。

- A.安全是相对的，危险是绝对的 B.安全是绝对的，危险是相对的 C.安全
- D.安全和危险都是相对的

94.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，发现安全事故隐患，应及时向（D）报告；对违章指挥、违章操作，应当立即制止。

- A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责人
- 和安全生产管理机构

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/378072037103006050>