

套练习题】模拟训练含答案

答题时间：120 分钟 试卷总分：100 分

姓名：\_\_\_\_\_ 成绩：\_\_\_\_\_

第一套

一. 单选题(共 20 题)

1. 分部工程施工完成后由()组织内部验评。
  - A.专业质检员
  - B.项目技术负责人
  - C.专业技术负责人
  - D.施工单位
2. 风管系统安装完，必须进行严密性检验，严密性检验应()。
  - A.以主管为主
  - B.检验全部工程

按系统比例抽检

D.以分部为主

3. 锅炉受热面组件吊装的一般原则是()

A.先下后上，先两侧后中间

B.先上后下，先中间后两侧

C.先上后下，先两侧后中间

D.先下后上，先中间后两侧

4. 针对汽车起重机吊装时失稳的主要原因，应采取的预防措施有严格机械检查，严禁超载，以及()。

A.做好吊装受力分析与工艺计算

B.吊装现场操作协调一致

C.打好支腿并用道木和钢板垫实基础，确保支腿稳定

D.对薄弱部位或杆件进行加固

5. 用于检定其他计量标准或工作计量器具的计量器具是()

A.计量基准器具

B.计量标准器具

C.标准计量器具

D.工作计量器具

6. 适用于火灾蔓延速度快、闭式喷头不能有效覆盖起火范围等的高危险场所的是()。

A.干式系统

雨淋系统

C.水幕系统

D.水喷雾系统

7. 【真题】消防工程的固定灭火系统调试检验，应以（）为主。

A.建设单位

B.检测单位

C.施工单位

D.设备供应单位

8. 分片到货塔器现场组焊程序中设备现场组焊的安装方式，下列程序中工序顺序正确的是（）

A.上、下封头组焊→筒节组焊→筒节和封头组焊→筒节之间组焊→裙座与下封头组焊

B.上、下封头组焊→筒节和封头组焊→筒节组焊→筒节之间组焊→裙座与下封头组焊

C.上、下封头组焊→筒节组焊→筒节和封头组焊→裙座与下封头组焊→筒节之间组焊

D.上、下封头组焊→筒节和封头组焊→筒节组焊→裙座与下封头组焊→筒节之间组焊

9. 球形罐焊接宜采用（）焊接方法。

A.手工电弧焊

B.氩弧焊

C.氩电联焊

乙炔焊

10. 【真题】大型塔器安装中，测量的控制重点是（ ）。

- A. 安装基准线
- B. 安装标高基准点
- C. 垂直度
- D. 安装测量控制网

11. 【真题】期刊的栏目设计应该（ ）。

- A. 孔深超过 5m
- B. 孔深超过 8m
- C. 孔深超过 10m
- D. 孔深超过 15m

12. 某新建机电工程中，有 1 台重 220t、高 50m，基础标高 2m 的塔类设备要进行整体吊装。下列起重机中，适宜吊装该设备的是（ ）。

- A. 塔式起重机
- B. 履带起重机
- C. 缆索起重机
- D. 桥式起重机

13. 管道轴测图应标明的焊接工艺信息不包括（ ）。

- A. 焊缝编号和焊工代号
- B. 无损检测焊缝位置
- C. 热处理焊缝位置

焊接检查记录

14. 室内消火栓系统在安装完成后应做试射试验，试射试验一般取有代表性的位置是（ ）。

- A. 屋顶取两处
- B. 首层取一处
- C. 屋顶取一处和首层取两处
- D. 屋顶取两处和首层取一处

15. 施工单位进行通风空调工程深化设计时，若有重大变更，应征得()的确认。

- A. 业主代表
- B. 监理工程师
- C. 项目总工程师
- D. 原设计人员

16. 【真题】单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选择，一般不应少于()点。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

17. 钨极气体保护焊属于不熔化极气体保护电弧焊，是利用钨极与工件之间的电弧使金属熔化而形成焊缝。钨极在焊接中的功能是()。

- A. 电极
- B. 保护气体

填充金属

D.保护熔池

18. 幼儿园的插座距地面高度不宜小于()m。

A.0. 8

B.1. 0

C.1. 2

D.1. 8

19. 钢柱基础进行垫层抄平时，应测出四点标高，这四点应分布在()。

A.垫层混凝土面的四角处

B.垫层混凝土面四边的中心处

C.固定架外框的四角处

D.固定架外框四边的中心处

20. 为防止工程项目施工使用的自备电源误入市政电网，施工单位在使用前要告知（）并征得同意。

A.供电部门

B.电力行政管理部门

C.建设单位

D.安全监督部门

## 二. 多选题(共 10 题)

1. 地脚螺栓孔外观检查时，孔内应达到()。

A.无露筋

无凹凸

C.内壁应凿毛

D.孔应垂直

E.孔应上大下小(便于拆模)

2. 与管子一起构成管道系统本身零部件的管件有()。

A.膨胀节

B.锚固件

C.活接头

D.弯头

E.紧固件

3. 设备垫铁的作用是()。

A.调整设备使其达到设计要求的水平度和标高

B.增加设备的稳定性

C.防止设备的水平位移

D.提高二次灌浆的质量

E.把设备重量均匀传递到基础

4. 《计量法》规定，企事业单位列入强制检定的工作计量器具除医疗卫生外，还有()列入强制检定目录。

A.工程测量

B.贸易结算

C.安全防护

## 施工质量监督

### E. 环境监测

5. 温度取源部件的安装，（）。

A. 在设备制造的同时安装

B. 如果需在焊缝上开孔，应打磨平滑

C. 取源阀门与设备的连接不宜采用卡套式接头

D. 温度取源部件与管道垂直安装时，取源部件轴线应与管道轴线相垂直

E. 与管道呈倾斜角度安装时，宜逆着物料流向，取源部件轴线应与管道轴线相交

6. 焊接质检人员的职责包括（）。

A. 对现场焊接作业全面检查

B. 编制焊接作业指导书

C. 参与焊接质量管理

D. 确定焊缝检测部位

E. 评定焊接质量

7. 注册建造师的签章文件类别包括（）等类管理文件。

A. 项目部行政管理

B. 施工进度管理

C. 合同管理

D. 质量管理

E. 安全管理

8. 汽包的吊装方法有（）。



水平起吊

B. 垂直起吊

C. 倾斜起吊

D. 转动起吊

E. 翻转起吊

9. 自动化仪表设备的安装位置应按设计规定施工。当设计文件未具体明确时，应符合()要求。

A. 操作和维护方便的位置

B. 便于观察示值的位置

C. 能真实反映输入变量的位置

D. 有腐蚀性气体的位置

E. 有强电磁场的位置

10. 发电机转子穿装前应单独进行()。

A. 气密性试验

B. 磁道通路试验

C. 漏气量试验

D. 试验压力符合制造厂规定

E. 允许漏气量符合业主要求

第一套参考答案

## 一. 单选题

1. 【正确答案】 B
2. 【正确答案】 A
3. 【正确答案】 C
4. 【正确答案】 C
5. 【正确答案】 B
6. 【正确答案】 B
7. 【正确答案】 C
8. 【正确答案】 A
9. 【正确答案】 A
10. 【正确答案】 C
11. 【正确答案】 C
12. 【正确答案】 B
13. 【正确答案】 D
14. 【正确答案】 C
15. 【正确答案】 D
16. 【正确答案】 D
17. 【正确答案】 A
18. 【正确答案】 D
19. 【正确答案】 C
20. 【正确答案】 A

## 二. 多选题

1. 【正确答案】 ABD
2. 【正确答案】 CD
3. 【正确答案】 ABE
4. 【正确答案】 BCE
5. 【正确答案】 ACDE
6. 【正确答案】 ACDE
7. 【正确答案】 BCDE
8. 【正确答案】 ACD
9. 【正确答案】 ABC
10. 【正确答案】 ACD

一. 单选题(共 20 题)

1. 输配电线路使用的 500kV 电缆属于() 电力电缆。

- A. 低压
- B. 高压
- C. 超高压
- D. 特高压

2. 负荷传感器的安装应呈() 状态, 保证传感器的主轴线与力荷轴线相重合。

- A. 平行
- B. 水平
- C. 垂直
- D. 中心

3. 大型储罐罐底焊缝的致密性试验, 应采用的方法是()。

- A. 充水试验
- B. 氨气试验
- C. 真空箱试验
- D. 煤油试漏

4. 在变压器二次搬运时, 下列施工要求错误的是 ()

- A. 钢丝绳挂在油箱吊钩上
- B. 用铁箱将绝缘瓷瓶罩住保护

变压器搬运时倾斜角不超过  $15^\circ$

D.检查核对高低压侧方向

5. 下列选项中，不属于吊装方案编制依据的是（）。

A.有关规程、规范

B.施工组织总设计

C.被吊装设备的设计图

D.月施工进度计划

6. 对承受动载荷和冲击载荷的焊件，除满足强度要求外，应选用塑性和韧性指标较高的（）焊条。

A.低氢型

B.钛钙型

C.纤维类型

D.酸性

7. 喷涂式绝热结构用于埋地管道时，常采用（）外套管，兼作胎具。

A.高密度丙烯酸

B.玻璃棉毡

C.高密度聚乙烯

D.聚氨酯泡沫塑料

8. 【真题】根据《计量法》，关于计量器具使用的说法，正确的是（）

A.计量标准器具是国家计量基准器具

B.进口的计量器具必须经国务院计量行政部门检定合格后使用

检测器具的测量极限误差必须大于被测对象所能允许的测量极限误差

D.强制检定与非强制检定均属于法制检定

9. 基础混凝土不得使用胀锚地脚螺栓的部位是()。

A.承载力的部位

B.突出部位

C.凹陷部位

D.有裂缝的部位

10. 长距离输气管道试压、无损检测返修后进行的施工工序是管道（ ）。

A.防腐

B.干燥

C.保温

D.补口检漏补伤

11. 控制网加密的指示桩宜建在()。

A.主要设备的基础边缘处

B.比较明显的±0平面

C.主要设备中心线方向上

D.便于保护的偏僻处

12. 【真题】大型汽轮发电机组轴系对轮中心找正时，应以（ ）为基准。

A.低压转子

B.中压转子

C.高压转子

电机转子

13. 地下管线工程测量必须(), 测量出起、止及相关部位的标高。

- A. 在管道敷设前
- B. 回填前
- C. 管道敷设过程中
- D. 回填后

14. 按照起重机械分类标准, 某台额定起重量为 3t 的小起重能力的桥式起重机属于的类别是()。

- A. 桥架型起重机
- B. 流动式起重机
- C. 轻小型起重设备
- D. 臂架型起重机

15. 【真题】施工方案编制内容的核心是()

- A. 施工进度计划
- B. 施工方法
- C. 安全技术措施
- D. 质量管理措施

16. 【真题】下列建筑安装工程检验批的质量验收中, 属于一般检验项目的是()。

- A. 重要材料
- B. 管道的压力试验
- C. 卫生器具给水配件安装

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/388005014117006065>