

土建施工员测试试题含答案

1、混凝土的下列检验项目属于主控项目的是（ ）。

- A、结构混凝土的强度等级必须符合设计要求
- B、施工缝的位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工技术方案确定
- C、后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定
- D、现浇结构拆模后的尺寸偏差应符合规定

答案：A

2、某基础工程土方开挖总量为8800立方米，该工程拟分5施工段组织固定节拍流水施工，两台挖掘机每台班产量定额均为80立方米，其流水节拍应确定为（ ）天

- A、55
- B、11
- C、8
- D、6

答案：B

3、建筑工程的施工质量控制应符合下列规定（ ）。

- A、参加工程施工质量验收的各方人员应具备相应的资格
- B、工程质量验收均应在施工单位自检合格的基础上进行。
- C、在同一项目中，针对同一抽样对象已有检验成果可以重复利用
- D、对于监理单位提出检查要求的重要工序，应经监理工程师检查认可，才能进行下道工序施工

答案：D

4、施工技术交底应按照（ ）工程分工程，按部位在施工前进行

- A、分部
- B、分段
- C、分项
- D、单项

答案：C

5、钢结构施工图编制,除了设计图阶段外,还包括分为（ ）。

- A、招投标阶段
- B、施工详图阶段
- C、可行性研究阶段
- D、竣工验收阶段

答案：B

6、施工安全隐患一般包括人的不安全行为、物的不安全状态以及（ ）

- A、环境不利
- B、突发事件
- C、不可抗力
- D、管理不当

答案：D

7、当实际施工进度发生拖延时,为加快施工进度而采取的组织措施可以是()

- A、改善劳动条件及外部配合条件
- B、更换设备,采用更先进的施工机械
- C、增加劳动力和施工机械的数量
- D、改进施工工艺和施工技术

答案：C

8、关于现浇混凝土柱的工程量计算正确的是()

- A、有梁板的柱按设计图示截面积乘以柱基以上表面或楼板上表面至上一层楼板底面之间的高度以体积计算
- B、无梁板的柱按设计图示截面积乘以柱基以上表面或楼板上表面至柱帽下表面之间的高度以体积计算
- C、框架柱按柱基上表面至柱顶高度以米计算
- D、构造柱按设计柱高以米计算

答案：B

9、“四新”技术交底由()组织相关专业技术人员编制并对专业工长交底

- A、项目技术负责人
- B、项目经理
- C、施工员
- D、企业技术负责人

答案：A

10、施工资料是建筑工程在工程施工过程中形成的资料,下列哪一项不属于施工资料()

- A、施工管理资料
- B、施工技术资料
- C、施工照片
- D、竣工验收资料

答案：C

11、工程项目管理组织的建立步骤中,在组织结构设计 with 人员配置之间应完成的工序是()

- A、确定组织目标
- B、制定考核标准
- C、确定工作流程
- D、工作岗位与工作职责确定

答案：D

12、施工计划管理，是指用全面计划的组织管理方法把施工企业的全部施工项目的施工生产活动和各项经营管理活动全面组织起来运作，并对其进行综合平衡、协调、控制和（ ）

- A、检查
- B、监督
- C、分析
- D、管理

答案：B

13、根据工程规模、技术复杂程度和施工现场的具体情况，遵循（ ）的原则，建立按专业、岗位、片区的施工现场管理责任制，并组织实施。

- A、项目部负责制
- B、谁管理、谁负责
- C、谁生产、谁负责
- D、按部门负责制

答案：C

14、我国中原地区应用的比较广泛的复合墙体是（ ）

- A、中填保温材料复合墙体
- B、内保温复合墙体
- C、外保温复合墙体
- D、双侧保温材料复合墙体

答案：B

15、隔汽层的作用是防止水蒸气渗入到（ ）。

- A、防水层
- B、保护层
- C、保温层
- D、结构层

答案：C

16、采用钢管和扣件搭设的支架设计时，高大模板支架单根立杆的轴力标准值不宜大于（ ）。

- A、10kN

- B、12kN
- C、8kN
- D、15kN

答案：A

17、下列工程施工现场水污染处理的做法，正确的是（ ）

- A、现场水磨石作业产生的污水随地排放
- B、运输车辆清洗处设置沉淀池
- C、用餐 200 人以上的食堂产生的污水直接排入市政污水管网
- D、油漆与其他材料混放在一起

答案：B

18、关于砌体结构施工的做法，错误的是（ ）

- A、施工现场砌块堆放整齐，堆放高度 1.9m
- B、常温情况下砌筑砖砌体时，提前 2d 浇水湿润
- C、砖砌体的水平灰缝厚度为 11mm
- D、必须留置的临时间断处砌成直槎

答案：D

19、施工现场安全警示标牌的设置原则不包括（ ）

- A、标准
- B、便利
- C、简单
- D、合理

答案：B

20、多层混合结构民用房屋的施工，可分为基础工程、主体工程、屋面及装修工程三个施工阶段。其中基础工程阶段施工顺序是（ ）

- A、挖土方——垫层——基础——回填土
- B、抄平放线——垫层——基础——支构造模
- C、基础——垫层——挖土方——回填土
- D、抄平放线——基础——垫层——支构造模

答案：A

21、对洞口的防护设施的具体要求有，楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于（ ）cm 但大于（ ）cm 的孔口，必须用坚实的盖板盖严，盖板应能防止挪动移位

- A、25, 3.0
- B、25, 2.5
- C、30, 2.5
- D、30, 3.0

答案：B

22、基坑深度较大、地下水位较高，土质不良，降低地下水宜用（ ）。

- A、集水井降水
- B、管井降水法
- C、井点降水法
- D、明沟排水法

答案：C

23、图纸会审由（ ）整理会议纪要，与会各方会签

- A、施工单位
- B、建设单位
- C、设计单位
- D、监理单位

答案：A

24、建筑施工可能损坏道路、电力、邮电、通讯等公共设施的情形，（ ）应当按照国家有关规定办理申请批准手续

- A、建设单位
- B、施工单位
- C、监理单位
- D、勘察、设计单位

答案：A

25、下列桩基施工工艺中，不需要泥浆护壁的是（ ）

- A、冲击钻成孔灌注桩
- B、回转钻成孔灌注桩
- C、潜水电钻成孔灌注桩
- D、钻孔压浆灌注桩

答案：D

26、开挖深度超过 5m 的基坑土方开挖工程属于（ ）分部分项工程。

- A、无危险性
- B、危险性较大
- C、超过一定规模的危险性较大
- D、危险性非常大

答案：C

27、关于工程资料管理软件的特点的说法错误的是（ ）

- A、提供了快捷、方便的施工所需的各种表格的输入方式
- B、具有完善的施工技术资料数据库的管理工程

C、所有表格与 Excel 兼容，方便调整修改，所见即所得的输出打印

D、操作复杂，需要有专业的基础知识，增加资料员的工作量

答案：D

28、基础承担建筑上部结构的（ ），并把这些（ ）有效低传给地基。

A、部分荷载，荷载

B、全部荷载，荷载

C、混凝土强度，强度

D、混凝土耐久性，耐久性

答案：B

29、建筑工程质量验收中，单位工程质量验收合格后，（ ）应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件，报建设行政管理部门备案。

A、建设单位

B、施工单位

C、设计单位

D、监理单位

答案：A

30、当建筑物出现裂缝之后，应及时进行裂缝观测，常用的裂缝观测方法有（ ）

A、经验法和白铁皮法

B、石膏板标志和白铁皮法

C、石膏板标志和经验法

D、经验法和目测法

答案：B

31、水泥标号是依据水泥试块（ ）天抗压强度确定的。

A、3

B、7

C、21

D、28

答案：D

32、下列哪项不是施工测量贯穿于镇各施工过程中主要内容有（ ）。

A、施工前建立与工程相适应的施工控制网

B、测定

C、建构筑物的放样及构件与设备安装的测量工作, 以确保施工质量符合设计要求

D、检查和验收工作

答案：B

33、设计交底会议纪要由（ ）整理会签。

- A、施工单位
- B、建设单位
- C、监理单位
- D、设计单位

答案：D

34、基线点位应选在（ ）和不易被破坏的地方,要埋设永久性的混凝土桩。

- A、通视良好
- B、互不通视
- C、垂直
- D、任意

答案：A

35、钢筋混凝土预制桩起吊时，混凝土的强度要达到设计强度标准值的（ ）
后方能起吊。

- A、70%
- B、80%
- C、90%
- D、100%

答案：A

36、在寒冷及严寒地区使用比较广泛的复合墙体是（ ）

- A、中填保温材料复合墙体
- B、内保温复合墙体
- C、外保温复合墙体
- D、双侧保温材料复合墙体

答案：C

37、有防水、防潮要求时，采用（ ）

- A、石灰砂浆
- B、水泥砂浆
- C、水泥混合砂浆
- D、麻刀石砂浆

答案：B

38、以下哪项不是附着式自升塔式起重机的特点？（ ）。

- A、能较好地适应建筑体型和层高变化的需要
- B、不影响建筑物内部施工安排,但安装拆卸最为复杂

- C、不妨碍司机视线, 便于司机操作和生产效率提高
- D、是高层建筑施工中常用的塔式起重机

答案: B

39、施工质量检查中工序交接检查的“三检”制度是指 ()

- A、质量员检查、技术负责人检查、项目经理检查
- B、施工单位检查、监理单位检查、建设单位检查
- C、施工单位内部检查、监理单位检查、质量监督机构检查
- D、自检、互检、专检

答案: D

40、水准仪的粗略整平是通过调节 () 来实现的。

- A、微倾螺旋
- B、脚螺旋
- C、对光螺旋
- D、测微轮

答案: B

41、重点和大型工程施工组织设计交底应由 () 进行交底

- A、项目经理
- B、施工员
- C、企业技术负责人
- D、项目技术负责人

答案: C

42、根据《砌体结构工程施工规范》(GB 50924-2014), 关于砌体工程施工的做法, 正确的是 ()

- A、宽度为 350mm 的洞口上部未设置过梁
- B、不同品种的水泥混合使用, 拌制砂浆
- C、混凝土小型空心砌块地面朝下砌于墙上
- D、砌筑芯柱部位的墙体, 应采用不封底的通孔小砌块

答案: D

43、某工程项目桩基工程采用套管成孔灌注桩, 则按照规定, 预制桩尖的混凝土强度等级应大于 ()

- A、C35
- B、C25
- C、C40
- D、C30

答案: D

44、施工项目成本全面控制的原则是（ ）。

- A、全员、全过程控制
- B、全项目、全方位
- C、全员、全项目
- D、全项目、全过程

答案：A

45、由专业承包单位施工的分部分项工程或专项工程的施工方案应由（ ）审批：由总承包单位时，应由（ ）核准备案①专业承包单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员②总承包单位技术负责人③ 总承包单位项目经理

- A、①②
- B、③①
- C、②①
- D、②③

答案：A

46、下列关于力的合成与分解说法，错误的是（ ）

- A、作用在物体上的两个力用一个力来代替称力的合成
- B、力可以用线段表示，线段长短表示力的大小，起点表示作用点，箭头表示力的作用方向
- C、力的合成可用平行四边形法则
- D、力的合成多种结果

答案：D

47、关于后张法预应力施工工艺，说法正确的是（ ）。

- A、灌浆孔的间距，对预埋金属螺旋管的不宜大于 40m
- B、张拉预应力筋时，设计无规定的，构件混凝土强度不低于设计强度的 75%
- C、对后张法预应力梁，张拉时现浇混凝土的龄期不宜低于 5d

答案：B

48、（ ）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等万面的非工程实体项目。

- A、措施项目
- B、零星工作项目
- C、分部分项工程项目
- D、其他项目

答案：A

49、我国现行的工程价款主要结算方式不包括（ ）。

- A、按月结算
- B、按年结算
- C、分段结算
- D、竣工后一次结算

答案：B

50、施工任务书是向班组下达任务，实行责任承包、全面管理和原始记录的综合性文件，应由（ ）按班组编制并下达

- A、项目经理
- B、施工员
- C、监理员
- D、监理工程师

答案：B

51、梁的底模板为承重模板，跨度小于 8m 的梁底模板拆除时间是当混凝土强度达到设计强度的（ ）时才能拆除。

- A、80%
- B、100%
- C、50%
- D、70%

答案：D

52、一般工程安全技术措施的编制应考虑的内容不包括（ ）。

- A、浅基坑作业的防护
- B、施工用电安全
- C、机械设备的安全使用
- D、防火防爆措施

答案：A

53、下列支撑形式中，不能周转使用的是（ ）

- A、现浇钢筋混凝土支撑
- B、钢管支撑
- C、H 型钢支撑
- D、工字钢支撑

答案：A

54、下列不属于地下防水工程中的质量通病的是（ ）

- A、防水砼结构裂缝、渗水
- B、卷材防水层空鼓
- C、施工缝渗漏

D、砖墙与构造柱连接不符合要求

答案：D

55、开挖钢筋混凝土地下连续墙的沟槽，深窄又要泥浆护壁应选用（ ）。

A、反铲

B、正铲

C、拉铲

D、抓铲

答案：B

56、流水强度反映的工程量是指（ ）工程量。

A、某施工过程（专业工作队）在单位时间内所完成的

B、某施工过程（专业工作队）在计划期内所完成的

C、整个建设工程在计划期内单位时间所完成的

D、整个建设工程在计划期内投入的多种资源量所完成的

答案：A

57、关于现浇混凝土楼板特点的说法，错误的是（ ）

A、房屋的整体性好，有利于抗震

B、占用建筑空间小

C、设备布置灵活

D、现浇混凝土楼盖板省钱，工期短

答案：D

58、按《建设工程质量管理条例》，以下哪项不是施工单位的质量责任和义务。

A、不得擅自修改工程设计。

B、按照国家有关规定办理工程质量监督手续。

C、不得转包或违法分包工程。

D、不得使用未经检验的建筑材料。

答案：B

59、安全技术交底记录中交底人为（ ）

A、项目经理

B、施工员

C、项目技术负责人

D、专职安全员

答案：C

60、关于等节奏流水施工的说法，错误的是（ ）

A、各施工过程在各个施工段流水节拍相等

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/395031141230011104>