

# 2023 建筑安全员考试模拟题及答案

学校:\_\_\_\_\_ 班级:\_\_\_\_\_ 姓名:\_\_\_\_\_ 考号:\_\_\_\_\_

## 一、单选题(60 题)

1.门型脚手架水平加固杆设置要求不正确的是（A）。

A.当脚手架高度超过 24m 时，应在脚手架外侧每隔 4 步设置一道，并宜在有连墙件的水平层设置。

B.设置纵向水平加固杆应连续，并形成水平闭合圈。

C.在脚手架的底部门架下端应加封口杆，门架的内、外两侧应设通长扫地杆。

D.水平加固杆应采用扣件与门架立杆扣牢

2.间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置（ B ）。

A.隔离开关 B.漏电保护器 C.断路器 D.熔断器

3.建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的,应当于期满前 (A)个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A.3 B.2 C.4 D.6

4.施工现场主要道路及（C）应进行硬化处理。

A.食堂地面 B.宿舍地面 C.材料加工区地面 D.厕所及淋浴室地面

5.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、基坑边沿、爆破物及有害气体和液体存放处等危险部位,

设置明显的 ( C )。

A.禁止指示牌 B.危险提示牌 C.安全警示标志 D.照明装置

6.在起重作业中广泛用于吊索、构件或吊环之间的连接的栓连工具是 ( B )。

A.链条 B.卡环 C.绳夹 D.钢丝绳

7.三级安全教育中,项目 (工地) 教育时间应不少于 ( B )学时。

A.20 B.15 C.18 D.25

8.施工现场专用的,电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制用电工程中,必须采用的接地保护形式是 ( B )。

A.TN B.TN-S C.TN-C D.TT

9.生产安全事故调查和处理, 应做到事故原因不查清楚不放过、( A )、事故责任者未受到处理不放过, 没有采取防范事故再发生的措施不放过。

A.事故责任者和从业人员未受到教育不放过

B.项目负责人未受到教育不放过

C.安全负责人未受到教育不放过

D.劳务负责人未受到教育不放过

10.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定 (试行)》规定, 项目经理明示或暗示检测机构出具虚假检测报告的; 一次记 ( C ) 分。

A.1 B.3 C.6 D.12

11.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故

现场人员应当立即报告（A）。

A.本单位负责人 B.安全生产监督管理部门 C.司法部门 D.工会

12.（C）是针对发生的事故，有关组织或人员采取的应急行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

13.关于分配电箱、开关箱设置不正确的是（B）。

A.固定式的分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4～1.6m

B.移动式分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为 1.2～1.6m

C.分配电箱、开关箱周围应有足够 2 人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品

D.配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线

14.（D）是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

A.安全检查制度 B.安全技术交底制度 C.安全教育制度 D.安全生产责任制度

15.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立（C）合同明确双方的权利和义务

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.其他形式的

16.分配电箱与开关箱的距离不得超过（C）。

A.10m B.20m C.30m D.40m

17.气焊使用的乙炔气瓶应当放置在距明火（C）米以外的地方。

A.5 B.8 C.10 D.15

18.模板及其支架在安装过程中，必须设置（D）。

A.保证工程质量的设施 B.提高施工速度的设施 C.保证节约材料的设施 D.能有效防倾覆的临时固定设施

19.（A）不属于生产经营单位主要负责人安全生产教育培训的内容。

A.工商保险的政策、法律、法规 B.安全生产管理知识和方法 C.国家有关安全生产的方针、政策 D.典型事故案例分析

20.“3E 原则”指的是利用（C）防止事故的发生。

A.工程技术对策、教育对策、管理对策  
B.安全管理对策、预防对策、法规对策  
C.工程技术对策、教育对策、法制对策  
D.预防对策、教育对策、法制对策

21.易燃物品露天仓库四周内应有不小于（ C ）米的平坦空地作为消防通道。

A.2 B.4 C.6 D.8

22.为了解决“（ B ）”问题，发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用，通常采取安全管理和安全教育的手段。

A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素

23.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取（ C ）

A.防范措施 B.安全保护措施 C.专项防护措施 D.隔离措施

24.漏电保护器又称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生时对地短路时防止人身触电和电器火灾的 (A)

A.保护电器 B.继电器 C.主令电器 D.低压配电器

25.工人在分配到施工队之前,首先进行公司级安全教育,下列内容不属于公司级安全教育内弄的是 (C)。

A.劳动保护的意義和任务的一般教育

B.安全生产方针、政策、法规、标准、规范、规程和安全知识

C.安全生产纪律和文明生产要求

D.企业安全规章制度

26.( C )负责建筑安全生产的监督管理。

A.劳动行政主管部门 B.建筑业协会 C.建设行政主管部门 D.国务院

27.某建筑工程建筑面积 3 万平方米,按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定,该建筑工程项目应当至少配备 ( B ) 名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.4

28.《施工企业安全生产评价标准》中对施工企业安全生产许可证许可状况的考核评价中,下列哪些人员 (D ) 的配备和考核会根据具体情况评定折减分数。

A.特种作业人员 B.作业人员 C.管理人员 D.企业负责人、项目负责人、

专职安全管理人员

29.在潮湿场所施工，照明电源电压不应大于（ B ）。

A.36V B.24V C.12V D.6V

30. ( B )泛指生产系统中可导致事故发生的人的不安全行为,物的不安全状态和管理上缺陷。

A.危险 B.事故隐患 C.危险源 D.重大危险源

31.《建筑起重机械备案登记办法》中规定，建筑起重机械使用单位在建筑起重机械安装验收合格之日起（C ）内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理使用登记。

A.15 日 B.20 日 C.30 日 D.7 日

32.( D )是安全生产的灵魂。

A.安全文化 B.安全投入 C.安全法制 D.安全责任心

33.深度为 6m 的沟槽施工时，沟槽边（ B ）m 内禁止堆土。

A.0.8 B.1 C.1.2 D.1.5

34.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》特种作业操作证，每（ B ）年复审一次。

A.1 年 B.2 年 C.3 年 D.4 年

35.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（ C ）作出详细说明，并由双方签字确认。

A.监理人员工 B.建设单位工作人员 C.施工作业班组、作业人员 D.设计人员

36.边长超过（ B ）的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。  
A.130cm B.150cm C.180cm D.200cm

37.依照《安全生产法》规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过（ D ），否则，生产经营单位要承担法律责任。

A.安全生产教育 B.安全技术培训 C.安全作业培训 D.安全生产教育和培训

38.施工单位的项目负责人应当由取得相应（C）的人员担任。

A.技术职称 B.工作年限 C.执业资格 D.行政职务

39.《建筑法》规定,建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针,建立健全（D）。

A.安全生产的责任制度 B.群防群治制度 C.安全检查制度 D.安全生产的责任制度和群防群治制度

40.依据系统安全理论，关于安全概念的描述，错误的是（ D ）。

A.危险性是对安全性的隶属度 B.安全是一个相对的概念 C.当危险性低于某种程度时，即为安全 D.没有发生伤亡事故就是安全

41.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（ B ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.

个人防护用品

42.高度大于 6 米的脚手架，宜采用（ B ）斜道作为人员上下通道。

A.人字型 B.之字型 C.一字型 D.伸缩型

43.危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施前, ( C )应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。

A.编制人员或项目经理 B.编制人员或安全管理人员 C.编制人员或项目技术负责人 D.监理单位总监理工程师或项目技术负责人

44.安全管理中的本质化原则是指从一开始从本质上实现安全化,从根本上消除事故发生的 ( A )

A.可能性 B.严重性 C.概率性 D.危害性

45.生产经营单位的 ( D )必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。

A.作业人员 B.项目负责人 C.危险项目作业人员 D.特种作业人员

46.安全技术交底应 ( A )

A.全面、针对性 B.编写一份存档即可 C.可不填写时间

47.《安全生产法》规定,生产经营单位的 ( C )对本单位的安全生产工作全面负责。

A.项目经理 B.技术负责人 C.主要负责人 D.法人

48.《建设工程安全生产管理条例》规定,对于达到一定规模的危险性较



大的分部分项工程,施工单位应当编制 (C)。

A.单项工程施工组织设计 B.安全施工方案 C.专项施工方案 D.施工组织设计

49.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至 (B) 时段。

A.完成建筑物设计使用年限的 B.完成基坑支护使用功能的 C.完成基坑开挖的 D.完成建筑物结构封顶的

50.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定,“安管人员”遗失安全生产考核合格证书的,通过其受聘企业向原考核机关申请补办。考核机关应当在受理申请之日起 (A) 个工作日内办理完毕。

A.5 B.7 C.15 D.20

51.依照《安全生产法》规定,生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的 (C) 和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

52.建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、(D) 三种。

A.人力拆除 B.工具拆除 C.爆炸拆除 D.爆破拆除

53.按凡年龄、身体健康状况符合有关要求的施工单位从业人员,经(C) 发给平安卡。

A.教育培训 B.教育考核 C.培训考试合格 D.入场教育

54.易燃易爆危险物品库房与在建工程的防火间距应不小于（B）米。

A.10 B.15 C.20 D.25

55.施工单位应当确保安全文明施工费专款专用,在财务管理中（B）列出安全防护、安全文明施工费用清单备查

A.一并 B.单独 C.认真 D.准确

56.(A)每天要对班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A.班组长 B.施工员 C.安全员 D.监理工程师

57.安装、维修、巡检或拆除临时用电设备或线路，必须由（C）完成。

A.施工作业人员 B.安全员 C.电工 D.施工人员

58.在起重作业中，（B）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

59.单排脚手架的横向水平杆设置应满足（A）的要求。

A.一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 180mm

B.一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 100mm

C.一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 80mm

D.一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不

小于 50mm

60.大外墙板、内墙板放置时应该（D）。

A.将其固定，避免倾覆 B.在下部垫通长木方 C.使自稳角成 70°-80° D.  
专用堆放架内

## 二、多选题(30 题)

61.事故报告应当包括以下哪些内容？（ A B C E ）

A.事故发生的时间、地点  
B.工程项目、企业名称  
C.事故发生的简要经过  
D.对事故责任人的处理意见  
E.伤亡人数和直接经济损失的初步估计

62.生产经营单位应当对从业人员进行安全教育和培训，包括（BCD ）  
的培训。

A.取得专业技术资格证书 B.必要的安全生产知识 C.有关的安全生产  
规章制度 D.岗位的安全生产操作技能 E.专业学历教育

63.生产安全事故发生的主要原因有（ ABCD）。

A.人的因素 B.物的因素 C.环境因素 D.管理因素 E.原材料及机械设备  
因素

64.成功的安全管理有三个方面的重要功能（ABD）

- A.建立并完善企业的安全管理政策和组织结构，包括制定主要的安全目标以及评价管理成效
- B.计划，测量，总结和评审安全工作，以满足法律要求并且最大限度地降低各种风险
- C.制定安全技术标准
- D.保证计划的有效实施并且报告安全业绩
- E.促进企业内员工地交流

65.下列雨期施工临时用电措施，哪些是正确的？（ABCDE）

- A.各种露天使用的电气设备、闸箱的防雨措施要落实
- B.电气设备应选择较高的干燥处
- C.配电箱要有防雨盖，电焊机应加防护雨罩
- D.要检查现场电气设备的接零、接地保护措施是否可靠
- E.电线绝缘有损坏的要及时调换或包好

66.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，说法正确的有(BCE)。

- A.安全生产许可证的有效期为5年
- B.未取得安全生产许可证的企业,不得从事建筑施工活动
- C.建设主管部门在颁发施工许可证时,必须审查安全生产许可证
- D.企业未发生死亡事故的,许可证有效期届满时自动延期

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/398101110011006051>