

2022-2023 年二级建造师之二建建设工程施工管理精选试题及答案一

单选题（共 50 题）

1、某工程的定额工期为 400 天，按照相关规定，招标人在确定合同工期时，压缩的工期天数不得超过（ ）天，超过的，招标人应在招标文件中明示增加赶工费用。

- A. 40
- B. 60
- C. 80
- D. 120

【答案】 C

2、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，项目经理在紧急情况下有权采取必要措施保证与工程有关人身，财产和工程安全，但应在 48 小时内向（ ）提交书面报告。

- A. 承包方法定代表人和总监理工程师
- B. 发包人代表和总监理工程师
- C. 监督职能部门和承包方法定代表人
- D. 政府职能监督部门和发包人代表

【答案】 B

3、() 不属于我国推行建设工程监理制度的目的。

- A. 充分发挥投资效益
- B. 确保工程建设质量
- C. 提高工程建设水平
- D. 为工程建设增值

【答案】 D

4、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，经施工单位技术负责人和() 签字后实施。

- A. 项目经理
- B. 总监理工程师
- C. 项目技术负责人
- D. 建设单位项目负责人

【答案】 B

5、根据《标准施工招标文件》，关于施工合同索赔程序的规定，正确的是()。

- A. 索赔事件发生后，承包人应在 14 天内向发包人提交索赔通知
- B. 索赔事件持续进行，承包人应在事件结束后立即提交索赔报告
- C. 承包人在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书

D. 索赔意向通知发出后 42 天内，承包人应向监理人提交索赔通知及有关资料

【答案】 C

6、工程项目目标动态控制的核心是（ ）。

A. 目标的逐层分解

B. 目标实际数据的收集

C. 目标的计划值和实际值的比较，当发现项目目标偏离时采取纠偏措施

D. 调整项目目标

【答案】 C

7、关于定额中周转材料消耗量指标的说法，正确的是（ ）。

A. 一次使用量供施工企业成本核算用

B. 一次使用量是指周转材料在不重复使用时的一次使用量

C. 定额中周转材料消耗量指标，只能用一次使用量来表示

D. 摊销量是指周转材料退出使用，应分摊到每一计量单位的结构构件的周转材料消耗量，仅供施工企业投标报价使用

【答案】 B

8、根据《标准施工招标文件》，关于发包人提供资料的说法，正确的是（ ）。

- A. 发包人只提供基础资料，不对其真实性和完整性负责，承包人自行解读内容
- B. 发包人应通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及书面资料
- C. 发包人提供资料有误使承包人受损时，只承担增加的费用和工期延误
- D. 发包人提供的资料使承包人推断失误，承担相关费用和利润

【答案】 B

9、控制项目目标的措施中最重要的措施是（ ）。

- A. 组织措施
- B. 经济措施
- C. 管理措施
- D. 技术措施

【答案】 A

10、建设工程施工合同约定：基础分部工程为钢筋砼结构，工程量300m³，单价550元/m³。基础工程施工前，施工项目经理部完成了施工用水电接口、现场办公室搭建等施工准备工作，根据施工合同及其他有关依据，确定基础分部工程施工项目成本为400元/m³，并将其分解到了现场材料采购、保管、施工管理等部门和个人。合同中基础分部工程的工程量是由（ ）。

- A. 项目监理单位提供
- B. 项目招标人提供
- C. 投标人测算确定
- D. 招标人和中标人协商确定

【答案】 B

11、依据《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，变更指示只能由（ ）发出。

- A. 监理人
- B. 项目经理
- C. 建设单位
- D. 设计单位

【答案】 A

12、编制项目成本计划，关键是确定项目的（ ）。

- A. 概算成本
- B. 目标成本
- C. 成本构成
- D. 实际成本

【答案】 B

13、采用单价合同指标时，对于投标书中明显的数字计算错误，业

主有权力先作修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。这体现了单价合同（ ）的特点。

- A. 工程量优先
- B. 总价优先
- C. 单价优先
- D. 风险均摊

【答案】 C

14、用来衡量成本降低的实际成果，对成本指标完成情况的总结和评价。上述描述的是施工成本管理的任务中的（ ）。

- A. 施工成本分析
- B. 施工成本考核
- C. 施工成本核算
- D. 施工成本控制

【答案】 B

15、某酒店建设工程将设计工作分包给一家设计单位，下列不属于该设计单位的项目管理目标的是（ ）。

- A. 项目投资目标？
- B. 设计进度目标？
- C. 施工质量目标？
- D. 设计成本目标

【答案】 C

16、建筑安装工程费用中的安全文明施工费中不包括（ ）。

- A. 环境保护费
- B. 安全施工费
- C. 工程排污费
- D. 临时设施费

【答案】 C

17、根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程清单项目的综合单价包括（ ）

- A. 其他项目费
- B. 企业管理费
- C. 规费
- D. 税金

【答案】 B

18、项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，其管理权力不包括（ ）。

- A. 组织项目管理班子
- B. 指挥项目的建设的生产经营活动
- C. 签署项目参与人员聘用合同

D. 选择施工作业队伍

【答案】 C

19、()的关键是坚持质量标准, 控制的重点是工序质量、工作质量和质量控制点的控制。

- A. 事前质量控制?
- B. 事中质量控制?
- C. 事后质量控制?
- D. 系统控制

【答案】 B

20、在影响施工质量的五大因素中, 建设主管部门推广的新型模板及脚手架应用技术属于()的因素。

- A. 人
- B. 方法
- C. 材料
- D. 环境

【答案】 B

21、根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201), 承包人提交了索赔文件后, 干扰事件对施工造成持续影响, 则承包人的正确做法为()。

- A. 按工程师要求的间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后 28 天内提交最终索赔报告
- B. 只需在干扰事件影响结束后 28 天内提交最终索赔报告
- C. 按工程师要求间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后 36 天内提交最终索赔报告
- D. 按工程师要求间隔提交中间索赔报告，干扰事件影响结束后 42 天内提交最终索赔报告

【答案】 A

22、建设工程项目进度控制的管理措施不包括（ ）。

- A. 重视信息技术的应用
- B. 选择承发包模式
- C. 用工程网络计划的方法编制的进度计划
- D. 编制项目进度控制的工作流程

【答案】 D

23、施工现场混凝土坍落度试验属于现场质量检查方法中的（ ）。

- A. 目测法
- B. 实测法
- C. 现货试验法
- D. 无损检测法

【答案】 B

24、建设工程项目质量管理的 PDCA 循环中，质量计划阶段的主要任务是（ ）。

- A. 明确质量目标并制定实现目标的措施与行动方案
- B. 展开工程项目的施工作业技术活动
- C. 检查是否严格执行了计划的行动方案
- D. 对质量问题进行原因分析，采取措施予以纠正

【答案】 A

25、对施工项目进行综合成本分析时，可作为分析基础的是（ ）。

- A. 月（季）度成本分析
- B. 年度成本分析
- C. 分部分项工程成本分析
- D. 施工成本分析

【答案】 C

26、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013，招标工程量清单中挖土方工程量为 20000m³，定额子项目工程量为 35000m³，挖土方定额人工费 7 元/m³。材料费 1 元/m³，机械使用费 2 元/m³，管理费取人、料、机费用之和的 14%。利润率取人、料、机费用与管理费之和的 8%。不考虑其他因素，该挖土方的综合单价为（ ）元/m³。

- A. 21. 55
- B. 21. 35
- C. 12. 31
- D. 11. 40

【答案】 A

27、关于施工职业健康安全管理体系合规性评价次数的说法，正确的是（ ）。

- A. 项目级合规性评价每年进行两次
- B. 项目级合规性评价每年进行一次
- C. 公司级合规性评价每年进行两次
- D. 公司级合规性评价每年进行一次

【答案】 D

28、下列成本管理的措施中，属于经济措施的是（ ）。

- A. 编制成本计划，确定合理详细的工作流程
- B. 对不同的技术方案进行技术经济分析
- C. 对成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策
- D. 在执行合同的过程中寻求索赔的机会

【答案】 C

29、下列措施中属于进度控制组织措施的是（ ）。

- A. 定义施工进度计划系统的组成
- B. 采用工程网络计划的方法编制进度计划
- C. 编制与进度计划相适应的资源需求计划
- D. 改变施工技术、施工方法

【答案】 A

30、索赔事件（又称为干扰事件），是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起（ ）变化的各类事件。

- A. 费用
- B. 工期
- C. 工期和费用
- D. 合同条件

【答案】 C

31、由于建设工程项目大量数据处理的需要，应重视利用新信息技术的手段进行信息管理，其核心手段是（ ）。

- A. 基于局域网的信息管理平台
- B. 基于互联网的信息处理平台
- C. 基于互联网的信息传输平台
- D. 基于局域网的信息处理平台

【答案】 B

32、关于编制施工预算注意事项的说法，正确的是（ ）。

- A. 当定额中未给出砂浆的砂、石、水泥用量时，无需进行二次分析
- B. 外加工的半成品无需进行工料分析
- C. 外加工的成品无需与现场施工的项目区别开
- D. 下达班组施工任务单时应包括其他用工

【答案】 B

33、关于项目总进度目标，下列说法中正确的是（ ）。

- A. 在进行建设工程项目总进度目标控制之前，首先应编制网络计划
- B. 项目总进度目标控制是施工方项目管理的任务
- C. 项目的总进度目标应在设计阶段确定，总进度目标论证就是编制总进度规划
- D. 项目总进度目标论证的核心工作就是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性

【答案】 D

34、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告后出现新情况以及事故发生之日起（ ）日内伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

- A. 7
- B. 10
- C. 28

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/447011066066006032>