# 2022年-2023年安全员之B证(项目负责人)押题 练习试卷B卷附答案

# 单选题 (共48题)

1、项目经理被追究刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日

起, () 年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.2
B.3
C.4
D.5
【答案】D
2、某玫瑰园小区住宅楼工地,外包队工人在拆除北侧外侧脚手架时,在未系安全带的情况下,进行拆除作业,不慎坠落,经送医院抢救无效死亡,针对此类事故,请结合所学知识,回答以下问题:
A.从上往下施工
B.梁、柱、板同时拆除
C.上下同时作业
D.拆除后材料集中堆放在楼板上
【答案】A
3、从事工程建设活动的专业技术人员应当在注册许可范围和聘用单位业务范围内从业,对签署技术文件的真实性和准确性负责,依法承担()责任。
<b>A</b> .行政
B.法律
C.质量安全

### D.经济

#### 【答案】C

4、2017 年 4 月,西海市开德建设公司承建该市奇胜大厦项目。在施工现场,有两批施工人员正在分别进行塔基基坑内脚手架拆除作业和塔吊拆除作业(违章交叉作业),拆塔单位使用汽车吊吊拆配重时不慎将塔基围护墙碰到,致使土方坍塌,将当时正在基坑底部作业的架子工张某埋于土中,4 小时后将张某救出,经急救中心确认死亡。请回答有关问题:

- A.交通部门
- B. 工商管理部门
- C.建设主管部门
- D.安全监督部门

## 【答案】C

- 5、高大模板支撑系统专项施工方案修改完善后,并经()批准签字后可组织实施。
- A.施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人
- B.项目技术负责人、项目总监、建设单位项目负责人
- C. 专职安全管理人员、专业监理工程师、建设单位项目负责人
- D.项目经理、项目技术负责人、专职安全生产管理人员

- 6、《建筑施工安全生产标准化考评暂行方法》规定项目考评,建筑施工企业应当建立健全以()为第一责任人的项目安全生产管理系统,依法履行安全生产职责,实施项目安全生产标准工作。
- A.法定代表人
- B.主要负责人

- C.项目负责人
- D.安全负责人

### 【答案】C

7、A市某施工单位承建建筑面积为12000 m²的住宅项目,项目施工现场在进行搭设第七层模板时,3名木工在作业过程中不慎跌落造成重伤,发生安全事故。事后经相关部门检查该事故主要原因是由于外架安全网等防护措施没有同步跟进,并且该建筑工地未配备专职安全生产人员,动工时企业未取得安全生产许可证,并不具备相关的安全生产条件。请回答:

A.6m 及 2 层以上

B.4m 及 2 层以上

C.8m 及 3 层以上

D.4m 及 1 层以上

### 【答案】B

8、起吊载荷达到起重机械额定起吊重量的90%及以上时,应先将重物吊离地面不大于()mm

A.100

B.200

C.300

D.400

# 【答案】B

- 9、加强安全生产工作, () 生产安全事故, 是制定《安全生产法》的目的之一。
- A.预防和杜绝

B.防止和减少 C.减少和杜绝 D.杜绝和防止

### 【答案】B

10、某工程公司在一大厦广场基础工程进行护坡桩锚杆作业。当天工地主要负 责人、安全员、电工等有关人员不在现场。下锚杆筋笼时, 班组长因故请假也 不在现场,13 名民工在无人指挥的情况下自行作业,因钢筋笼将配电箱引出的 380V 电缆线磨破, 使钢筋笼带电, 造成 5 人触电死亡。请回答:

- A.由 13 名民工进行作业,人员过多
- B. 工地主要负责人不在现场
- C.班组长请假
- D.380V 电缆磨破漏电

### 【答案】D

11、起重机滑轮因磨损使轮槽底部直径减少量达到钢丝绳直径()应报废。

A.50%

B.40 %

C.30 %

D.20%

- 12、脚手架拆除时必须是()。()
- A.必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业
- B.可以上下同时拆除

- C. 由下部往上逐层拆除
- D.对于不需要的部分,可以随意拆除

### 【答案】A

- 13、依据《刑法》规定,违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,造成特别严重后果的,对(),处3年以上7年以下有期徒刑。
- A.企业主要负责人
- B.项目经理
- C.直接责任人员
- D.分管消防的项目副总工

### 【答案】C

- 14、监理单位发现存在生产安全事故隐患的,应当要求安装单位、使用单位限期整改,:对安装单位、使用单位拒不整改的,及时向()报告。
- A.建设单位
- B.使用单位
- C.安装单位
- D.监理单位

- 15、使用气焊、气割动火作业时,氧气瓶和乙炔气瓶与动火作业地点间距不应小于()m,并不得在烈日下曝晒。
- A.10
- B.15

D.30

### 【答案】A

16、在-10℃以下时,起重量不得超过其额定起重值的(),其它情况下,不得超过 其额定起重值。()

A.30%

B.40%

C.50%

D.60%

#### 【答案】C

17、C 市某施工企业为达到业主要求工期,进行夜间施工,其中木工李某在 5m 高的外架上进行模板作业时碰到照明灯泡外接线,触电跌落死亡,发生安全事故。后经查该工地的外架设置安全标准远达不到相关规定的要求,外架并未具有安全网等防护措施、施工照明电压过大,施工工人并未配置符合要求的安全防护用品且事故当晚天气恶劣,阴雨并伴随六级大风天气等严重问题。请回答:

**A.6V** 

B.12V

C.24V

D.36V

## 【答案】C

18、施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起()日内,向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。

B.30
C.45
D.60
【答案】B
19、炉膛爆炸一般发生在燃油,燃气锅炉的()过程中。( )
A.运行
B. 超压
C. 点火
【答案】C
20、下列关于施工升降机使用叙述错误的是:
A.当遇大雨、大雪、大雾、施工升降机顶部风速大于 20m/s 或导轨架、电缆表面结有冰层时,不得使用施工升降机。
B. 必须使用行程限位开关作为停止运行的控制开关。
C.使用期间,使用单位应按使用说明书的要求对施工升降机定期进行保养。
D.在施工升降机基础周边水平距离 5m以内,不得开挖井沟,不得堆放易燃易爆

21、施工升降机的拆卸中,吊笼未拆除之前,()不得在地面防护围栏内、施工升降机运行通道内、导轨架内以及附墙架上等区域活动。

A.非拆卸作业人员

物品及其他杂物。

【答案】B

B.任何人

A.15

C. 非施工员
D.非安全员
【答案】A
22、施工单位应当在()处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位,设置明显的安全警示标志。
A.模板堆场
B. 围档
C. 施工现场入口
D.临时建筑
【答案】C
23、某装修工程装修建筑面积 12000 平方米,按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定,该装修工程项目应当至少配备()名专职安全生产管理人。
A.1
B.2
C.4
D.6
【答案】B
24、用扭矩扳手进行抽检扣件时, 其扭矩值必须达到() N.m.
A.20~40

 $B.30 \sim 50$ 

 $C.40 \sim 65$ 

 $D.50 \sim 75$ 

### 【答案】C

25、某单位将新招来的一批民工直接派到工地参加人工挖孔桩施工。其中一人挖土深度达到 5m 时,闻到异样气味,感觉头晕腿软,奋力呼叫地面同伴,地上的人费尽周折才把下面的人救上来,险些酿成伤亡事故。请回答:

- A.正确
- B.错误
- C. 无

#### 【答案】B

26、某玫瑰园小区住宅楼工地,外包队工人在拆除北侧外侧脚手架时,在未系安全带的情况下,进行拆除作业,不慎坠落,经送医院抢救无效死亡,针对此类事故,请结合所学知识,回答以下问题:

- A.从上往下施工
- B. 梁、柱、板同时拆除
- C.上下同时作业
- D.拆除后材料集中堆放在楼板上

- 27、1EC法进行危险源评价时,D 值为 12 分的危险是()。
- A.可容许风险
- B.显著风险
- C.重大危险

#### 【答案】A

28、H建筑施工企业在进行废弃模板退场吊装时,由于现场管理人员组织不力,导致钢丝绳索断裂,发生安全事故,造成6名建筑工人被砸身亡。后经事故调查组调查,在进行吊装作业时,专职安全管理管理人员李某和张某临时借故离开,未履行到安全职责,且该施工企业未对新进工人进行安全教育,工人们安全意识普遍不强。请回答有关问题:

- A.30
- B.60
- C.90
- D.180

#### 【答案】B

29、D市某高层住宅施工工地,由于需要进行清理墙面,工人李某未经施工负责人同意将13层的电梯井预留口防护网拆掉,在作业完毕后,忘记进行恢复。抹灰班组王某在傍晚离开作业现场时,不小心从电梯井预留口掉了下去,当场摔死。经事后调查,该施工工地现场组织混乱,安全设施不到位,且电梯井内未设防护网。试回答:

- A.安全员
- B.项目负责人
- C.班组长
- D.技术员

#### 【答案】B

30、某工程公司在一大厦广场基础工程进行护坡桩锚杆作业。当天工地主要负责人、安全员、电工等有关人员不在现场。下锚杆筋笼时,班组长因故请假也不在现场,13 名民工在无人指挥的情况下自行作业,因钢筋笼将配电箱引出的380V 电缆线磨破,使钢筋笼带电,造成 5 人触电死亡。请回答:

由13 名民工进行作业,人员过多 B. 工地主要负责人不在现场 C.班组长请假 D.380V 电缆磨破漏电 【答案】D 31、土方开挖前,必须保证一定的预抽水时间,喷射井点或真空深井井点不少 于()。 A.10h B.15h C.20h D.25h 【答案】C 32、食堂应设置独立的制作间、储藏间,门扇下方应设不低于()的防鼠挡 板。 A.0.1M B.0.2M C.0.3M D.0.4M 【答案】B

33、高处作业前,项目分管负责人应组织有关部门对()设施进行验收,经验收合格签字后,方可作业。

A.基础

工程

- C.安全防护
- D.环境安全

### 【答案】C

34、C 市某施工企业为达到业主要求工期,进行夜间施工,其中木工李某在 5m 高的外架上进行模板作业时碰到照明灯泡外接线,触电跌落死亡,发生安全事故。后经查该工地的外架设置安全标准远达不到相关规定的要求,外架并未具有安全网等防护措施、施工照明电压过大,施工工人并未配置符合要求的安全防护用品且事故当晚天气恶劣,阴雨并伴随六级大风天气等严重问题。请回答:

- A.四级
- B.五级
- C.六级
- D.七级

## 【答案】B

35、配合机械挖土清理槽底作业时, ()进入铲斗回转半径范围。

- A.可以
- B.严禁
- C.必须
- D.不必

### 【答案】B

36、2016 年 9 月 10 日上午,位于某市玄武路与未央路十字东北侧的凯玄大厦在建 30 层高楼,正在该楼东侧外墙作业的附着式脚手架突然从 20 到 23 层坠落,高度大约为 56m,致使正在做外墙装饰的 12 名工人被压,当场造成 7 人

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: <a href="https://d.book118.com/57804304711">https://d.book118.com/57804304711</a> 6006032