

# 2024 年质量员之装饰质量专业管理实务题库附答案 (基础题)

单选题 (共 45 题)

1、住宅室内装饰装修活动中,属于允许行为的是 ( )。

- A. 拆除梁
- B. 减小承重柱尺寸
- C. 拆除轻质隔墙
- D. 在剪力墙上开洞

**【答案】 C**

2、根据《陶瓷砖》GB/T4100,陶瓷砖按 ( ) 分为瓷质砖 (吸水率 $\leq 0.5\%$ )、  
烤瓷砖 (0.5%~10%)。

- A. 材质
- B. 含水率
- C. 吸水率
- D. 成型方法

**【答案】 A**

3、建设工程项目质量的影响因素,主要是指在建设工程项目质量目标策划、决策和实现过程中影响质量形成的各种 ( )。

- A. 自然因素和社会因素
- B. 客观因素和主观因素
- C. 人为因素和自然因素
- D. 不确定因素

【答案】 B

4、事前质量预控要求针对质量控制对象的控制目标、（ ）、影响因素进行周密分析，找出薄弱环节，制定有效的控制措施和对策。

- A. 活动条件
- B. 特殊条件
- C. 充分条件
- D. 随机条件

【答案】 A

5、控制的重点是发现（ ），并通过分析提出施工质量改进的措施，保持质量处于受控状态。

- A. 施工质量方面的缺陷
- B. 管理方面的缺陷
- C. 施工技术的不足
- D. 存在的安全隐患

【答案】 A

6、已完施工的成品保护问题和相应措施，在工程施工组织设计与计划阶段就应该在（ ）上进行考虑，防止（ ）不当或交叉作业造成相互干扰、污染和损坏。

- A. 施工顺序，施工顺序
- B. 施工质量，施工质量
- C. 施工顺序，施工质量
- D. 施工质量，施工顺序

**【答案】 A**

7、低温季节水化过程慢，泌水现象普通时，适当考虑加入（ ）以加快硬化速度。

- A. 保水剂
- B. 缓凝剂
- C. 促凝剂
- D. 防冻剂

**【答案】 C**

8、（ ）是施工阶段质量控制的重点。

- A. 工序的质量控制
- B. 材料的质量控制
- C. 人员的调度
- D. 设备仪器的使用

**【答案】 A**

9、凡属“见证点”的施工作业，如（ ）等，施工方必须在该项作业开始前48h，书面通知现场监理机构到位旁站，见证施工作业过程。

- A. 重要部位
- B. 特种作业
- C. 隐蔽工程
- D. 专门工艺

**【答案】 C**

10、材料或产品进场时还应符合下列规定：应有（ ）；应对型号、规格、外观等进行验收，对重要材料或产品应（ ）进行复验。

- A. 质量合格文件，抽样
- B. 质量保修文件，全部
- C. 工作环境说明文件，抽样
- D. 工作环境说明文件，全部

**【答案】 A**

11、下列关于软包工程安装的检验方法错误的是（ ）。

- A. 垂直度检验方法是用 1m 垂直检测尺检查
- B. 边框宽度、高度检验方法是用钢直尺检查
- C. 对角线长度检查方法是用钢尺检查
- D. 裁口、线条接缝高低差检验方法是用钢直尺和塞尺检查

**【答案】 B**

12、墙面抹灰层产生析白现象，析白的主要成分是（ ）。

- A. 氢氧化钙
- B. 碳酸钙
- C. 氢氧化铁
- D. 水玻璃

**【答案】 B**

13、下列关于饰面板（砖）工程使用的材料及其性能指标进行复验的说法，正确的是（ ）。

- A. 花岗石应对放射性进行复验

- B. 陶瓷面砖应对吸水率进行复验
- C. 水泥应对凝结时间进行复验
- D. 陶瓷面砖应对抗冻性进行复验

【答案】 C

14、民用建筑工程室内装修中所采用的人造木板及饰面人造木板，必须有（ ）检测报告，并应符合设计要求和本规范的有关规定。

- A. 游离甲醛含量或游离甲基丙胺释放量
- B. 无机化合物和游离甲醛释放量
- C. 有机化合物和甲基丙胺的含量
- D. 游离甲醛含量或游离甲醛释放量

【答案】 D

15、工程监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，责令改正，处（ ）万元以上（ ）万元以下的罚款，降低资质等级或吊销资质证书。

- A. 10. 30
- B. 20. 50
- C. 50. 100
- D. 100. 150

【答案】 C

16、抹灰用的石灰膏的熟化期不得少于（ ）d。

- A. 7
- B. 15

C. 28

D. 30

**【答案】 B**

17、在可能发生对地闪击的地区，下列不属于第二类防雷建筑物的情况（ ）。

A. 国家级重点文物保护单位

B. 凡制造、使用或贮存火炸药及其制品的危险建筑，因电火花而引起爆炸、爆轰，会造成巨大破坏和人身伤亡者

C. 国家特级和甲级大型体育馆

D. 具有 0 区或 20 区爆炸危险场所的建筑物

**【答案】 D**

18、单选题 1. 中) 塑料门窗安装中，推拉门窗扇与竖框平等度检验方法（ ）。

A. 用 1m 水平尺和塞尺检查

B. 用 1m 垂直尺检查尺检查

C. 用钢尺检查

D. 用塞尺检查

**【答案】 A**

19、（ ）是企业建立质量管理体系的目的，也是质量认证的生命。

A. 运行有效性

B. 顾客满意

C. 持续改进性

D. 质量管理体系的策划

【答案】 A

20、下列不属于背板为镀铝合金板超薄石材蜂窝板的主要性能（ ）。

- A. 平均隔声量
- B. 热阻
- C. 面密度
- D. 抗震性

【答案】 D

21、通过一个公正的（ ）机构对产品或质量管理体系作出正确、可信的评价，从而使他们对产品质量建立信心，对供需双方以及整个社会都有十分重要的意义。

- A. 施工
- B. 监理单位
- C. 第三方认证
- D. 行政管理

【答案】 C

22、施工质量的隐蔽性主要是因为建筑产品生产过程（ ）。

- A. 影响因素多
- B. 不可预见的因素多
- C. 工序交接多、隐蔽工程多
- D. 质量满足的要求既有明示的、又有隐含的

【答案】 C

23、根据我国相关文件规定，质量验收的基本单元是（ ）。

- A. 分项工程
- B. 检验批
- C. 检验批和分项工程
- D. 分部工程

【答案】 B

24、采用湿作业法施工的饰面板工程，石材应进行（ ）背涂处理。

- A. 防磨
- B. 防碱
- C. 防酸
- D. 防火

【答案】 B

25、不发火水磨石制品用石粒应符合（ ）要求。

- A. 《室内管道支架及吊架》 03S402
- B. 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242
- C. 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268--2008
- D. 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209

【答案】 D

26、工序施工人员在工序施工过程中应严格进行（ ），通过（ ）不断改进作业质量，并创造条件开展工序质量互检，通过互检加强技术与经验的交流。

- A. 质量监督， 监督

- B. 质量自检，自检
- C. 重点控制，控制
- D. 重点预防，预防

【答案】 B

27、吊顶工程每个检验批应至少抽查（ ），并不得少于 3 间；不足 3 间时应全数检查。

- A. 5%
- B. 10%
- C. 30%
- D. 50%

【答案】 B

28、施工质量要达到的最基本要求是通过施工形成的项目工程（ ）质量经检查验收合格。

- A. 合同
- B. 观感
- C. 实体
- D. 设计

【答案】 C

29、下列不属于饰面板（砖）工程的施工质量控制点的是（ ）。

- A. 石材挑选，色差，返碱，水渍
- B. 骨架安装或骨架防锈处理
- C. 石材色差，加工尺寸偏差，板厚度

D. 石材安装高低差、平整度

【答案】 C

30、轻钢龙骨隔墙工程施工质量控制点的预防措施中，自攻螺钉的间距控制在（ ）mm左右，要求（ ）布置。

A. 100，均匀

B. 150，均匀

C. 100，间隔

D. 150，间隔

【答案】 B

31、石材进场时必须进行检验与样板对照，并对石材每一块进行挑选检查，符合要求的留下，不符合要求的放在一边。铺装前对石材与水泥砂浆交接面涂刷（ ）防护剂。

A. 防腐

B. 抗酸

C. 抗碱

D. 防水

【答案】 C

32、施工质量要达到的最基本要求是通过施工形成的项目工程（ ）质量经检查验收合格。

A. 合同

B. 观感

C. 实体

D. 设计

【答案】 C

33、混凝土工程中易发生或常见的质量通病不包括（ ）。

- A. 混凝土工程的蜂窝、麻面、空洞
- B. 墙、地面工程的渗水、漏水、空鼓
- C. 屋面工程起砂、裂缝
- D. 混凝土工程中钢筋腐蚀

【答案】 D

34、相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每（ ）个自然间划为一个检验批。

- A. 40
- B. 50
- C. 60
- D. 65

【答案】 B

35、某办公楼项目进行实木复合地板面层和实木踢脚线的安装施工。施工方案采用木格栅上满铺垫层地板，再进行实木复合地板安装的施工方案。监理工程师验收时发现，部分允许偏差项目严重不符合标准，且该分项工程隐蔽工程未进行验收，要求重新进行检查，并发现木格栅、垫层地板等未进行防腐处理。据此监理工程师拒绝验收该工程。根据背景资料，回答下列1~4问题。

- A. 3
- B. 5
- C. 8

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/656201231053010105>