

2024年云南省建筑安全员C证考试模拟题及答案（推荐）

学校：_____ 班级：_____ 姓名：_____ 考号：_____

一、单选题(86题)

1.在起重作业中，（ B ）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

2.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处（ D ）的罚款，并吊销安全生产许可证。

A.10万~20万 B.10万~30万 C.10万~50万 D.10万~50万

3.(C)负责建筑安全生产的监督管理。

A.劳动行政主管部门 B.建筑业协会 C.建设行政主管部门 D.国务院

4.三级安全教育是指哪三级？（ B ）

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.总包单位、分包单位、工程项目

D.分包单位、工程项目、班组

- 5.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（ B ）。
- A.2m B.3m C.4m D.5m
- 6.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至（ B ）时段。
- A.完成建筑物设计使用年限的 B.完成基坑支护使用功能的 C.完成基坑开挖的 D.完成建筑物结构封顶的
- 7.脚手架的主节点处必须设置一根横向水平杆，用（ A ）扣紧且严禁拆除。
- A.直角扣件 B.旋转扣件 C.对接扣件 D.对拉螺杆
- 8.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为（ C ）。
- A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m
- 9.施工现场用电系统中，N线的绝缘色应是（ C ）。
- A.黑色 B.白色 C.淡蓝色 D.棕色
- 10.除按规定允许载人的（ C ）外，其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。
- A.塔式起重机 B.物料提升机 C.施工升降机 D.吊篮
- 11.（ A ）每天要对班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。
- A.班组长 B.施工员 C.安全员 D.监理工程师
- 12.安全生产管理是实现安全生产的重要（ B ）。
- A.作用 B.保证 C.依据 D.措施

13.生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,发生特别重大事故的,由(C)依照下列规定处以罚款:处五百万元以上一千万元以下的罚款;情节特别严重的,处一千万元以上二千万元以下的罚款。

A.市建委 B.地方人民政府 C.安全生产监督管理部门 D.上级单位

14.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定:事故发生单位及其有关人员(D),对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款。

A.不立即组织事故抢救的 B.迟报或者漏报事故的 C.在事故调查处理期间擅离职守的 D.伪造或者故意破坏事故现场的

15.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当设立安全生产管理机构,配备(A)人员。

A.专职安全生产管理 B.兼职安全生产管理 C.安全生产监理 D.专兼职安全生产检查

16.《建设工程安全生产管理条例》规定,发生生产安全事故后,施工单位应当采取措施防止事故扩大,保护事故现场。需要移动现场物品时,应当(D),妥善保管有关证物。

A.绘制简图 B.拍照或者录像 C.做出书面标记 D.做出标记和书面记录

17.在导致事故发生的三个因素中,直接原因是(D)。

A.人的不安全行为 B.物的不安全状态 C.管理因素 D.人的不安全行为和物的不安全状态

18.施工单位应当对（ D ）每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A.作业人员 B.管理人员 C.治安保卫人员 D.管理人员和作业人员

19.建筑施工发生安全事故的原因不包括（ A ）。

A.社会因素 B.物的因素 C.环境因素 D.管理因素

20.施工现场材料存放应采取（ A ）、防锈蚀、防雨措施。

A.防火 B.防盗 C.防雷 D.防汛

21.（ A ）由事故发生地省级人民政府负责调查。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

22.脚手架拆除时必须（ A ）。

A.必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业

B.可以上下同时拆除

C.由下部往上逐层拆除

D.对于不需要的部分，可以随意拆除

23.通道口防护棚的材料一般采用 5cm 厚的木板或相当于 5cm 厚木板的其他材料，防护棚的宽度应大于通道口宽度（ A ）以上。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

24.《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,必须对从业人员进行（ C ）的安全生产教育培训。

A.班组级 B.车间级 C.专门 D.三级

25.依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产(D)机构，配备专职安全生产管理人员。

A.检查 B.监督 C.监理 D.管理

26.钢丝绳在卷筒上缠绕时，应(A)。

A.逐圈紧密地排列整齐，不应错叠或离缝

B.逐圈排列，不可以错叠但可离缝

C.逐圈紧密地排列整齐，但可错叠或离缝

D.随意排列，但不能错叠

27.事故调查组应当自事故发生之日起(D)提交事故调查报告。

A.15日内 B.20日内 C.30日内 D.60日内

28.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用(C)线

A.红线 B.黑线 C.绿/黄双色 D.黄色

29.门式钢管脚手架的转角处或开口型脚手架端部必须增设连墙件，连墙件垂直间距不大于建筑物层高，且不大于(B)。

A.3m B.4m C.5m D.6m

30.对存在落后技术装备构成重大安全隐患的企业,要予以公布,责令限期整改,逾期未整改的将依法予以(D)。

A.警告 B.停工整改 C.经济处罚 D.关闭

31.根据《建设工程安全生产管理条例》,意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自(D)止。

- A.建设开工之日起至有意外伤害发生
- B.有意外伤害发生起至竣工验收合格
- C.开工令下达起至竣工
- D.建设工程开工之日起至竣工验收合格

32.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,由施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案,实施前应当由(D)。

- A.施工单位技术负责人、专业监理工程师签字
- B.施工单位技术负责人、建设单位负责人签字
- C.建设单位技术负责人、总监理工程师签字
- D.施工单位技术负责人、总监理工程师签字

33.承插型盘扣式钢管脚手架连墙件应采用(B)。

- A.柔性杆件
- B.刚性杆件
- C.纵向杆件
- D.横向杆件

34.工人在分配到施工队之前,首先进行公司级安全教育,下列内容不属于公司级安全教育内弄的是(C)。

- A.劳动保护的意義和任务的一般教育

- B.安全生产方针、政策、法规、标准、规范、规程和安全知识
- C.安全生产纪律和文明生产要求
- D.企业安全规章制度

35.关于配电箱、开关箱设置不正确的是（B）。

- A.固定式的配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4~1.6m
- B.移动式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为 1.2~1.6m
- C.配电箱、开关箱周围应有足够 2 人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品
- D.配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线

36.生产经营单位必须对安全设备进行经常性的维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由（C）。

- A.负责人签字 B.经理签字 C.有关人员签字 D.生产商方面签字

37.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，施工单位根据专家组的论证报告，对专项施工方案进行修改完善，并经施工单位技术负责人、专家组长、项目总监理工程师、（B）批准签字后，方可组织实施。

- A.施工单位负责人 B.建设单位项目负责人 C.项目负责人 D.施工单位技术负责人

38.下列关于施工场地划分的叙述，不正确的是（C）。

- A.施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置。
- B.办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外，否则，应当采取相应措施。
- C.生活区与作业区之间进行明显的划分隔离，是为了美化场地。
- D.功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素。

39.高大支模体系对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的(A)，发现质量不符合标准、情况严重的，要进行 100% 的检验。

A.30% B.35% C.40% D.45%

40.为了加强安全生产管理,防止发生生产安全事故,生产经营单位必须配备 (B)。

A.安全管理机构 B.安全生产管理人员 C.安全管理制度 D.劳动保护用品

41.施工现场用电工程的基本供配电系统应按 (C) 设置。

A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

42.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供 (B) ，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

43.门型脚手架水平加固杆设置要求不正确的是 (A) 。

A.当脚手架高度超过 24m 时，应在脚手架外侧每隔 4 步设置一道，并宜

在有连墙件的水平层设置。

B.设置纵向水平加固杆应连续，并形成水平闭合圈。

C.在脚手架的底部门架下端应加封口杆，门架的内、外两侧应设通长扫地杆。

D.水平加固杆应采用扣件与门架立杆扣牢

44.下列（A）不属于行政处分，既有国家机关、企事业单位对其工作人员违反行政法规或政纪的行为所实施的制裁，主要有警告、记过、记大过、降职、降薪、撤职、开除等。

A.罚款 B.记大过 C.警告 D.留用察看

45.附着式升降脚手架在施工现场反复使用，要求有足够的安全保障，所以必须对使用和生产的单位实行（A）制度。

A.认证 B.许可 C.审查 D.审批

46.预留洞口水平孔洞口短边尺寸 2.5cm和竖向洞口高度大于（D）必须进行防护。

A.50cm B.60cm C.70cm D.80cm

47.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位对分包工程的安全生产承担(D)责任。

A.全部 B.主要 C.部分 D.连带

48.施工单位的项目负责人应当由取得相应（C）的人员担任。

B.工作年限 C.执业资格 D.行政职务

49.起吊设备时，电动卷扬机卷筒上钢丝绳余留圈数应不少于（ B ）圈。

A.2 B.3 C.4 D.5

50.塔吊操作人员属于特种作业人员，应经（ D ）。

A.培训合格上岗 B.任命上岗 C.考试合格上岗 D.专业培训，持证上岗

51.两个以上单位在同一作业区域内进行生产经营活动，应当签订（ B ）管理协议。

A.工程合同 B.安全生产 C.总分包 D.专业承包

52.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工，成立以（ A ）为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

A.单位主要负责人 B.安全工程师 C.安全总监 D.现场负责人

53.《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（ A ）证书，方可上岗作业。

A.操作资格 B.许可 C.安全 D.岗位

54.夜间施工，是指（ B ）期间的施工。

A.10时至次日6时 B.22时至次日6时 C.晚22时至次日5时 D.晚9时至次日6时

55.焊机二次侧电源线长度最大不得超过（ B ）m。

A.20 B.30 C.40 D.50

C) 的层次上的交叉作业, 凡人员进出的通道口应设双层安全防护棚。

A.18m B.20m C.24m D.28m

57.建筑行业职工负伤后 (A)内死亡的,应作为死亡事故填报或补报。

A.30 天 B.60 天 C.90 天 D.120 天

58.特殊情况下经负责事故调查的人民政府批准,提交事故调查报告的期限可以适当延长,但延长的期限最长不超过 (C)

A.20 日内 B.30 日内 C.60 日内 D.90 日内

59.基坑(槽)上口堆放模板为 (B) 以外。

A.2m B.1m C.2.5m D.0.8m

60.建筑起重机械安装完毕后,实行施工总承包的,由 (C) 组织验收。

A.安装单位 B.使用单位 C.总承包单位 D.监理单位

61.下列 (D)选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。

A.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.安全投入符合安全生产要求

C.设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员

D.企业负责人学历要求为本科以上

62.《安全生产法》第 50 条规定,生产经营单位从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施。这句话表

(D)。

A.请求赔偿权 B.建议权 C.处理权 D.知情权

63.检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件、但不对检测结果负责。

(X)

64.在起重作业中广泛用于吊索、构件或吊环之间的连接的栓连工具是

(B)。

A.链条 B.卡环 C.绳夹 D.钢丝绳

65.根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由(D)授权，负责建设工程项目管理的负责人。

A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人

66.拆除工程必须制定生产安全事故应急救援预案，成立(D)，并应配备抢险救援器材。

A.安全部门 B.抢救队伍 C.抢险队伍 D.组织机构

67.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、基坑边沿、爆破物及有害气体和液体存放处等危险部位,设置明显的(C)。

A.禁止指示牌 B.危险提示牌 C.安全警示标志 D.照明装置

68.建筑施工企业取得安全生产许可证后,不再具备安全生产条件,建设行

(D)。

A.警告 B.按规定罚款 C.停工整改 D.暂扣或吊销安全生产许可证

69.施工单位应当向施工作业人员提供符合(B)的劳动防护用品,并督促施工作业人员按照规定使用

A.企业标准 B.国家标准 C.地方标准 D.部门标准

70.高处作业的安全防护设施应做到(A)、工具化。

A.定型化 B.具体化 C.分级化 D.科学化

71.起重机设备当幅度增大时,其额定起重量将(B)。

A.增大 B.减少 C.不变 D.可大可小

72.纵向水平杆(大横杆)的对接扣件应交错布置,两根相邻杆的接头,在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应(C)。

A.不小于 300mm B.不小于 400mm C.不小于 500mm D.不大于 500mm

73.施工单位的安全生产费用不应该用于(D)。

A.购买施工安全防护用具 B.安全设施的更新 C.安全施工措施的落实
D.职工安全事故的赔偿

74.下列关于建筑施工现场食堂的叙述,不正确的一项是(A)。

A.食堂应设置在距离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源 5m 以外。

B.食堂制作间灶台及其周边应贴瓷砖,瓷砖的高度不宜小于 1.5m。

C.食堂应设置独立的制作间、储藏间。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/676112243101010051>