

2023 年施工员之设备安装施工专业管理实务真题精选附答案

单选题（共 40 题）

1、背景：某 9 层综合楼的电气安装工程，电气配管项目人工费为 2000 元（超过 5m 人工费为 1000 元），材料费为 5000 元，机械使用费为 500 元。请回答下列问题：

A.330 元

B.660 元

C.518 元

D.1650 元

【答案】 C

2、特种设备安全监察条例明确的特种设备作业人员是指（ ）。

A.起重工

B.电工

C.探伤工

D.场内车辆运输工

【答案】 C

3、1. 热继电器的符号为（ ）。

A.GR

B.FR

C.FG

D.GF

【答案】 B

4、某工程某月计划完成工程桩 100 根，计划单价为 1.3 万元/根，实际完成工程桩 110 根，实际单价为 1.4 万元/根，则费用偏差 (CV) 为 () 万元。

A.11

B.13

C.-13

D.-11

【答案】 D

5、通风与空调工程的调试和调整主要手段是 () 。

A.对各类自动或手动的调节阀达到某一个适当的开度，就可满足要求

B.对各类自动和手动的调节阀达到 50%的开度，就可满足要求

C.对各类自动或手动的调节阀达到 80%的开度，就可满足要求

D.对各类自动或手动的调节阀达到 60%开度，就可满足要求

【答案】 A

6、() 根据主电路中各电动机和执行元件的控制要求，找出控制电路中的每一个控制环节，将控制电路“化整为零”，按功能不同分成若干个局部控制线路来进行分析，如控制线路复杂，则可先排除照明、显示等与控制关系不密切的电路，以便集中精力进行分析。

A.分析控制电路

B.分析主电路

C.分析辅助电路

D.综合分析

【答案】 B

7、停止点的概念：所有的（ ）。

- A.开工点、检查点、停止点等“点”的称谓
- B.控制点、检查点、停止点等“点”的称谓
- C.控制点、检查点、结束点等“点”的称谓
- D.控制点、审核点、停止点等“点”的称谓

【答案】 B

8、兆欧表按被试对象额定电压大小选用，3000V以下至500V宜采用（ ）及以上兆欧表。

- A.1000V2500MΩ
- B.1500V2000MΩ
- C.1000V2000MΩ
- D.1500V2500MΩ

【答案】 C

9、电动卷扬机所用钢丝绳直径应与套筒直径相匹配，一般卷筒直径应为钢丝绳直径的（ ）倍

- A.15~25
- B.15~20
- C.16~25
- D.16~20

【答案】 C

10、“四新”指的是施工中（ ）的应用。

- A.新材料
- B.新方法
- C.新方案
- D.新机体

【答案】 A

11、正压送风机启动后，防排烟楼梯间风压为（ ）。

- A.45Pa~50Pa
- B.40Pa~45Pa
- C.40Pa~50Pa
- D.25Pa~30Pa

【答案】 C

12、风管制作、风管安装分两个班组施工，责任明确，制作和安装同步进行，这种施工组织属于（ ）。

- A.依次施工
- B.平行施工
- C.流水施工
- D.不清楚

【答案】 C

13、施工技术交底不包括（ ）。

- A.施工组织设计交底

B.设备安装设计交底

C.施工方案交底

D.设计变更交底

【答案】 B

14、风机压出端的测定面要选在（ ）。

A.通风机出口而气流比较稳定的直管段上

B.尽可能靠近入口处

C.尽可能靠近通风机出口

D.干管的弯管上

【答案】 A

15、以下不属于 DSY-6MPa 电动试压泵性能参数的是（ ）。

A.额定压力

B.功率

C.流速

D.频率

【答案】 C

16、施工机械的（ ）指单位时间（小时、台班、月、年）机械完成的工程数量。

A.工作容量

B.生产率

C.动力

D.工作性能参数

【答案】 B

17、进度计划调整的方法不包括（ ）。

A.改变作业组织形式

B.在不违反工艺规律的情况下改变专业或工序衔接关系

C.修正施工方案

D.各专业分包单位不能如期履行分包合同

【答案】 D

18、麻绳使用注意事项：麻绳在打结使用时，其强度会降低（ ），故其连接应采用编结法。

A.50%以下

B.50%以上

C.40%以上

D.40%以下

【答案】 B

19、要明确技术交底的责任，责任人员不包括（ ）。

A.项目技术负责人

B.业主

C.作业队长

D.作业班组长

【答案】 B

20、应急调度的目的是（ ）。

- A.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源分配进行调整
- B.进入单位工程的生产资源是按进度计划供给的
- C.按预期方案将资源在各专业间合理分配
- D.消除进度偏差

【答案】 D

21、计算工期指（ ）。

- A.在平均建设管理水平、施工工艺和机械装备水平及正常的建设条件（自然的、社会经济的）下，工程从开工到竣工所经历的时间
- B.根据项目方案具体的工艺、组织和管理等方面情况，排定网络计划后，根据网络计划所计算出的工期
- C.指业主与承包商签订的合同中确定的承包商完成所承包项目的工期，也即业主对项目工期的期望
- D.指工程从开工至竣工所经历的时间

【答案】 B

22、施工成本分类的方法，按成本发生的时间划分为（ ）。

- A.抽象成本和实体成本
- B.直接成本和间接成本
- C.预算成本、计划成本和实际成本
- D.固定成本和变动成本

【答案】 C

23、各种管道的定额单位为（ ）。

A.0.1m

B.1m

C.10m

D.100m

【答案】 C

24、单位工程施工组织设计以（ ）为主要对象编制的施工组织设计，对（ ）。

A.若干单位工程组成的群体工程或特大型工程项目；整个项目的施工过程起到统筹规划、重点控制的作用

B.单位工程；单位工程的施工工程起指导和制约作用

C.分部工程或专项工程；具体指导其施工工程

D.专项工程；单位工程的施工工程起指导和制约作用

【答案】 B

25、备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应在收讫竣工验收备案文件（ ）日内，责令停止使用，重新组织竣工验收。

A.5

B.15

C.10

D.8

【答案】 B

26、组合吊装边长或直径小于（ ）mm的风管，每段吊装长度不大于（ ）节。

A.1250， 3

B.1250， 2

C.1150， 3

D.1150， 2

【答案】 A

27、ZC-8接地电阻测量仪使用注意事项有：接地极、电位探测针、电流探测针三者成一直线，（ ）居中，三者等距，均为 20m

A.接地极

B.电位探测针

C.电流探测针

D.接地极和电流探测针

【答案】 B

28、建筑市场状况、国家财政经济形势、建设管理体制和当地施工条件（气象、水文、地形、地质、交通和建筑材料供应）等影响进度管理的因素属于（ ）。

A.业主

B.勘察设计单位

C.承包人

D.建设环境

【答案】 D

、在质量管理的 PDCA 循环中：其中 A 是指（ ）。

- A. 计划
- B. 实施
- C. 检查
- D. 处置

【答案】 D

30、施工设计未注明试压合格标准，通常各种材质的给水管，其试验压力均为工作压力的 1.5 倍，但不小于（ ）。

- A. 0.5MPa
- B. 0.6MPa
- C. 0.7MPa
- D. 0.8MPa

【答案】 B

31、将拟建工程项目的整个建造过程分解成若干个施工过程，然后按照一定的施工顺序，各施工过程或施工段依次开工、依次完成的一种施工组织方式是（ ）。

- A. 依次施工
- B. 平行施工
- C. 流水施工
- D. 不清楚

【答案】 A

32、下列施工组织方法中，属于不常用的是（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/717035152102006032>