

# 2022年-2023年二级建造师之二建市政工程实务题库附答案（典型题）

单选题（共 35 题）

1、下列不属于基坑工程应监测的对象的是（）。

- A. 支护结构
- B. 周围建筑
- C. 地下水状况
- D. 天气预报

【答案】 D

2、将草皮切成 30mm\*30mm 方块播种的草坪铺直方法是()

- A. 点铺
- B. 间铺
- C. 密铺
- D. 茎铺

【答案】 A

3、关于装配式梁板的安装中，先简支后连续梁的安装的说法，正确的是（ ）。

- A. 永久支座应在设置湿接头底模之后安装
- B. 湿接头的梁段不需要按照施工缝的要求进行凿毛处理
- C. 湿接头混凝土的养护时间应不少于 14d
- D. 湿接头的混凝土宜在一天中气温最高时浇筑

【答案】 C

4、行车荷载和自然因素对路面结构的影响，随着深度的增加而（ ）。

- A. 逐渐增强
- B. 逐渐减弱
- C. 保持一致
- D. 不相关

【答案】 B

5、压力管道水压试验的管段长度不宜大于（ ） km。

- A. 0.5
- B. 1.0
- C. 1.5
- D. 2.0

【答案】 B

6、关于沥青混合料人工摊铺施工的说法，错误的是（ ）。

- A. 路面狭窄部分，可采用人工摊铺作业
- B. 卸料点距摊铺点较远时，可扬锹远甩
- C. 半幅施工时，路中一侧宜预先设置挡板
- D. 边摊铺边整平，严防集料离析

【答案】 B

7、砂土、粉土等属于（ ）。

- A. 普通土

- B. 坚土
- C. 砂砾坚土
- D. 松软土

【答案】 D

8、燃气管道严密性试验稳压时间一般不少于（ ），实际压力降不超过允许值为合格。

- A. 6h
- B. 12h
- C. 24h
- D. 48h

【答案】 C

9、喷锚暗挖（矿山）法施工隧道的衬砌主要为（ ）衬砌。

- A. 复合式
- B. 整体式
- C. 等截面直墙式
- D. 变截面曲墙式

【答案】 A

10、钢筋接头设置应符合下列（ ）的规定。

- A. 钢筋接头部位横向净距不得小于钢筋直径，且不得小于 20mm
- B. 钢筋接头应设在受力较小区段，不宜位于构件的最大负弯矩处
- C. 接头末端至钢筋弯起点的距离不得小于钢筋直径的 5 倍

D. 施工中钢筋受力分不清受拉、受压的，接受压办理

【答案】 B

11、管棚施工技术中，表述错误的是（ ）。

A. 宜选用加厚的  $\phi 80-\phi 180\text{mm}$  焊接钢管或无缝钢管制作

B. 钻孔顺序由高孔位向低孔

C. 管棚在顶进过程中，应用全站仪控制上仰角度

D. 双向相邻管棚的搭接长度不小于 3m

【答案】 C

12、施工成本管理里的基本流程是（ ）。

A. 成本分析→成本核算→成本预测→成本计划→成本控制→成本考核

B. 成本核算→成本预测→成本考核→成本分析→成本计划→成本控制

C. 成本预测→成本计划→成本控制→成本核算→成本分析→成本考核

D. 成本计划→成本控制→成本预测→成本核算→成本考核→成本分析

【答案】 C

13、关于热拌沥青混合料面层施工的说法，正确的是（ ）。

A. 铺筑高等级道路沥青混合料时，1 台摊铺机的铺筑宽度不宜超过 6m

B. 摊铺机必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺，可随意变换速度或中途停顿，以提高平整度，减少沥青混合料的离析

C. 摊铺的混合料，使用人工反复修整

D. 摊铺机开工前应提前 0.5~1h 预热熨平板使其不低于  $120^{\circ}\text{C}$

【答案】 A

14、采用水准仪测量工作井高程时,测定高程为 3.460m, 后视读数为 1.360m, 已知前视测点高程为 3.580m, 前视读数应为 ( )。

- A. 0.960m
- B. 1.120m
- C. 1.240m
- D. 2.000m

【答案】 C

15、下列关于基坑开挖的说法错误的是 ( )。

- A. 根据开挖深度不同, 可分为浅层土方开挖和深层土方开挖
- B. 兼做盾构始发井的车站, 一般从中间向两端开挖
- C. 基坑内应分层、分段开挖
- D. 水平挖掘和垂直运输分离的开挖能有效保证基坑的安全

【答案】 B

16、采用肥皂水对燃气管道接口进行检查的试验是 ( )。

- A. 气体吹扫
- B. 清管球清扫
- C. 强度试验
- D. 严密性试验

【答案】 C

17、合同工期内发生的每笔索赔均应形成完整资料, 它是工程 ( ) 资料的组成部分。

- A. 竣工
- B. 技术
- C. 合同
- D. 计量

【答案】 A

18、不宜采用射水辅助手段沉桩施工的土层是（ ）。

- A. 砂土层
- B. 碎石土层
- C. 黏性土层
- D. 砂砾土层

【答案】 C

19、供热管网旋转补偿器的突出特点是（ ）。

- A. 耐高压
- B. 补偿距离长
- C. 密封性能好
- D. 在管道运行处于无应力状态

【答案】 D

20、暗挖隧道内加固支护技术中材料表述错误的有（ ）。

- A. 喷射混凝土应采用早强混凝土，其强度必须符合设计要求
- B. 混凝土配合比应根据经验确定。
- C. 严禁选用具有碱活性集料

D. 可根据工程需要掺用外加剂，速凝剂应根据水泥品种、水灰比等。

【答案】 B

21、下列影响因素中，不属于设置支架施工预拱度应考虑的是（ ）

- A. 支架承受施工荷载引起的弹性变形
- B. 支架杆件接头和卸落设备受载后压缩产生的非弹性变形
- C. 支架立柱在环境温度下的线膨胀或压缩变形
- D. 支架基础受栽后的沉降

【答案】 C

22、人工采用直槽形式开挖多层管道沟槽的层间留台宽度不应小于（ ）。

- A. 0.5m
- B. 0.8m
- C. 1.0m
- D. 1.5m

【答案】 A

23、填埋库区与敞开式渗沥液处理区边界距居民居住区或人畜供水点的卫生防护距离应大于等于（ ）。

- A. 2000m
- B. 1500m
- C. 1000m
- D. 500m

【答案】 D

24、埋地燃气管道，当设计输气压力为 1.0MPa 时，其严密性试验压力为（ ）。

- A. 1.0MPa
- B. 1.15MPa
- C. 1.2MPa
- D. 1.5MPa

【答案】 B

25、当排水管道内径大于 700mm 时，可按管道井段数量抽样选取（ ）进行闭水试验；试验不合格时，抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验。

- A. 1/2
- B. 1/3
- C. 1/4
- D. 1/5

【答案】 B

26、预应力张拉是桥梁施工中的关键工序，下列说法正确的是（ ）。

- A. 预应力筋张拉应采用应力控制方法，张拉控制应力必须符合设计要求
- B. 当张拉实测伸长值与理论伸长值之差超过 5%时，必须停止张拉，防止预应力超张
- C. 当张拉实际伸长值不足理论伸长值，则必须补张
- D. 预应力的张拉顺序可由施工单位根据现场条件确定实施

【答案】 A



27、（2021 年第 2 批真题）关于基坑降水的说法，正确的是（ ）。

- A. 采用隔水帷幕的工程应在围合区域外侧设置降水井
- B. 真空井点在降水区域边角位置均匀布置
- C. 应根据孔口至设计降水水位深度来确定单、多级真空井点降水方式
- D. 施工降水可直接排入污水管网

【答案】 C

28、当垃圾填埋场采用 HDPE 膜防渗技术时，不属于 HDPE 防渗膜铺设施工要点有（ ）。

- A. 先边坡后场底
- B. 在 HDPE 膜调整过程中可使用人工手动拉拽
- C. 斜坡上不出现横缝
- D. 外露的 HDPE 膜边缘应及时用沙袋或其他重物压上

【答案】 B

29、垫铁最多不超过()块。

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

【答案】 D

30、适用于三向位移的热力管道的补偿器是（ ）。

- A. 波纹管补偿器

- B. 球形补偿器
- C. 套筒式补偿器
- D. 方形补偿器

【答案】 B

31、对大型场区进行场地平整，场区适用的平面控制网为（ ）。

- A. 建筑方格网
- B. 边角网
- C. 三角网
- D. 导线测量控制网

【答案】 A

32、下列属于给水处理构筑物的是（ ）

- A. 药剂间
- B. 工艺井
- C. 化验室
- D. 曝气池

【答案】 A

33、关于燃气管道现场焊接固定口防腐的说法，错误的是（ ）。2017 真题

- A. 现场无损探伤和分段试压合格后方可进行补口防腐
- B. 防腐前钢管表面的处理等级应不低于 P Sa2 级
- C. 焊缝防腐涂层固化后立即进行电火花仪检测
- D. 用电火花仪检查出现击穿气孔时，应做加强防腐

【答案】 C

34、下列隧道掘进方式中适用于土质稳定、断面较小的是（ ）。

- A. 台阶法
- B. 环形开挖预留核心土法
- C. 单侧壁导坑法
- D. 全断面开挖法

【答案】 D

35、燃气管道敷设应有一定坡度，以便在低处设（ ）。

- A. 补偿器
- B. 排水器
- C. 放散管
- D. 阀门井

【答案】 B

#### 多选题（共 20 题）

1、对碎石土、杂填土、泥炭质土、泥炭、pH 值较低的土或地下水流速较大时，（ ）隔水帷幕施工工艺宜通过试验确定其适用性。

- A. 水泥土搅拌桩
- B. 咬合式排桩
- C. 钢板桩
- D. 高压喷射注浆
- E. 沉箱

【答案】 AD

2、水泥混凝土路面的混凝土配合比设计应满足的指标要求有（ ）。

- A. 弯拉强度
- B. 抗压强度
- C. 工作性
- D. 耐久性
- E. 经济性

【答案】 ACD

3、给水排水压力管道试验准备工作包括（ ）。

- A. 试验管段所有敞口应封闭，不得有渗漏水现象
- B. 试验管段不得用闸阀做堵板，不得含有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件
- C. 水压试验前应清除管道内的杂物
- D. 全部预留孔应封堵，不得渗水
- E. 应做好水源引接、排水等疏导方案

【答案】 ABC

4、现浇预应力混凝土连续梁采用支架法施工时，堆载预压可以消除(??)

- A. 支架的自身变形
- B. 支架的拼装间隙
- C. 支架的地基沉降
- D. 设计结构预拱度
- E. 施工计算预拱度

【答案】 BC

5、工业企业燃气管道包括（ ）。

- A. 工厂引入管
- B. 厂区燃气管道
- C. 室内燃气管道
- D. 分配管道
- E. 车间燃气管道

【答案】 AB

6、砌块路面适用于（ ）。

- A. 次干路
- B. 支路
- C. 人行道
- D. 停车场
- E. 便道

【答案】 BCD

7、供热管道按热媒分类包括（ ）。

- A. 热水热网
- B. 一级热网
- C. 地沟热网
- D. 闭式热网
- E. 蒸汽热网

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/726230032021010035>