

2023 黑龙江省安全员《B证》考试题及答案

(单选题、多选题、判断题, 三种题型)

一、单选题(109 题)

1.项目教育是新工人被分配到项目以后进行的安全教育。下列内容不属于项目级安全教育的内容是 (B)。

- A.施工现场安全管理规章制度
- B.安全生产方针、政策、法规
- C.安全生产纪律和文明生产要求
- D.建安工人安全生产技术操作一般规定

2.道路沉降监测点的间距不宜大于 (B)。

- A.20m B.30m C.40m D.50m

3.某建筑工程建筑面积 5 万平方米, 按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定, 该建筑工程项目应当至少配备 (C) 名专职安全生产管理人员。

- A.1 B.2 C.3 D.4

4.工作场所的设备、工具用具等设施应 (B)。

- A.考虑保护劳动者身体健康的要求 B.符合保护劳动者生理、心理健康的要求 C.满足生产要求 D.只要满足安全要求

5.施工单位挪用安全文明施工措施费用的, 由县级以上建设行政主管部门根据《建设工程安全生产管理条例》规定, 处挪用费用(A)的罚款。

A.20%~50% B.20%~40% C.30%~60% D.30%~50%

6.对水平混凝土构件模板支撑系统高度超过（ B ），或跨度超过 18m 的高大模板工程，建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。

A.5 m B.8 m C.10 m D.12 m

7.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，“安管人员”应当在有效期届满前（ C ）个月内，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。

A.1 B.2 C.3 D.6

8.两个以上单位在同一作业区域内进行生产经营活动，应当签订（ B ）管理协议。

A.工程合同 B.安全生产 C.总分包 D.专业承包

9.施工升降机在使用中每隔（ B ）应进行一次额定载重量的坠落试验。

A.2 个月 B.3 个月 C.6 个月 D.一年

10.易燃仓库内严禁使用（ A ）照明灯具。

A.碘钨灯 B.25 瓦白炽灯 C.日光灯 D.防爆灯

11.（ A ）由事故发生地省级人民政府负责调查。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

12.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取（ C ）

A.防范措施 B.安全保护措施 C.专项防护措施 D.隔离措施

13.县级以上人民政府住房城乡建设主管部门在实施监督检查时,应当有 (B) 名以上监督检查人员参加,不得妨碍企业正常的生产经营活动,不得索取或者收受企业的财物,不得谋取其他利益。

A.1 B.2 C.3 D.4

14.国家对严重危及生产安全的工艺、设备、实行 (C) 制度。

A.限制使用 B.定期取消 C.淘汰 D.禁止生产

15.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,发现安全事故隐患,应及时向 (D) 报告;对违章指挥、违章操作,应当立即制止。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责人和安全生产管理机构

16.依据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应当设立安全生产(D) 机构,配备专职安全生产管理人员。

A.检查 B.监督 C.监理 D.管理

17.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定,在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工 (C) 日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

A.5 B.7 C.15 D.30

18.施工升降机是一种使用工作笼（吊笼）沿（ B ）作垂直（或倾斜）运动来运送人员和物料的机械。

A.标准节 B.导轨架 C.导管 D.通道

19.移动操作平台的面积不应超过（ ），高度不应超过（ ）。还应进行稳定验算，并采取减少立柱的长细比。（ B ）

A.12m²； 2.5m B.10m²； 5m C.12m²； 2.8m D.10m²； 2.8m

20.潮湿场所开关箱中的漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ A ）。

A.15mA B.20mA C.30mA D.40mA

21.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对（ C ）进行相应的安全生产教育培训。

A.施工班组长 B.项目施工员 C.作业人员 D.项目负责人

22.施工现场的机动车道与 220/380V 架空线路交叉时的最小垂直距离应是（ C ）。

A.4m B.5m C.6m D.7m

23.高度在（ B ）米及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑。

A.20 B.24 C.26 D.30

24.照明灯具与易燃堆垛间至少保持（ ） m 的距离？（ B ）

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

25.大外墙板、内墙板放置时应该（ D ）。

A.将其固定，避免倾覆 B.在下部垫通长木方 C.使自稳角成 70° - 80° D.专用堆放架内

26.人工挖扩孔时，孔下照明必须使用（ B ）安全电压照明。

A.12 伏以下 B.24 伏以下 C.36 伏以下 D.48 伏以下

27.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对因建设工程施工可能造成的损害毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,应当采取（ A ）措施

A.专项防护 B.安全防护 C.事前防护 D.登记备案

28.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（ B ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

29.安装模板前，工程技术人员应以（ C ）形式向作业班组进行施工操作安全技术交底。

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.电话或短信

30.（ B ）是职工群众进行预防和治理安全的一种制度。

A.安全生产责任制度 B.群防群治制度 C.安全责任追究制度 D.安全生产检查制度

31.生产经营单位的主要（ C ）必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

A.负责人 B.安全生产管理人员 C.负责人和安全生产管理人员 D.负责人和安全生产监督人员

32.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工现场暂时停止施工的,(C)应当做好现场防护,所需费用由(C)承担,或者按照合同约定执行

A.建设单位; 责任方 B.施工单位; 施工单位 C.施工单位; 责任方 D.建设单位; 施工单位

33.工程开工前,施工单位必须制定安全文明施工措施实施方案及安全文明施工费使用计划,报(C)审查同意方可实施。

A.上级主管单位 B.建设单位 C.监理单位 D.企业总工程师

34.施工现场内堆放物料时,应与围墙保持(B),防止物料对墙体产生水平推力,导致围墙坍塌。

A.一定距离 B.安全距离 C.合理距离 D.正常距离

35.根据《安全生产法》规定,我国安全生产方针是(D)。

A.安全第一、预防为主 B.安全为了生产,生产必须安全 C.安全生产人人有责 D.安全第一、预防为主、综合治理

36.根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为(D)等级。

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

37.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定,企业

必须向劳动保护用品生产厂家或供货商索要法定检验机构出具或由供货商签字盖章的（D）。

A.生产、经营资格 B.商品标识 C.使用有效期 D.检验报告

38.为了解决“（B）”问题，发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用，通常采取安全管理和安全教育的手段。

A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素

39.当连续5天日平均气温低于（A），一般来讲即进入冬期施工阶段。

A.5℃ B.-5℃ C.-8℃ D.0℃

40.施工现场配电母线和架空配电线路中，标志L1（A）、L2（B）、L3（C）三相相序的绝缘色应是（A）。

A.黄、绿、红 B.红、黄、绿 C.红、绿、黄 D.黄、红、绿

41.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订（B）协议，明确双方的安全管理责任。

A.质量 B.安全生产管理 C.资金拨付 D.施工进度

42.建筑施工企业安全生产许可证被吊销后，自吊销决定之日起（A）内不得重新申请安全生产许可证。

A.一年 B.半年 C.3个月 D.1个月

43.《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，（C）逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管

理职责的有关部门。

A.一般事故 B.较大事故 C.重大事故 D.特别重大事故

44.施工现场应设“十一牌两图”。“两图”是指：（ A ）。

A.施工现场总平面图、建筑工程立面（或效果）图

B.施工现场总平面图、建筑工程立体图

C.施工现场安全标志平面图、建筑现场临电布置图

D.施工现场排水平面图、施工现场安全标志平面图

45.离开特种作业岗位达（A）以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。

A.半年 B.1年 C.2年 D.3年

46.易燃物品露天仓库四周内应有不小于（ C ）米的平坦空地作为消防通道。

A.2 B.4 C.6 D.8

47.安装管道时必须有已完结构或（ D ）为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。

A.脚手架 B.模板 C.折梯 D.操作平台

48.施焊完成或下班时必须拉闸断电，要留有充分时间观察，确认（ C ）后，方可离去。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.无复燃的危险

49.雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和（ D ）措施。

A.防霜 B.防水 C.防雾 D.防冻

50.按照《安全生产法》的规定,国务院安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施（ B ）。

A.综合管理 B.综合监督管理 C.监督管理 D.规划管理

51.关于消防安全管理下列说法错误的是：（ D ）。

A.建筑室内装饰装修材料必须符合国家、行业标准和消防安全要求

B.新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料，严格限制使用可燃材料

C.研究提高建筑材料性能，建立淘汰机制

D.经许可，可在施工建筑内安排人员住宿

52.（ A ）对本行政区域内的建筑起重机械的租赁、安装、拆卸、使用实施监督管理。

A.县级以上地方人民政府建设主管部门

B.县级以上地方人民政府安全监督部门

C.县级以上地方人民政府质量技术监督部门

D.县级以上地方人民政府工商主管部门

53.施工现场材料存放应采取（ A ）、防锈蚀、防雨措施。

A.防火 B.防盗 C.防雷 D.防汛

54.分包单位承接的项目不符合相应的安全资质管理要求,或作业人员不符合相应的(D)管理要求的,应扣分。

A.上岗资格 B.作业资格 C.技术资格 D.安全资格

55.满堂脚手架搭设高度不宜超过(B)m;满堂脚手架施工层不得超过1层。

A.24 B.36 C.40 D.48

56.危险性较大的工程开工前,新工艺、新技术、(C)应用前,企业的技术负责人,向施工管理人员进行安全技术方案交底,安全管理机构参与。

A.新工具 B.新方法 C.新设备 D.新理念

57.施工现场用电系统中,N线的绝缘色应是(C)。

A.黑色 B.白色 C.淡兰色 D.棕色

58.从事建筑活动应当遵守法律、法规,不得损害社会公共利益和他人的合法权益。任何单位和个人都不得妨碍和阻挠(D)的建筑活动。

A.正在进行 B.正常进行 C.违法开工 D.依法进行

59.(C)是针对发生的事故,有关组织或人员采取的应急行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

60.生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的

赔偿等责任外，发生特别重大事故的，由（C）依照下列规定处以罚款：
处五百万元以上一千万元以下的罚款；情节特别严重的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

A.市建委 B.地方人民政府 C.安全生产监督管理部门 D.上级单位

61.对生产附着式升降脚手架产品的单位，必须经（C）组织鉴定合格并发给生产和使用证后，方可向全国各地提供产品。

A.国家质量监督总局 B.国家质量监督总局 C.住房和城乡建设部 D.当地建设行政主管部门

62.分包单位（A）将其承包的工程再分包。

A.不得 B.可以 C.必须 D.自行决定是否

63.违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的，责令限期改正；逾期未改正，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担（C）。

A.行政责任 B.民事责任 C.赔偿责任 D.法律责任

64.移动式操作平台的次梁，间距不应大于（B）。

A.35cm B.40cm C.45cm D.50cm

65.根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由（D）授权，负责建设工程项目管理的负责人。

A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人

66.作业人员在管道和污水井内作业应采取哪些措施 (D)。

A.不需采取措施，直接下井作业

B.作业前应对有害气体进行检测和排放

C.作业前应派专人下井检查作业区域情况

D.作业前应对有害气体检测和排放，向管道和井道内输入新鲜空气，并保持通风良好。

67.易燃仓库内严禁使用 (A) 照明灯具。

A.碘钨灯 B.25 瓦白炽灯 C.日光灯 D.防爆灯

68.生产经营单位应当建立相应的机制,加强对安全生产责任制落实情况的 (B),保证安全生产责任制的落实。

A.综合管理 B.监督考核 C.监督管理 D.综合监督管理

69.《消防法》规定，因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理 (A)。

A.审批手续 B.备案手续 C.许可手续 D.保险手续

70.建筑施工企业主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，(A) 为企业安全生产第一责任人。

A.企业法定代表人 B.企业分管安全生产领导 C.企业安全生产部门负责人 D.企业生产安全部门管理人员

71.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（ B）。

A.2m B.3m C.4m D.5m

72.以下关于结构吊装表述不正确的是（ A ）。

A.起吊钢丝绳，应选取适当长度，绳索间的夹角应在 45° 左右，最大不应超过 60° ，并且钢丝绳直径的选用应随着夹角的增大而相应增大

B.有棱角的或特别光滑的物体在起吊时，应在绑扎钢丝绳处加以包垫，以防止钢丝绳滑脱

C.高空吊装构件时，应在构件上绑扎溜绳，以控制构件的悬空位置

D.现场脱模的构件起吊，其底部要填实，避免起吊时支垫不实引起震动，损坏构件

73.《建筑法》是我国第一部规范建筑活动的（ A）。

A.法律 B.法规

74.圆盘锯的（ A）部位应安装保护挡板或防护罩。

A.传动 B.开关 C.轴箱 D.启动

75.任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，（ B）向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

A.无权 B.均有权 C.应逐级 D.应越级

76.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为（ C）。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

77.高处作业的安全技术措施及其所需料具，必须列入工程的（ B ）。

A.预决算 B.施工组织设计 C.概算 D.安全技术交底

78.模板及其支架在安装过程中，必须设置（ D ）。

A.保证工程质量的设施 B.提高施工速度的设施 C.保证节约材料的设施 D.能有效防倾覆的临时固定设施

79.施工现场用电工程中，PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于（ B ）。

A.4Ω B.10Ω C.15Ω D.30Ω

80.纵向水平杆（大横杆）的对接扣件应符合下列规定（ A ）。

A.应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应不小于 500mm，各接头中心距最近的主节点的距离不大于纵距的 1/3

B.两根相邻杆的接头，应在同一步和同一跨内布置

C.两根相邻杆的接头，可在同一个竖向平面内

D.两根相邻杆的接头，在水平方向的接头可在 200mm 以内

81.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职（ C ）。

A.材料员 B.施工员 C.安全员 D.质检员

82.因事故受到损害的作业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得（ D ）的权利。

A.治疗 B.休息 C.工资 D.赔偿

83.建筑施工企业严禁使用国家明令淘汰的安全技术、(B)、设备、设施和材料。

A.措施 B.工艺 C.机械 D.流程

84.国家对特种设备的生产、经营、使用,实施分类的、全过程的(A)管理。

A.安全监督 B.设计 C.检验 D.综合管理

85.起重吊装工程是一项危险性较大的工作,对于起重吊装工程的说法不正确的是(C)。

A.施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施

B.需要编制专项施工方案,并有安全验算结果

C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施

D.由专职安全管理人员进行现场监督

86.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案,专家组成员应当由(C)名及以上符合相关专业要求的专家组成。

A.3 B.4 C.5 D.6

87.楼梯口应设置(B)高度双层防护栏杆,栏杆底部应设置不小于0.18m的挡脚板。

A.1 m B.1.2m C.1.5 m D.1.8 m

88.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求,使用装配式活动房屋应当具有(D)。

A.设计计算书 B.生产厂家 C.质量证书 D.产品合格证

89.施工现场临时用电规定:漏电保护器应在三级配电二级保护系统中怎样设置才符合要求 (D)。

A.总配电箱和分配电箱 B.总配电箱和开关箱 C.分配电箱和开关箱 D.总配电箱、分配电箱和开关箱

90.下列关于安全标志含义的叙述,不正确的是 (D)。

A.禁止标志,含义是不准或制止人们某种行为

B.警告标志,含义是警告人们当心、小心、注意

C.指令标志,含义是必须遵守

D.提示标志,含义是提示人们不能去做

91.漏电保护器又称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生时对地短路时防止人身触电和电器火灾的 (A)

A.保护电器 B.继电器 C.主令电器 D.低压配电器

92.生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、(B)和现场处置方案构成。

A.综合处置措施 B.专项应急预案 C.专项处置方案 D.分类应急预案

93.《建筑起重机械备案登记办法》中规定,使用登记机关应当自收到使用单位提交的资料之日起 (A)内,对于符合登记条件且资料齐全的建筑起重机械核发建筑起重机械使用登记证明。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/756235024151010104>