

2024 吉林省安全员 B 证考试模拟题附答案 (推荐)

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(86题)

1.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定,施工单位根据专家组的论证报告,对专项施工方案进行修改完善,并经施工单位技术负责人、专家组长、项目总监理工程师、(B)批准签字后,方可组织实施。

A.施工单位负责人 B.建设单位项目负责人 C.项目负责人 D.施工单位技术负责人

2.特种作业操作资格证需延期或者复审的,应当于期满前(D)向原发证部门或者异地相关部门办理延期或者复审手续。

A.7日内 B.10日内 C.2个月内 D.3个月内

3.依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格的,负责审批该工程施工许可的部门不得给予(C)。

A.安全生产许可证 B.临时占道许可证 C.施工许可 D.机械设备检查合格证

4.可能导致重大事故发生的(B)就是重大危险源。

A.隐患 B.危险源 C.事故隐患 D.单元

5.采用扣件式钢管脚手架作模板立柱支撑时,立柱必须设置纵横向扫地杆,纵上横下,使直角扣件与立杆扣牢须在离地(A)。

A.200mm处 B.250mm处 C.300mm处 D.350mm处

6.《建筑法》规定,大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承担的各方对承包合同的履行(B)。

A.独立承担各自的责任 B.承担连带责任 C.不承担责任 D.承担适当的责任

7.悬空作业安装管道时必须以已完结构或操作平台为立足点,严禁在安装的管道上(D)。

A.堆物 B.站立 C.行走 D.站立和行走

8.目前我国建筑业伤亡事故的主要类型是(A)。

A.高处坠落、坍塌、物体打击、机械伤害、触电

B.高处坠落、中毒、坍塌、触电、火灾事故

C.坍塌、粉尘、高处坠落、触电、塔吊事故

D.坍塌、物体打击、机械伤害、触电、火灾事故

9.安全生产管理,就是针对人们在安全生产过程中的安全问题,运用有效地资源,发挥人们的智慧,通过人们的努力,进行有管(A)等活动。

A.决策、计划、组织和控制 B.计划、组织、反馈和控制 C.决策、实施、

计划和改进 D.评价、计划、实施和改进

10.使用滑轮的直径，通常不得小于钢丝绳直径的（ A ）倍。

A.16 B.12 C.8 D.4

11.《施工企业安全生产评价标准》规定，施工企业机械设备应建立采购、租赁、安装、拆除、验收、（ D ）检查、维修、改造和报废制度。

A.检测、使用 B.检测、保养 C.使用、保养 D.检测、使用、保养

12.建筑起重机械安装完毕后，实行施工总承包的，由（ C ）组织验收。

A.安装单位 B.使用单位 C.总承包单位 D.监理单位

13.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，项目经理明示或暗示检测机构出具虚假检测报告的；一次记（ C ）分。

A.1 B.3 C.6 D.12

14.《建筑起重机械备案登记办法》中规定，建筑起重机械使用单位在建筑起重机械安装验收合格之日起（ C ）内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理使用登记。

A.15日 B.20日 C.30日 D.7日

15.上下梯子时，必须（ D ）梯子，且不得手持器物。

A.背面 B.左侧向 C.右侧向 D.面向

16.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产（ C ）。

A.负连带责任 B.负相关责任 C.负总责 D.不负责

17.采用扣件式钢管脚手架作模板支架时,立柱底部必须设置纵横向扫地杆,纵向扫地杆距离底座的限制高度为(A)。

A.200mm B.250mm C.300mm D.350mm

18.以下不属于安全检查的形式的是(C)。

A.定期安全生产检查 B.专业性安全生产检查 C.常规安全生产检查 D.季节性、节假日前后安全检查

19.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的(B),并监督、教育从业人员按照使用规定佩戴、使用。

A.劳动工具 B.劳动防护用品 C.劳动保护 D.劳动设备

20.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的(B)工程发包给具有相应资质条件的分包单位。

A.全部 B.部分 C.绝大部分 D.任意比例部分

21.临边防护栏杆横杆长度大于(B)时,必须加设栏杆柱。

A.1m B.2m C.3m D.4m

22.《建筑法》规定,大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以有两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行(B)。

A.独立承担各自的责任 B.承担连带责任 C.不承担责任 D.承担适当的责任

23.30米以上的高层建筑施工,应当设置加压水泵和消防水源管道,管

道的立管直径不小于（ B ）。

A.25mm B.50mm C.60mm D.75mm

24.建筑施工企业严禁使用国家明令淘汰的安全技术、（ B ）、设备、设施和材料。

A.措施 B.工艺 C.机械 D.流程

25.施焊完成或下班时必须拉闸断电、将地线和把线分开、确定火星（ C ），方可离开现场。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.不会燃烧

26.当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时，应编制（ A ），并应采取防碰撞的安全措施。

A.专项方案 B.技术指导 C.安全技术 D.安装指导

27.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房，并采取（ B ）措施。

A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛

28.关于分配电箱、开关箱设置不正确的是（ B ）。

A.固定式的分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4~1.6m

B.移动式分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为 1.2~1.6m

C.分配电箱、开关箱周围应有足够 2 人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品

D.配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线

29.在潮湿场所施工,照明电源电压不应大于(B)。

A.36V B.24V C.12V D.6V

30.宿舍、(C)防火等级应符合有关消防安全技术规范要求。

A.库房 B.钢筋加工房 C.办公用房 D.食堂

31.企业负责人、项目经理未按规定接受企业年度安全生产培训教育和建设行政主管部门继续教育的;安全生产考核合格证书有效期届满时,应(B)。

A.予以注销 B.重新考核 C.接受继续教育 D.不得再注册

32.为强化生产过程管理的领导责任,若发生生产安全事故而没有领导现场带班的,按规定对企业给予规定(A)的经济处罚。

A.上限 B.中限 C.下限 D.年度工资总额的1%

33.起重机司机每天对钢丝绳的观察应特别注意钢丝绳与(A)处。

A.设备的固定 B.卷筒缠绕 C.滑轮缠绕 D.钢丝绳接头

34.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当向作业人员提供(B),并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

35.分包单位承接的项目不符合相应的安全资质管理要求,或作业人员不符合相应的(D)管理要求的,应扣分。

A.上岗资格 B.作业资格 C.技术资格 D.安全资格

36.从事建筑活动应当遵守法律、法规,不得损害社会公共利益和他人合法权益。任何单位和个人都不得妨碍和阻挠 (D) 的建筑活动。

A.正在进行 B.正常进行 C.违法开工 D.依法进行

37.现浇钢筋混凝土梁、板,当设计无具体要求时,起拱高度宜为全跨长度的 (C) 。

A.1/1000~1/1000

B.1/1000~2/1000

C.1/1000~3/1000

D.1/1000~4/1000

38.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围,对施工现场(D)进行监控,制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

A.事故隐患 B.危险源 C.危险部位 D.易发生重大事故部位、环节

39.县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时,有权 (D) 。

A.更换施工单位 B.制定施工人员 C.撤换分包单位 D.进入现场检查

40.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,若事故发生单位对事故负有责任,发生一般事故的处 (A) 以上 20 万元以下的罚款。

A.10 万元 B.5 万元 C.15 万元 D.10 万元

41.工作边沿无维护设施或维护设施高度低于 (C) 的,必须设置防护

设施。

A.600mm B.700mm C.800mm D.900mm

42.施工单位在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程的特点制定相应的(B)。

A.安全防护设施 B.安全技术措施 C.安全技术制度 D.质量技术制度

43.《安全生产法》规定,生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的(C)。

A.安全宣传标语 B.安全宣传挂图 C.安全警示标志 D.安全警示标语

44.电线折断掉落地面时,不得靠近或用手去拿,应赶快找(D)处理。

A.领导 B.班组长 C.安全员 D.电工

45.《建设工程安全生产管理条例》规定,发生生产安全事故后,施工单位应当采取措施防止事故扩大,保护事故现场。需要移动现场物品时,应当(D),妥善保管有关证物。

A.绘制简图 B.拍照或者录像 C.做出书面标记 D.做出标记和书面记录

46.《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》中规定,建筑施工企业负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于其工作日的(B)。

A.20% B.25% C.30% D.35%

47.管理者应该充分发挥管理机能中的(D)机能,有效地控制人的不安全行为、物的不安全状态,防止事故发生。

A.计划 B.指挥 C.协调 D.控制

48.安全管理要逐步实现法制化、（ A ）、规范化、系统化。

A.标准化 B.制度化 C.现代化 D.信息化

49.特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业（ √ ）

50.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中的职责说法错误的是（ C ）。

A.查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况

B.监督项目专职安全生产管理人员履责情况

C.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患,不予以纠正或作出处理决定

D.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

51.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,属于（ B ）。

A.群众性活动重大安全事故罪 B.工程重大安全事故罪 C.消防责任事故罪 D.不报、谎报安全事故罪

52.物体打击、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、中毒和窒息等。这些事故的分类是按照（ D ）来区分的。

A.人的因素 B.物的因素 C.事故的后果 D.导致事故发生的原因

53. A) 。

A.食堂应设置在距离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源 5m 以外。

B.食堂制作间灶台及其周边应贴瓷砖，瓷砖的高度不宜小于 1.5m。

C.食堂应设置独立的制作间、储藏间。

D.食堂应配备消毒、冷藏和排风设施。

54.施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动。
需要拆动的，要经工地 (B) 同意。

A.班组长 B.施工负责人 C.安全负责人 D.公司经理

55.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定，(B) 应当及时、足额向施工企业支付安全措施专项经费，并督促施工企业落实安全防护措施，使用符合相关国家产品质量要求的劳动保护用品

A.监理单位 B.建设单位 C.设计单位 D.施工总承包单位

56.支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时不得在 (A) 方向上操作。

A.同一垂直 B.同一横面 C.垂直半径外 D.不同垂直

57.安全交底应有书面材料,有 (C)。

A.双方的签字 B.交底日期 C.双方的签字和交底日期 D.安全员签字和
交底日期

58.预防原理是指在安全生产管理工作应该做到 (C)，通过有效的管

止事故的发生。

A.以人为本 B.安全第一 C.预防为主 D.安全优先

59.在起重作业中，（ B ）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

60.除按规定允许载人的（ C ）外，其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

A.塔式起重机 B.物料提升机 C.施工升降机 D.吊篮

61.人工开挖土方，两人横向间距不得小于（ B ） m。

A.1 B.2 C.3 D.4

62.《安全生产法》第 50 条规定,生产经营单位从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施。这句话表达了安全生产中从业人员享有（ D ）。

A.请求赔偿权 B.建议权 C.处理权 D.知情权

63.（ D ）可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

A.县级以上人民政府建设行政主管部门 B.省级以上人民政府建设行政主管部门 C.国务院建设行政主管部门 D.国务院

64.下列配电系统中，不属于三级配电是指（ D ）

A.总配电箱 B.分配电箱 C.开关箱 D.控制按钮

65.

的安全装置? (D)

A.起重量限制器 B.起重量限制器 C.行程限制器 D.幅度限制器

66.扣件式钢管脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长 (B) 与立杆固定。

A.一跨 B.两跨 C.三跨 D.四跨

67.室内明敷主干线的距地高度不得小于 (C) 。

A.1.5m B.2.0m C.2.5m D.3.0m

68.基坑周边 (C) 范围内不宜设置集水坑。

A.3m B.4m C.5m D.6m

69.各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置 (B) 或活动防护栏杆。

A.安全围栏 B.安全门 C.安全立网 D.竹笆

70.建设工程实行施工总承包的,由 (B) 对施工现场的安全生产负总责。

A.建设单位 B.施工总承包单位 C.分包单位 D.工程监理单位

71.《建设工程安全生产管理条例》规定,对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当编制 (C)。

A.单项工程施工组织设计 B.安全施工方案 C.专项施工方案 D.施工组织设计

C) 应每边在同一标高上设不得少于

两根斜撑或水平撑。

A.350mm B.400mm C.500mm D.600mm

73.下列哪个选项不是作业人员作业前应检查的内容 (B) 。

A.工具、设备是否存在不安全因素 B.现场环境是否存在不安全因素 C.是否正确穿戴个人防护用品 D.施工方案是否完善

74.建设项目安全设施的 (C) 应当对安全设施设计负责。

A.经理 B.项目经理 C.设计人 设计单位 D.经纪人

75.事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起, (D) 年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.2 年 B.3 年 C.4 年 D.5 年

76.(D)就是要求在进行生产和其他工作时把安全工作放在一切工作的首要位置。

A.预防为主 B.以人为本 C.安全优先 D.安全第一

77.施工现场急救员应经培训考核合格,持 (C) 上岗。

A.特种作业人员岗位安全资格证书

B.卫生部门核发的施工现场急救员岗位证书

C.省建筑工程主管部门核发的《施工现场急救员岗位证书》

D.省安全生产监督管理部门核发的施工现场急救员岗位证书

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/758000076073006036>