

## 土建质量员模考试题（含参考答案）

### 一、单选题（共 80 题，每题 1 分，共 80 分）

1、影响质量的 4M1E 因素中的“1E”是指（ ）。

- A、经验
- B、环境
- C、专家
- D、经济

正确答案：B

2、一栋 12 层楼框剪结构,其地基与基础工程验收按照验收层次划分属于（ ）。

- A、分项工程
- B、检验批
- C、单位工程
- D、分部工程

正确答案：D

3、隐蔽工程施工完毕,（ ）应按有关技术规程、规范、施工图纸等进行自检。

- A、专业监理工程师
- B、承包单位
- C、建设单位
- D、总监理工程师

正确答案：B

4、砌筑砂浆强度指标合格的前提是同一验收批砂浆试块抗压强度（ ）。

- A、平均值大于或等于设计值的 1.1 倍,最小值大于或等于设计值的 0.85 倍
- B、平均值大于或等于设计值,最小值大于或等于设计值的 0.75 倍
- C、平均值大于或等于设计值,最小值大于或等于设计值的 0.85 倍
- D、平均值大于或等于设计值的 1.1 倍,最小值大于或等于设计值的 0.75 倍

正确答案：A

5、对钢筋工程开展隐蔽工程验收的条件不包括（ ）。

- A、提供钢筋下料清单
- B、填写“报验申请表”
- C、承包单位按有关技术规程、规范、施工图纸先进行自检合格

D、提供钢筋试验报告

正确答案：A

6、大体积混凝土浇筑施工,当结构的长度超过厚度的 3 倍时,宜采用( )的浇筑方案。

- A、均可
- B、分段分层
- C、斜面分层
- D、全面分层

正确答案：C

7、涂膜防水屋面施工的首要步骤是清理基层,第二步是( )。

- A、涂膜防水层施工
- B、特殊部位处理
- C、保护层施工
- D、涂布基层处理剂

正确答案：D

8、总体中的全部个体逐一观察、测量、计数、登记,从而获得对总体质量水平评价结论的方法是( )。

- A、全数检验
- B、分层抽样
- C、随机抽样检验
- D、简单随机抽样

正确答案：A

9、对于结构设计,下面说法正确的是( )。

- A、相比结构的具体计算,结构的概念设计与构造设计更为重要
- B、结构设计不一定准确,不能作为建筑设计的依据
- C、结构设计仅是一般的例行设计,是建筑设计的补充
- D、结构设计是数学分析过程,精确度非常高

正确答案：A

10、某建设工程项目在施工过程中出现混凝土强度不足的质量问题,采用逐层深入排查的方法,分析确定其最主要原因。这种方法是:( )

- A、排列图法
- B、分层法
- C、直方图法
- D、因果分析法

正确答案：B

11、准予承包单位对隐蔽工程隐蔽、覆盖,进行下一道工序施工的条件是( )。

A、存在问题需要进行整改时,在整改后,再次邀请有关各方进行复查达到要求,办理签证手续后

B、对隐蔽工程检查中提出的质量问题进行了处理,经有关各方复验符合要求,办理签证手续后

C、经现场检查,如符合质量要求,监理工程师在《报验申请表》及隐蔽工程检查记录上签字确认后

D、经作业人员自检合格,填写“报验申请表”,由施工承包单位质量检查员检查符合质量后

正确答案：C

12、在楼板施工中,以下不合理的模板施工方法的是( )。

A、框模法

B、“滑一浇一”法

C、楼板降模法

D、先滑墙体楼板跟进法

正确答案：A

13、一栋 3 层楼的框架结构的住宅工程,装饰装修部分由基层、面层、抹灰、门窗、吊顶等工程组成,验收时,第二层地面基层工程验收按照验收层次划分属于( )。

A、检验批

B、分项工程

C、单位工程

D、分部工程

正确答案：A

14、对质量管理体系业绩的测量是通过( )方法获得的。

A、A+B+C

B、产品的监视和测量

C、内部审核和顾客满意监视

D、过程的监视和测量

正确答案：A

15、从理论上讲,塑性铰线法得到的是一个( )。

A、中间解

B、上限解

C、最优解

D、下限解

正确答案：B

16、以下( )构件使用预应力最为有效。

A、受弯

B、受剪

C、受压

D、受扭

正确答案：A

17、下列不属于室内主要防水部位的是( )。

A、楼梯间

B、厕所

C、浴室

D、厨房

正确答案：A

18、建筑钢材的力学性能指标中不能通过拉伸试验来测定的是( )。

A、冲击韧性

B、抗拉强度

C、伸长率

D、屈服强度

正确答案：A

19、下列对 BIM 的含义理解不正确的是( )。

A、BIM 具有单一工程数据源,可解决分布式、异构工程数据之间的一致性和全局共享问题,支持建设项目生命期中动态的工程信息创建、管理和共享,是项目实时的

B、BIM 是以三维数字技术为基础,集成了建筑工程项目各种相关信息的工程数据模型,是对工程项目设施实体与功能特性的数字化表达

C、BIM 是一个完善的信息模型,能够连接建筑项目生命期不同阶段的数据、过程和资源,是对工程对象的完整概述

D、BIM 技术是一种仅限于三维的模型信息集成 ,可以使各参与方在项目从概念产生到完全拆除的整个生命周期内都能够在模型中操作信息和在信息中操作

正确答案：D

20、钢筋焊接加工的施工方法中, ( ) 相对质量最好。

- A、电弧焊
- B、单面焊
- C、气压焊
- D、电渣压力焊

正确答案: A

21、钢结构的主要缺点之一是( )

- A、不耐热
- B、脆性大
- C、价格高
- D、不耐火、易腐蚀

正确答案: D

22、下列关于改善建筑室内自然通风的描述不正确的是( )。

- A、自然通风设计考虑冬季防风措施。建筑入口应背对季风的方向, 当无法避免时, 宜设置挡风设施
- B、建筑内部主要房间迎向夏季主导风向, 采用穿堂通风, 避免单侧通风
- C、为了增强自然通风效果, 可开启窗与地板面积比应该设计越大越好
- D、利用底层架空设计改善场地自然通风、合理布置建筑中庭, 利用热压, 风压改善大型公建建筑内部通风效果

正确答案: C

23、识读楼层结构平面图, 应核对轴线编号及其间距尺寸是否( )。

- A、与建筑图相一致
- B、可以节约材料
- C、符合模数
- D、可以减少

正确答案: A

24、建筑工程施工质量验收中, 经返工重做或更换器具、设备的检验批, 应( )。

- A、不予验收
- B、重新进行验收
- C、必须鉴定后再验收
- D、给予验收合格

正确答案: B

25、如果需要了解建筑内部的房间分布情况及估算建筑面积, 可以查看

( )。

- A、建筑平面图
- B、建筑立面图
- C、建筑详图
- D、建筑剖面图

正确答案：A

26、施工单位工程质量员和( )在检验批验收时,应按住宅工程质量通病控制标准对工程质量通病控制情况进行检查,并在检验批验收记录的签字栏中,作出是否对质量通病进行控制的验收记录。

- A、施工单位技术负责人
- B、建设单位负责人
- C、监理单位总监理工程师
- D、监理单位监理工程师

正确答案：D

27、为了确保楼梯栏杆高度满足要求,内楼梯扶手高度自( )量起不宜小于 0.90m。

- A、踏步内侧线
- B、踏步中心线
- C、踏步结构面
- D、踏步前缘线

正确答案：D

28、关于打桩质量控制下列说法不正确的是( )。

- A、桩尖所在土层较硬时,以贯入度控制为主
- B、桩尖所在土层较软时,以贯入度控制为主
- C、桩尖所在土层较软时,以桩尖设计标高控制为主
- D、桩尖所在土层较硬时,以桩尖设计标高控制为参考

正确答案：B

29、门窗工程属于( )分部工程。

- A、建筑装饰
- B、门窗
- C、建筑装饰装修
- D、建筑装修

正确答案：C

30、检验检测单位必须通过( )计量认证。

- A、县人民政府质量技术监督部门
- B、省人民政府建设行政主管部门
- C、市人民政府质量技术监督部门
- D、国务院

正确答案：D

31、( )是本工程实施的最高负责人,对工程符合设计、验收规范、标准要求负责;对各阶段、各工号按期交工负责。

- A、承包单位负责人
- B、项目经理
- C、承包单位负责人
- D、总监理工程师

正确答案：B

32、地基软弱的多层砌体结构,当上部荷载较大且不均匀时,一般采用( )。

- A、片筏基础
- B、箱形基础
- C、柱下独立基础
- D、柱下条基

正确答案：A

33、下列对饰面砖“空鼓”进行检查最有效、便捷的工具为( )。

- A、凿开检查
- B、小铁锤
- C、大铁锤
- D、小橡胶锤

正确答案：D

34、填充墙砌体工程中,( )由于干缩值大(是烧结黏土砖的数倍),不应与其他块材混砌。

- A、多孔砖
- B、空心砖
- C、轻骨料混凝土小型砌块
- D、薄壁空心

正确答案：C

35、计量控制作为施工项目质量管理的基础工作,其主要任务是( )。

- A、统一计量工具制度,组织量值传递,保证量值统一
- B、统一计量工具制度,组织量值传递,保证量值分离

C、统一计量单位制度,组织量值传递,保证量值统一

D、统一计量单位制度,组织量值传递,保证量值分离

正确答案: C

36、因果分析图作图方法中,按因果形式由左向右画出主干线箭头,标明质量问题,以主干线为零线画( )的大原因直线。

A、 $90^\circ$

B、 $60^\circ$

C、 $120^\circ$

D、 $30^\circ$

正确答案: B

37、在施工阶段质量控制的系统过程中,作业技术交底的工作属于( )的内容。

A、施工准备控制

B、施工过程控制

C、竣工验收控制

D、施工预控

正确答案: B

38、为了控制混凝土裂缝的产生,应在一开始就对( )进行实测。

A、人模温度

B、原材料、混凝土的拌合

C、以上都是

D、浇筑温度

正确答案: C

39、下列选项中,不是建筑剖面图所表达的内容的是( )。

A、楼面、阳台、楼梯平台的标高

B、门窗洞口、窗间墙等的高度尺寸

C、外墙表面装修的做法

D、各层梁板、楼梯、屋面的结构形式、位置

正确答案: C

40、用来表示组织系统中各子系统或各元素间指令关系的工具是( )。

A、工作流程图

B、项目结构图

C、组织结构图

D、职能分工表



正确答案：C

41、钢筋混凝土预制桩制作时,达到( )的设计强度方可起吊。

- A、40%
- B、100%
- C、70%
- D、30%

正确答案：C

42、工程监理单位转让工程监理业务的法律责任,以下不正确的是( )。

- A、处 50 万元以上 100 万元以下的罚款
- B、降低资质等级
- C、处合同约定的监理酬金 25%以上 50%以下的罚款
- D、没收违法所得

正确答案：A

43、装配式施工过程中,以下哪个环节不需要( )。

- A、就位
- B、搭脚手架
- C、安装
- D、定位

正确答案：B

44、《长沙市生活垃圾分类设施设备配置规范标准》对生活垃圾分类进行了规定。下列选项中对长沙市生活垃圾分类收集点描述准确的一项是?( )

- A、200 户以上新建住宅区的分类收集站建筑面积应不小于 30 m<sup>2</sup>
- B、生活垃圾分类收集站(点)应集中设置生活垃圾分类设施,存放有害垃圾、可回收垃圾、易腐垃圾和其他垃圾,并与回收或处置单位预约回收
- C、生活垃圾分类收集站(点)应设置可回收垃圾收集容器,收集容器的数量一般以每周清理一次的标准配置
- D、文教区应集中设置生活垃圾分类收集点,存放有害垃圾、可回收垃圾和其他垃圾

正确答案：D

45、为消除水准仪中存在的 i 角误差对测站高差的影响,水准仪应( )安置。

- A、没有关系
- B、靠近后尺

- C、靠近前尺
- D、在两尺中间

正确答案：D

46、关于工程质量验收,下列说法中不正确的是( )。

- A、不必划分验收层次,工程竣工后一次验收确定是否合格
- B、检验批的质量是工程质量验收评定的基本单元
- C、以各分项工程质量为基础验收评定分部工程的质量
- D、以检验批的质量为基础验收评定各分项工程的质量

正确答案：A

47、某工程发生安全质量事故,事故造成 2 人死亡,直接经济损失达 500 万元,按国务院发布的《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第 493 号令)规定,该事故属于( )

- A、较大事故
- B、一般事故
- C、重大事故
- D、特别重大事故

正确答案：C

48、混凝土强度评定时,合格判定系数是根据( )确定的。

- A、混凝土试块的尺寸
- B、混凝土试块的组数
- C、混凝土强度等级
- D、混凝土的制作方法

正确答案：B

49、根据《绿色建筑评价标准》的规定,就地取材是指材料产地距施工现场( )km 范围内。

- A、400
- B、500
- C、300
- D、200

正确答案：B

50、屋顶设计的中心内容是( )。

- A、美观
- B、承重
- C、保温

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/776111203144010045>