

2022 年度云南省安全员 C 证模拟考(含答案)

一、判断题(20题)

1.为了大型吊车吊装安全，辅助吊车松钩时，立式设备的仰角不宜大于80°。

A.正确 B.错误

2.从运算放大器电路的组成来看，它是一个性能优良的直接耦合直流放大器，所以，被广泛用于直流放大电路和用作直流放大器。

A.正确 B.错误

3.高架提升机可以采用摩擦式卷扬机。

A.正确 B.错误

4.乙炔瓶在储存使用过程中必须保持直立。

A.正确 B.错误

5.蒸汽类打桩机机架高度 20 米以上时，都应使用 3 倍率的缆风绳。

A.正确 B.错误

6.用火车或平板拖车运输起重机时，所用脚手板的坡度可以为 13°。

A.正确 B.错误

7.脚手架与模板支架的搭设程序应符合满堂脚手架和模板支架应采用逐

列、逐排和逐层的方法搭设的规定。

A.正确 B.错误

8.对于同一基坑的不同部位，可采用不同的安全等级。

A.正确 B.错误

9.使用中的气瓶可以放在烈日下暴晒，可以离火源及高温区较近，但距明火不应小于 10m。

A.正确 B.错误

10.建筑架子工属于特种作业人员，从事脚手架搭设、拆除等作业的人员必须持有有效的《建筑施工特种作业操作资格证书》。

A.正确 B.错误

11.装载机停车时，直接熄火，然后内燃机转速慢慢降低。

A.正确 B.错误

12.《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款。

A.正确 B.错误

13.井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边，必须设防护栏杆。

A.正确 B.错误

14.操作平台高度可以为 20m。

A.正确 B.错误

15.《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

A.正确 B.错误

16.后张预应力混凝土结构的侧模应在施加预应力之后拆除，底模应在之前拆除。

A.正确 B.错误

17.实行施工总承包单位的，不应该由总承包单位支付意外伤害保险。

A.正确 B.错误

18.《消防法》规定，施工单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。

A.正确 B.错误

19.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，特种作业人员的特种作业操作资格证书由国务院建设主管部门规定统一样式。

A.正确 B.错误

20.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、

岗位证书。

A.正确 B.错误

二、单选题(60题)

21.行走式塔机作)《塔机使用时，应提高轨道基础的承载能力，切断行走机构的电源，并应设置阻挡行走轮移动的支座。

A.固定式 B.车载式 C.拖行式 D.爬升式

22.某建设项目施工单位在挖深基坑危险性较大的施工作业前，按照相关要求，编制完成了专项施工方案，并聘请相关专家进行方案审查。审查意见提出方案中应增加安全验收内容。根据建设项目“危大工程”安全管理要求，关于修改完善后的专项施工方案管理的说法，正确的是)。

- A.施工单位技术负责人和总监理工程师签字后实施
- B.施工单位安全总监和总监理工程师签字后实施
- C.项目经理和安全总监签字并组织实施
- D.报备建设方安全总监和施工单位负责人签字后实施

23.下列施工平面布置原则说法错误的是)。

- A.现场布置全面；增加施工用地
- B.材料尽量靠近使用地点；减少二次搬运
- C.临时设施的布置；应便于工人生产和生活；办公用房靠近施工现场；福利设施应在生活区范围之内
- D.平面图布置应符合安全、消防、环境保护的要求

24.危大工程专项施工方案实施前，编制人员或者)《应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

A.项目副经理 B.项目技术负责人 C.班组长 D.项目经理

25.)《负责建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理，并接受国务院建设主管部门的指导和监督。

A.国务院建设主管部门 B.市级建设行政主管部门 C.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 D.县级以上建设行政主管部门

26.建筑起重机械在使用过程中需要)《的，使用单位委托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施后，即可投入使用。

A.加节 B.附着 C.顶升 D.爬升

27.电气安全检测仪器对电器进行测量，其测出的数据是判断电器是否能正常运行的重要依据。下列仪器仪表中，用于测量绝缘电阻的是) 。

A.接地电阻测量仪 B.万用表 C.兆欧表 D.红外测温仪

28.振动桩机在基坑和围堰内打桩时，电源供电量在启动时电压降不得超过额定电压的) 。

A.5% B.10% C.15% D.20%

29.降雨强度的划分按照降水强度的大小划分为小雨、中雨等《个等级。

A.5 B.6 C.7 D.8

30.某建筑施工单位有 50 名从业人员。根据《安全生产法》的规定，该单位应当）。

- A.配套兼职安全生产管理人员
- B.配套专职安全生产管理人员
- C.因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员
- D.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

31.氧气瓶与电焊在同一处使用时，瓶底应垫），防止气瓶带电。

- A.钢脚手板
- B.支撑物
- C.小钢模
- D.绝缘物

32.行政相对人是指负有遵守行政法义务的）。

- A.行政机关的工作人员
- B.法定代表人
- C.自然人和法定代表人
- D.公民和法人

33.专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，由施工单位《 》签字。

- A.项目负责人
- B.法人代表
- C.技术负责人
- D.项目技术负责人

34.高处作业吊篮悬吊平台下滑速度达到锁绳速度或悬吊平台倾斜角度达到锁绳角度时，能自动锁住安全钢丝绳并使悬吊平台停止下滑或倾斜的装置是）。

- A.限位器
- B.安全锁
- C.提升机
- D.导向轮

35.物料提升机的基础混凝土强度等级不应低于 C20，厚度不应小于《 》。

A.150mm B.200mm C.250mm D.300mm

36.在建工程)《含脚手架具 周边与 10kV 外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是) 。

A.4m B.6m C.8m D.10m

37.锅炉房屋顶不准用) 。

A.石棉板 B.简易油毡屋顶 C.瓦楞铁 D.以上都是

38.多功能打桩机在进行板立桩架时，当板超) 要进行停机检查。

A.2-5cm B.5-10cm C.10-20cm D.15-25cm

39.建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失,) 。

A.由建筑施工企业独自负责

B.承包单位与接受转包或者分包的单位各自独立承担相应责任

C.由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人各自独立承担赔偿责任

D.由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任

40.根据《建筑施工模板安全技术规范》) JGJ162 规定，当采用扣件式钢管作立柱支撑时，若立柱底部不在同一高度，则高处的纵向扫地杆应向低处延长不少于) 跨。

A.一 B.两 C.三 D.四

41.登高作业时，在高空接近 10kV 高压线或裸导线排时，水平、垂直距离不得小于) 。

A.1m B.2m C.3m D.4m

42.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替) 使用。

A.导线 B.支撑物 C.已熄灭 D.不会燃烧

43.依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业管理人员和作业人员每年至少进行) 次安全生产教育培训并考核。

A.一 B.二 C.四 D.十二

44.依《安全生产法》规定，建筑施工企业从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝)《 和强令冒险作业。

A.随意指挥 B.违章指挥 C.危险作业 D.违章作业

45.当地下含水层渗透性较强，厚度较大时，可采用) 的方案。

A.悬挂式横向截水与坑内井点截水相结合

B.悬挂式横向截水与水平封底相结合

C.悬挂式竖向截水与坑内回灌相结合

D.悬挂式竖向截水与坑内井点截水相结合

46.生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当

与承包单位、承租单位签订专门的《 》，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。

A.责任分工协议 B.现场管理协议 C.安全生产管理协议 D.安全生产分工协议

47.施工现场用电工程建造的依据是) 。

A.项目经理的指示 B.电工的经验 C.用电人员的要求 D.用电组织设计

48.施工现场临时用电中，专用保护零线应为) 。

A.绿色 B.黄色 C.淡蓝色 D.黄绿双色

49.劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向) 提出申请，并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料。

A.设区的市级劳动能力鉴定委员会

B.县级劳动能力鉴定委员会

C.统筹地区的社会保险行政部门

D.统筹地区的劳动争议仲裁机构

50.依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的，由) 支付意外伤害保险费。

A.总承包单位和分包单位根据合同约定分别 B.总承包单位和分包单位共同 C.总承包单位 D.分包单位

51.出厂年限满)《 年的塔式起重机，对结构主要受力部位应进行无损检

52.施工单位违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处以《 》的罚款。

A.10 万元以上 30 万元以下 B.5 万元以上 10 万元以下 C.10 万元以上 20 万元以下 D.10 万元以上 20 万元以下

53.施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区) ，并保持安全距离。

A.集中设置 B.混合设置 C.相邻设置 D.分开设置

54.斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相关的横向水平杆的伸出端上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于) 。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

55.物料提升机平台门的高度不宜小于) 。

A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.2.1m

56.《职业病防治法》是为了)《 》和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进经济发展，根据宪法而制定。

A.安全生产 B.劳动保护 C.预防控制 D.保护健康

57.根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》) JGJ130-2013 ，扣件在螺栓拧紧力矩达到) N·m 时，不得发生破坏。

A.50 B.55 C.60 D.65

- A.从基坑边沿以外 1~2 倍的开挖深度
- B.从基坑边沿以外 0.5~1 倍的开挖深度
- C.从基坑边沿以外 0.8~1.5 倍的开挖深度
- D.从基坑边沿以外 2~3 倍的开挖深度

59.)《 》的进步从根本上改善着劳动条件,但不能排除新的重要的危险因素的出现,或者有扩大其有害影响的可能性,如不重视这一规律将导致新技术效果的下降。

- A.科学技术 B.管理技术 C.生产环境 D.生产工具

60.临边作业是指在施工现场中,工作面沿无围护设施或者设施高度低于) 时的高处作业。

- A.60cm B.80cm C.100cm D.120cm

61.施工单位在施工过程中,应当根据施工组织设计和施工进度,向不同工种的施工人员进行专项的) 交底。

- A.生产技术 B.管理技术 C.施工技术 D.安全技术

62.土钉墙喷射混凝土强度的等级不宜低于) 。

- A.C15 B.C20 C.C30 D.C10

63.轮胎式装载机自身运料时的合理运距为) 。

- A.30-80m B.30-120m C.50-100m D.70-150m

64.下列关于安全施工技术交底说法正确的是) 。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/795144310303011101>