

2023 福建省安全员考试模拟题及答案

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(70 题)

- 1.下列哪个选项不是作业人员作业前应检查的内容 (B)。
A.工具、设备是否存在不安全因素 B.现场环境是否存在不安全因素 C.是否正确穿戴个人防护用品 D.施工方案是否完善
- 2.从业人员经过安全教育培训,了解岗位操作规程,但未遵守而造成事故的,行为人应负 (D) 责任,有关负责人应负 (D) 责任。
A.直接 间接 B.直接 领导 C.间接 管理 D.直接 管理
- 3.高度在 (B) 米及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑。
A.20 B.24 C.26 D.30
- 4.遇有 (B) 以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。
A.5 级 B.6 级 C.7 级 D.8 级
- 5.在工地标准化评价检查程序和阶段,施工单位会同监理单位在房屋建筑工程主体施工阶段应进行自查自检的是 (B)。
A.人工挖孔桩工程在施工进行到 80%时
B.高大模板工程混凝土浇筑前
C.10 层及其以上的房屋建筑工程在施工完成 3 层和封顶时分别进行一次

D.外脚手架拆除前

6.电器灭火时不能采用哪种灭火器 (B)。

A.二氧化碳灭火器 B.泡沫灭火器 C.四氯化碳灭火器 D.干粉灭火器

7.《建设工程安全生产管理条例》规定,从事危险作业的人员意外伤害保险费由 (C)支付。

A.建设单位 B.用人单位 C.施工单位 D.设计单位

8.施工现场的机动车道与 220/380V 架空线路交叉时的最小垂直距离应是 (C)。

A.4m B.5m C.6m D.7m

9.以下不属于安全检查的形式的是 (C)。

A.定期安全生产检查 B.专业性安全生产检查 C.常规安全生产检查 D.季节性及节假日前后安全检查

10.建设工程临时用电, 必须按照三相五线制, 实行 (A) 的规定。

A.两级漏电保护 B.按图布置电源线路 C.落实用电安全措施 D.四级保护

11.进入施工现场人员必须佩带安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服; 应按作业要求正确使用劳动防护用品。在 (A) 及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时, 必须系挂安全带。

A.2m B.3m C.4m D.5m

12. 建设工程施工现场道路必须进行（ B ）处理。

A. 平整夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘 D. 防滑措施

13. 《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,必须对从业人员进行（ C ）的安全生产教育培训。

A. 班组级 B. 车间级 C. 专门 D. 三级

14. 生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的（ A ）防范措施及事故应急措施

A. 危险因素 B. 事故隐患 C. 设备缺陷 D. 管理不足

15. 《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》中规定,以下不属于安全防护用品的是（ C ）。

A. 安全帽 B. 安全带 C. 保暖外套 D. 护目镜

16. （ A ）对本行政区域内的建筑起重机械的租赁、安装、拆卸、使用实施监督管理。

A. 县级以上地方人民政府建设主管部门

B. 县级以上地方人民政府安全监督部门

C. 县级以上地方人民政府质量技术监督部门

D. 县级以上地方人民政府工商主管部门

17. 《建筑起重机械备案登记办法》中规定,建筑起重机械使用单位在建筑起重机械安装验收合格之日起（ C ）内,向工程所在地县级以上地方

人民政府建设主管部门办理使用登记。

A.15 日 B.20 日 C.30 日 D.7 日

18.施工单位的项目负责人应当由取得相应（C）的人员担任。

A.技术职称 B.工作年限 C.执业资格 D.行政职务

19.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的（B）工程发包给具有相应资质条件的分包单位。

A.全部 B.部分 C.绝大部分 D.任意比例部分

20.施工现场用电系统中，连接用电设备外露可导电部分的 PE 线可采用（A）。

A.铜芯软线 B.绝缘铝线 C.裸铜线 D.钢筋

21.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的（B），并监督、教育从业人员按照使用规定佩戴、使用。

A.劳动工具 B.劳动防护用品 C.劳动保护 D.劳动设备

22.三级安全教育中，项目（工地）教育时间应不少于（B）学时。

A.20 B.15 C.18 D.25

23.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、基坑边沿、爆破物及有害气体和液体存放处等危险部位，设置明显的（C）。

A.禁止指示牌 B.危险提示牌 C.安全警示标志 D.照明装置

24.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对(C)进行相应的安全生产教育培训。

A.施工班组长 B.项目施工员 C.作业人员 D.项目负责人

25.按照建设部的有关规定，开挖深度超过(C)的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A.3m (含 3m) B.5m C.5m (含 5m) D.8 m

26.分包单位(A)将其承包的工程再分包。

A.不得 B.可以 C.必须 D.自行决定是否

27.安全管理中的本质化原则是指从一开始从本质上实现安全化，从根本上消除事故发生的(A)

A.可能性 B.严重性 C.概率性 D.危害性

28.制定安全生产责任制的目的是(C)。

A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任

29.连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于(A)。

A.300mm B.350mm C.400mm D.450mm

30.(C)对建设工程项目的安全施工负责。

A.专职安全管理人员 B.工程项目技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

31.室内明敷主干线的距地高度不得小于 (C)。

A.1.5m B.2.0m C.2.5m D.3.0m

32.劳务分包企业建设工程项目施工人员 50~200 人的,应当配备 (B) 名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.5

33.中华人民共和国国务院第 493 号令《生产安全事故报告和调查处理条例》规定:造成 10 人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以上 100 人以下重伤,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失事故属于 (B)。

A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故

34.生产经营单位的安全生产管理机构是专门负责 (D) 的内设机构,其工作人员是专职安全生产管理人员。

A.安全生产管理 B.安全生产技术 C.安全生产教育培训 D.安全生产监督与管理

35.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经 (B) 考核合格后方可任职。”

A.建设部 B.建设行政主管部门或者其他有关部门 C.安全生产综合管理部门 D.劳动和社会保障部门

36.<<建筑法>>规定,(A) 对建筑工程实行总承包,禁止将建筑工程肢解发包。

A.提倡 B.要求 C.强制实行 D.禁止

37.深度为 6m 的沟槽施工时，沟槽边（ B ） m 内禁止堆土。

A.0.8 B.1 C.1.2 D.1.5

38.生产经营单位应当建立相应的机制,加强对安全生产责任制落实情况的（ B ），保证安全生产责任制的落实。

A.综合管理 B.监督考核 C.监督管理 D.综合监督管理

39.施工现场的场地可以采用哪种方式适当硬化？（ B ）

A.必须做混凝土地面

B.有条件的做混凝土地面，无条件的可以采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化

C.不得采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化

D.素土即可

40.《安全生产法》要求生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当（ A ），依法履行职责。

A.恪尽职守 B.对甲方负责 C.对乙方负责 D.玩忽职守

41.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业安全生产许可证有效期为（ C ）年。

A.1 B.2 C.3 D.5

42.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定，企业必须向劳动保护用品生产厂家或供货商索要法定检验机构出具或由供货商签字盖章的（ D ）。

A.生产、经营资格 B.商品标识 C.使用有效期 D.检验报告

43.施工现场用电工程的基本供配电系统应按（ C ）设置。

A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

44.施工现场临时用电规定：漏电保护器应在三级配电二级保护系统中怎样设置才符合要求（ D）。

A.总配电箱和分配电箱 B.总配电箱和开关箱 C.分配电箱和开关箱 D.总配电箱、分配电箱和开关箱

45.实行工程总承包的，总承包单位依法将建筑工程分包给其它单位的，总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确安全防护、文明施工措施费用由（C）统一管理。

A.建设单位 B.监理单位 C.总承包单位 D.分包单位

46.施工现场用电系统中，PE 线的绝缘色应是（D）。

A.绿色 B.黄色 C.浅蓝色 D.黄绿双色线

47.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,由施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案,实施前应当由（D）。

A.施工单位技术负责人、专业监理工程师签字

B.施工单位技术负责人、建设单位负责人签字

C.建设单位技术负责人、总监理工程师签字

D.施工单位技术负责人、总监理工程师签字

48.模板结构构件的受压构件长细比：支架立柱及桁架不应大于（D）。
A.135 B.140 C.145 D.150

49.建筑行业职工负伤后（A）内死亡的,应作为死亡事故填报或补报。
A.30 天 B.60 天 C.90 天 D.120 天

50.高处露天作业，缆索吊装及大构件起重吊装时，应根据作业高度和现场风力大小，对作业的影响程度，制定可靠的安全措施。遇有（C）大风时，上述施工应停止作业。
A.五级（含五级）以上 B.五级（不含五级）以上 C.六级（含六级）以上 D.六级（不含六级）以上

51.回转限位器的作用主要是防止塔机（A）。
A.电缆线不会被绞坏 B.旋转撞到周边障碍物 C.随风旋转 D.不能自动归位

52.人工挖孔桩的作业人员上下桩孔应（C）。
A.采用绳索上下 B.乘运土设施 C.采取专用爬梯 D.沿桩壁攀爬

53.生产经营单位必须对安全设备进行经常性的维护、保养,并定期检测,保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录,并由（C）。
A.负责人签字 B.经理签字 C.有关人员签字 D.生产商方面签字

54.生产经营单位对（C）应当登记建档,定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和有关人员应采取的紧急措施

A.事故频发场所 B.重大事故隐患 C.重大危险源 D.重点工作人员

55.当碗扣式钢管脚手架高度小于或等于 24m 时，每隔（ C）应设置一组竖向通高斜杆。

A.三跨 B.四跨 C.五跨 D.六跨

56.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（ C）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

A.5 B.7 C.15 D.30

57.我国《安全生产法》规定，未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的，责令限期改正；逾期未改正的，处罚款限额是（ C），对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 2 万元以下的罚款。

A.2 万元以上 5 万元以下 B.5 万元以上 10 万元以下 C.5 万元以上 20 万元以下 D.10 万元以上 20 万元以下

58.根据我国工业、企业噪声标准规定，凡新建、扩建、改建企业允许噪声为（ C）分贝。

A.60 B.80 C.85 D.90

59.《建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以有两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/807060050012006056>