

2024 年施工员之装饰施工专业管理实务能力提升试 卷 A 卷附答案

单选题（共 40 题）

1、因施工方的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者（ ）。

- A.返工、改建
- B.返工
- C.改建
- D.退还全部价款

【答案】 A

2、厕浴间防水层施工完毕后，检查防水隔离层应采用（ ）方法。

- A.蓄水
- B.洒水
- C.注浆
- D.破坏试验

【答案】 A

3、下述关于施工许可证的办理时间及办理单位说法正确的是（ ）。

- A.开工前施工单位
- B.开工前建设单位
- C.开工后施工单位
- D.开工后建设单位

【答案】 B

4、某项目进行墙面进行抹灰、涂饰施工。现由于各种原因，项目年前需要完成施工并交付验收，需要抢工作业。原计划工期如下为，抹灰施工 10d，抹灰后间隔 10d，涂饰施工 12d。项目部原方案为增加抹灰工 5 人，涂饰工人 5 人，可使抹灰和涂饰施工时间各减少 3d。但考虑到年前抹灰工人工资从原先的 200 元/d 上涨到了 300 元/d，涂饰工人从原先的 180 元/d 上涨到了 250 元/d，故项目部从节省成本考虑，将抹灰后的间隔时间缩短到 4d 以保证工期顺利完成。试回答以下问题：

- A. 缺乏进度计划系统观念
- B. 缺乏进度计划动态控制观念
- C. 缺乏进度计划比较优选观念
- D. 缺乏进度计划简化观念

【答案】 D

5、一级资质标准：总会计师具有（ ）以上会计职称。

- A. 中级
- B. 高级
- C. 中高级
- D. 低级

【答案】 A

6、花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径，且不得小于（ ） mm

- A. 6
- B. 8
- C. 10
- D. 12

【答案】 A

7、二级资质标准：企业经理具有（ ）以上从事工程管理工作经历或具有中级以上职称。

A.5 年

B.6 年

C.7 年

D.8 年

【答案】 A

8、对施工项目而言，编制施工成本计划的主要作用是（ ）。

A.确定成本定额水平

B.对实际成本估算

C.设立目标成本

D.明确资金使用安排

【答案】 C

9、关于工程量清单的计价模式的特点描述正确的是（ ）。

A.按清单计价的模式

B.量价合一的模式

C.量价分离的模式

D.自主报价的模式

【答案】 C

10、二级资质标准：企业具有的二级资质以上项目经理不少于（ ）人。

A.5

B.6

C.7

D.8

【答案】 A

11、进度计划中各项工作在某一单位时间内所需某种资源数量之和称为（ ）。

A.资源强度

B.资源需用量

C.资源限量

D.资源饱和度

【答案】 B

12、在一个施工项目中，（ ）是安全管理工作的第一责任人。

A.工程师

B.项目经理

C.安全员

D.班组长

【答案】 B

13、楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于（ ）。

A.2

B.2.2

C.2.3

D.2.5

【答案】 A

14、一级资质标准：企业经理具有（ ）以上从事工程管理工作经历或具有高级职称。

A.5 年

B.6 年

C.7 年

D.8 年

【答案】 D

15、吊杆距主龙骨端部的距离不得大于（ ） mm

A.400

B.300

C.450

D.600

【答案】 B

16、某工程监理单位在监理过程中发现质量事故隐患未及时要求施工单位整改，政府主管部门发现后责令该工程监理单位限期改正，但该工程监理单位逾期未改正，则应对该工程监理单位责令停业整顿，并处 10 万元以上 30 万元以下的罚款。

A.项目经理

B.施工单位质量负责人

C.设计单位项目负责人

D.总监理工程师

【答案】 D

17、排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球径不小于排水管道管径的（ ），通球率必须到达 100%。

A.1/3

B.1/2

C.2/3

D.3/4

【答案】 C

18、（ ）应当将危险性较大的分部分项工程列入监理规划和监理实施细则，应当针对工程特点、周边环境和施工工艺等，制定安全监理工作流程、方法和措施。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.城建单位

【答案】 B

19、爆炸危险环境照明线路的电线额定电压不得低于（ ）V，且电线必须穿于钢导管内。

A.600

B.650

C.700

D.750

【答案】 D

20、施工电梯使用要点与注意事项，其中错误的是（ ）。

A.施工电梯安装后，安全装置要经试验、检测合格后方可操作使用，电梯必须由持证的专业司机操作

B.电梯底笼周围 2.5m 范围内，必须设置稳固的防护栏杆，各停靠层的过桥和运输通道应平整牢固，出入口的栏杆应安全可靠

C.电梯每班首次运行时，应空载及满载试运行，将电梯笼升离地面 2m 左右停车、检查制动器灵活性，确认正常后方可投入运行

D.限速器、制动器等安全装置必须由专人管理，并按规定进行调试检查，保持其灵敏度可靠

【答案】 C

21、（ ）是把企业生产经营发生的一切费用全部吸收到产品成本之中。

A.制造成本法

B.完全成本法

C.不完全成本法

D.经营成本法

【答案】 B

22、管内导线包括绝缘层在内的总截面积应不大于管内截面积的（ ）。

A.40%

B.45%

C.50%

D.60%

【答案】 A

23、某室内装饰工程项目部关于施工顺序的安排，正确的是（ ）。

A.风管安装→墙面涂饰→吊顶安装→地面铺贴

B.吊顶安装→风管安装→墙面涂饰→地面铺贴

C.风管安装→吊顶安装→地面铺贴→墙面涂饰

D.地面铺贴→吊顶安装→风管安装→墙面涂饰

【答案】 C

24、进行室内装修木质材料表面防火涂料处理作业时，应对木质材料的所有表面进行均匀涂刷，涂刷防火涂料用量不应少于（ ）g/m²。

A.100

B.300

C.500

D.1000

【答案】 C

25、下列哪一项不属于建设单位施工合同履约的风险。（ ）。

A.建设单位不按约定支付工程款

B.材料供应迟延

C.建设单位应协调的分包单位完成时间迟延

D.现场施工质量违反合同约定标准

【答案】 D

26、水准仪与经纬仪应用脚螺旋的不同是（ ）。

- A.经纬仪脚螺旋应用于对中、精确整平，水准仪脚螺旋应用于粗略整平
- B.经纬仪脚螺旋应用于粗略整平、精确整平，水准仪脚螺旋应用于粗略整平
- C.经纬仪脚螺旋应用于对中、精确整平，水准仪脚螺旋应用于精确整平
- D.经纬仪脚螺旋应用于粗略整平、精确整平，水准仪脚螺旋应用于精确整平

【答案】 A

27、喷枪的空气压力一般为（ ）MPa 如果压力过大或过小，可调节空气调节旋钮。

- A.0.3 ~0.35
- B.0.2~0.25
- C.0.35~0.4
- D.0.25~0.3

【答案】 A

28、三级资质标准：技术负责人具有（ ）年以上从事装修装饰施工技术管理工作经历并具有相关专业中级以上职称。

- A.5
- B.6
- C.7
- D.8

【答案】 A

、外墙贴面砖工程的施工中，用面砖做灰饼，找出墙面、柱面、门窗套等横竖标准，阳角处要双面排直，灰饼间距不应大于（ ）。

- A.2m
- B.3m
- C.1.5m
- D.2.5m

【答案】 C

30、水准仪与经纬仪应用脚螺旋的不同是（ ）。

- A.经纬仪脚螺旋应用于对中、精确整平，水准仪脚螺旋应用于粗略整平
- B.经纬仪脚螺旋应用于粗略整平、精确整平，水准仪脚螺旋应用于粗略整平
- C.经纬仪脚螺旋应用于对中、精确整平，水准仪脚螺旋应用于精确整平
- D.经纬仪脚螺旋应用于粗略整平、精确整平，水准仪脚螺旋应用于精确整平

【答案】 A

31、以下装饰材料产品加工（材料下单）时，不需要进行工艺深化的有（ ）。

- A.木饰面制品
- B.大理石石材墙板
- C.墙纸
- D.复杂的不锈钢装饰线条

【答案】 C

32、除敞开式灯具外，其他各类灯具灯泡容量在（ ）W及以上者采用瓷质灯头。

- A.50

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/817042120015006043>