

# 2023 云南省安全员-B 证考试题库及答案

(单选题、多选题、判断题, 三种题型)

## 一、单选题(108 题)

1. 《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,必须对从业人员进行 ( C )的安全生产教育培训。

A.班组级 B.车间级 C.专门 D.三级

2. 《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当向作业人员提供 ( B ), 并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

3.事故发生后,事故现场有关人员应当 ( A )向本单位负责人报告。

A.立即 B.1 小时内 C.2 小时内 D.3 小时内

4.可调托撑螺杆插入立杆内的长度不小于 ( B )。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

5.依照《安全生产法》规定,生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的 ( C )和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

6.钢丝绳在起升卷扬机卷筒上应按顺序排列整齐,当吊钩处于工作位置最低点时,钢丝绳在卷筒上的缠绕不少于 ( B )。

A.2圈 B.3圈 C.4圈 D.5圈

7.在 TN 系统中，保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于 (C )。

A.4Ω B.8Ω C.10Ω D.12Ω

8.安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,对于违章指挥、违章操作的,应当立即 (A)。

A.制止和纠正 B.向项目负责人报告 C.向主要负责人报告 D.帮助整改

9.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)规定,两台推土机在同一地区作业时,前后距离最小应大于 (C ) 米。

A.6 B.7 C.8 D.9

10.工作场所的设备、工具用具等设施应 (B)。

A.考虑保护劳动者身体健康的要求 B.符合保护劳动者生理、心理健康的要求 C.满足生产要求 D.只要满足安全要求

11.施焊完成或下班时必须拉闸断电,要留有充分时间观察,确认 (C ) 后,方可离去。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.无复燃的危险

12.因事故受到损害的作业人员,除依法享有工伤社会保险外,依照有关民事法律尚有获得 (D ) 的权利。

A.治疗 B.休息 C.工资 D.赔偿

13.塑料安全帽使用时间应不超过 (D) 年。

A.1 B.1.5 C.2 D.2.5

14.易燃仓库内严禁使用（ A ）照明灯具。

A.碘钨灯 B.25 瓦白炽灯 C.日光灯 D.防爆灯

15.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工，成立以（ A ）为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

A.单位主要负责人 B.安全工程师 C.安全总监 D.现场负责人

16.电梯井口必须设定型化防护门；电梯井内应每隔两层并最多隔（ C ）设一道安全网。

A.8m B.9m C.10m D.12m

17.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定，国家对建筑施工企业实行（ B ）制度。

A.安全生产资格 B.安全生产许可 C.建筑业企业资质 D.施工许可

18.电动吊篮作业人员的安全带必须挂在（ C ）。

A.吊篮栏杆上 B.吊篮升降钢索上 C.保险绳上 D.不需要使用安全带

19.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，发现安全事故隐患，应及时向（D）报告；对违章指挥、违章操作，应当立即制止。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责人和安全生产管理机构

20.根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位依法将建设工程分

包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产（B）

A.不承担责任 B.承担连带责任 C.不承担连带责任 D.承担责任

21.电梯井口必须设高度不低于 1.5m 的金属防护门，防护门下部应设置不低于（D）的挡脚板。

A.0.1m B.0.12m C.0.15m D.0.18m

22.《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》规定：上下榀门架的组装必须设置连接棒，连接棒与门架立杆配合间隙不应大于（B）。

A.3mm B.2mm C.5mm D.4mm

23.建筑起重机械安装完毕后，（C）应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。

A.有资质的检验检测机构 B.使用单位 C.安装单位 D.监理单位

24.高处作业吊篮安全锁上端行程开关触头距悬挂机构前梁端头距离应大于（D）。

A.1 m B.1.5 m C.2m D.0.8 m

25.在建筑生产中最基本的安全管理制度是（A）。

A.安全生产责任制度 B.群防群治制度 C.安全生产教育培训制度 D.安全生产检查制度

26.下列哪个不是事故处理的原则（A）。

A.安全第一、预防为主的原则 B.“四不放过”原则 C.公正、公开的原则  
D.实事求是、尊重科学的原则

27.门式钢管脚手架的转角处或开口型脚手架端部必须增设连墙件,连墙件垂直间距不大于建筑物层高,且不大于( B )。

A.3m B.4m C.5m D.6m

28.为了解决“( B )”问题,发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用,通常采取安全管理和安全教育的手段。

A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素

29.工程办理结算时,工地标准化评定等级评定为市级文明工地时,安全文明施工费用按合格标准增加( A)。

A.20% B.25% C.30% D.35%

30.施工现场专用的,电源中性点直接接地的220/380V三相四线制用电工程中,必须采用的接地保护形式是( B)。

A.TN B.TN-S C.TN-C D.TT

31.建设项目安全设施的( C )应当对安全设施设计负责。

A.经理 B.项目经理 C.设计人 设计单位 D.经纪人

32.项目教育是新工人被分配到项目以后进行的安全教育。下列内容不属于项目级安全教育的内容是( B)。

A.施工现场安全管理规章制度

B.安全生产方针、政策、法规

C.安全生产纪律和文明生产要求

D.建安工人安全生产技术操作一般规定

33.《消防法》规定，因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理（ A ）。

A.审批手续 B.备案手续 C.许可手续 D.保险手续

34.安全管理的核心内容是（ B ）。

A.制定安全技术方案 B.建立和维持安全控制系统 C.增加安全投入 D.加强内部沟通

35.易燃易爆危险物品库房与在建工程的防火间距应不小于（ B ）米。

A.10 B.15 C.20 D.25

36.下列哪个选项不是作业人员作业前应检查的内容（ B ）。

A.工具、设备是否存在不安全因素 B.现场环境是否存在不安全因素 C.是否正确穿戴个人防护用品 D.施工方案是否完善

37.安全生产管理的根本目的是（ D ）。

A.消除隐患,杜绝事故

B.避免造成人身伤亡,财产损失

C.提高企业安全生产管理水平

D.保证生产经营活动中的人身安全,财产安全,促进经济社会持续健康发展

38.根据《安全生产许可证条例》，下列选项中不属于企业取得安全生产许可证的条件的是（ D ）。

- A.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程
- B.有生产安全事故应急救援预案、组织、器材、设备
- C.依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费
- D.对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控和应急预案

39.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求,使用装配式活动房屋应当具有 (D )。

- A.设计计算书 B.生产厂家 C.质量证书 D.产品合格证

40.安全技术交底应由交底人、被交底人和 (C ) 进行签字确认。

- A.项目负责人 B.专职安全员 C.项目技术负责人 D.施工员

41.满堂脚手架搭设高度在 8m 以下时,应在 (D ) 设置连续水平剪刀撑。

- A.横向 B.纵向 C.四周 D.顶部

42.施工升降机 (A ) 级以上风时严禁开车,并将吊笼停于地面。

- A.6 B.10 C.12 D.10

43.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,分包单位承担(C)责任。

- A.全部 B.连带 C.主要 D.部分

44.《建筑法》是我国第一部规范建筑活动的 (A )。

- A.法律 B.法规

45.《关于进一步规范房屋建筑和市政工程生产安全事故报告和调查处理

工作的若干意见》中按照事故等级划分为重大事故的条件是（B）。

A.造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下100万元以上直接经济损失的事故

B.造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故

C.造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故

D.造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故

46.在脚手架主节点处必须设置一根（D），用直角扣件扣紧，且严禁拆除。

A.纵向水平杆 B.连墙件 C.竖向水平杆 D.横向水平杆

47.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，（A）。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任

C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责

D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

48.分包单位（A）将其承包的工程再分包。

A.不得 B.可以 C.必须 D.自行决定是否



49. (A) 对建筑工程的质量、安全事故、质量缺陷、安全隐患等都有权像建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。

A.任何单位和个人 B.建设单位 C.监理单位 D.项目经理

50.塔式起重机梯子的第一个休息平台设置在不超过 12.5m 的高度处，以后每隔 ( B ) 内设置一个。

A.5m B.10m C.15m D.20m

51.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工现场暂时停止施工的,( C )应当做好现场防护,所需费用由 ( C )承担,或者按照合同约定执行

A.建设单位; 责任方 B.施工单位; 施工单位 C.施工单位; 责任方 D.建设单位; 施工单位

52.30 米以上的高层建筑施工,应当设置加压水泵和消防水源管道,管道的立管直径不小于 ( B )。

A.25mm B.50mm C.60mm D.75mm

53.木工圆盘锯上的 ( A ) 必须设置防护罩。

A.旋转锯片 B.开关 C.轴箱 D.电机

54.制定安全生产责任制的目的是 ( C )。

A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任

55.工地标准化综合评价为不合格的情况是 ( B )。

A.综合评价得分刚达到合格分值的

- B.凡发生了一般及一般以上建筑生产安全事故的
- C.没有按照有关规定进行安全检查的
- D.没有进行三级教育培训的

56.根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位在采用 ( C )时,应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

- A.新技术、新工艺、新设备、新原料
- B.新技术、新方法、新设备、新材料
- C.新技术、新工艺、新设备、新材料
- D.新能源、新工艺、新设备、新材料

57.乙炔瓶必须配备 ( B ) 方可使用。

- A.密封件 B.减压器 C.手轮 D.瓶帽

58.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职 ( C )。

- A.材料员 B.施工员 C.安全员 D.质检员

59.建设工程实行施工总承包的,由总承包单位对施工现场的安全生产 (C)。

- A.负连带责任 B.负相关责任 C.负总责 D.不负责

60.国家对严重危机生产安全的工艺、设备实行 (B)。

- A.改进制度 B.淘汰制度 C.翻新制度 D.统一调换

61.钢筋弯曲机弯钢筋时，严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设（ C ）的一侧站人。

A.防护装置 B.漏电保护器 C.固定销 D.活动销

62.《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（ A ）证书，方可上岗作业。

A.操作资格 B.许可 C.安全 D.岗位

63.单排脚手架不适用于以下范围（ D）。

A.墙体厚度大于或等于 180mm

B.建筑物高度低于 24m

C.砂浆强度等级大于 M2.5 的砖墙

D.空斗墙、加气块墙等轻质墙体

64.混凝土搅拌工接触到的主要职业危害为（ A ）。

A.水泥尘 B. C.黄泥沙尘 D.噪声

65.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的（ B ），并监督、教育从业人员按照使用规定佩戴、使用。

A.劳动工具 B.劳动防护用品 C.劳动保护 D.劳动设备

66.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于（ B ）。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

67.对脚手架工程、施工用电、基坑支护、模板工程、起重吊装作业、塔

吊、物料提升机及其他垂直运输设备等专业性较强的项目，要单独编制（C）。

A.冬期施工安全技术措施 B.雨期施工安全技术措施 C.专项安全施工组织设计 D.夜间施工安全技术措施

68.生产经营单位对（C）应当登记建档,定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员应采取的紧急措施

A.事故频发场所 B.重大事故隐患 C.重大危险源 D.重点工作人员

69.施工升降机做坠落试验时吊笼内应（B）。

A.载人 B.载额定载荷 C.载人货 D.空車

70.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，施工单位根据专家组的论证报告，对专项施工方案进行修改完善，并经施工单位技术负责人、专家组长、项目总监理工程师、（B）批准签字后，方可组织实施。

A.施工单位负责人 B.建设单位项目负责人 C.项目负责人 D.施工单位技术负责人

71.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订（B）协议，明确双方的安全管理责任。

A.质量 B.安全生产管理 C.资金拨付 D.施工进度

72.按照《安全生产法》的规定,国务院安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施（B）。

A.综合管理 B.综合监督管理 C.监督管理 D.规划管理

73.焊接用电缆线应采用（ A）。

A.多股细铜线 B.多股细铝线 C.单股铜线 D.单股铝线

74.附着式升降脚手架在施工现场反复使用，要求有足够的安全保障，所以必须对使用和生产的单位实行（ A）制度。

A.认证 B.许可 C.审查 D.审批

75.（A）不属于生产经营单位主要负责人安全生产教育培训的内容。

A.工商保险的政策、法律、法规 B.安全生产管理知识和方法 C.国家有关安全生产的方针、政策 D.典型事故案例分析

76.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,属于施工单位安全责任的是（ B）。

A.提供相邻构筑物的有关资料

B.编制安全技术措施及专项施工方案

C.办理施工许可证时报送安全施工措施

D.提供安全施工措施费用

77.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案由（ B）组织有关人员进行编制。

A.工程项目技术负责人 B.施工单位技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

78.事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起, ( D ) 年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.2年 B.3年 C.4年 D.5年

79.施工现场临时用电规定:漏电保护器应在三级配电二级保护系统中怎样设置才符合要求 ( D )。

A.总配电箱和分配电箱 B.总配电箱和开关箱 C.分配电箱和开关箱 D.总配电箱、分配电箱和开关箱

80.为强化生产过程管理的领导责任,若发生生产安全事故而没有领导现场带班的,按规定对企业给予规定 ( A ) 的经济处罚。

A.上限 B.中限 C.下限 D.年度工资总额的 1%

81.脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于 ( A )。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

82.下列配电系统中,不属于三级配电是指 ( D )

A.总配电箱 B.分配电箱 C.开关箱 D.控制按钮

83.满堂脚手架的高宽比不宜大于 ( C )。

A.1 B.2 C.3 D.4

84.建筑施工企业对检查出的事故隐患必须采取五到位的措施,五到位的内容是 ( A )。

A.措施、责任、资金、时限、预案

- B.措施、目标、资金、时限、预案
- C.措施、责任、资金、时限、方法
- D.方案、方法、时限、预案、复查

85.施工现场暂时停止施工的,施工单位应当做好现场防护,所需费用由 ( A )承担,或者按照合同约定执行。

- A.责任方 B.建设单位 C.施工单位 D.分包单位

86.脚手架拆除时必须 ( A )。

- A.必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业
- B.可以上下同时拆除
- C.由下部往上逐层拆除
- D.对于不需要的部分,可以随意拆除

87.建筑施工企业在编制施工组织设计时,应当根据 ( A )制定相应的安全技术措施。

- A.建筑工程的特点 B.建设单位的要求 C.本单位的特点 D.主管部门的要求

88.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,采取 ( C )

- A.防范措施 B.安全保护措施 C.专项防护措施 D.隔离措施

89.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低

工程质量标准，造成重大安全事故的，属于（B）。

A.群众性活动重大安全事故罪 B.工程重大安全事故罪 C.消防责任事故罪 D.不报、谎报安全事故罪

90.塔式起重机拆装方案由（C）审批。

A.企业负责人 B.检验机构负责人 C.企业技术负责人 D.验收单位负责人

91.施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险费由（B）支付。

A.建设单位 B.施工单位 C.分包单位 D.个人

92.扣件式钢管脚手架立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长（B）与立杆固定。

A.一跨 B.两跨 C.三跨 D.四跨

93.关于施工总承包与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是（B）

A.由总承包单位对施工现场的安全生产负总责  
B.总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担责任  
C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任  
D.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

94.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于（B）。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/818075076023006035>