

2022年-2023年二级建造师之二建机电工程实务真题精选附答案

单选题（共35题）

1、母线连接固定的螺栓连接，说法不正确的有（）

- A. 母线平置时，螺栓应由下向上穿，在其余情况下，螺母应置于维护侧。
- B. 母线平置时，螺栓应由上向下穿，在其余情况下，螺母应置于维护侧
- C. 母线两外侧均应有平垫圈，相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的净距
- D. 螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母

【答案】 B

2、发电机转子穿装前应进行单独（），消除泄露后再做其他试验。

- A. 液压试验
- B. 气压试验
- C. 气密性试验
- D. 漏气量试验

【答案】 C

3、吊装作业时，缆风绳与地面之间的夹角应在（）之间。

- A. 20~25
- B. 25~30
- C. 30~45
- D. 45~60

【答案】 C

4、设计压力大于 1MPa 的流体管道阀门需要进行壳体压力试验和密封试验的比例为（ ）。

- A. 0.1
- B. 0.25
- C. 0.4
- D. 1

【答案】 D

5、以下说法错误的是（ ）

- A. 蒸汽管道吹扫后进行管道系统绝热工程
- B. 蒸汽管道吹扫前先行暖管、及时疏水，检查管道热位移。
- C. 蒸汽吹扫应按力加热→冷却→再加热的顺序循环进行，
- D. 采取每次吹扫一根，轮流吹扫的方法。

【答案】 A

6、任何单位或个人不得在距 66KV 及以上电力线路杆塔、拉线周围（ ）的区域内取土、打桩、钻探、开挖。

- A. 5m
- B. 10m
- C. 15m
- D. 20m

【答案】 B

7、公称直径 1000mm 的设备防潮层玻璃布粘贴方法宜采用（ ）。

- A. 平铺法

- B. 斜铺法
- C. 螺旋形缠绕
- D. 卷铺法

【答案】 A

8、机电工程现场质量检查的方法不包括（ ）。

- A. 试验法
- B. 实测法
- C. 抽样法
- D. 目测法

【答案】 C

9、下列选项属于降低项目施工成本组织措施的是（ ）。

- A. 确定合理的工作流程
- B. 积极推广应用新技术
- C. 控制材料费用
- D. 选用适当的合同结构模式

【答案】 A

10、长距离输电线路钢塔架控制桩测量是根据（ ）。

- A. 相邻桩
- B. 中心桩
- C. 首尾桩
- D. 折点处桩

【答案】 B

11、下列关于施工技术交底的说法，错误的是（ ）。

- A. 技术交底文件必须是书面文件
- B. 施工技术交底必须在施工前完成
- C. 技术交底文件应根据工程的特点及时编制，内容应全面
- D. 施工技术交底必须以批准的施工组织设计、施工方案为依据

【答案】 A

12、下列计量器具中，应纳入企业最高计量标准器具管理的是（ ）。

- A. 温度计
- B. 一级平晶
- C. 压力表
- D. 万用表

【答案】 B

13、关于压力容器产品焊接试板要求，下列说法中正确的是（ ）。

- A. 应制作纵焊缝产品焊接试板，制取试样，进行拉力、弯曲和规定的冲击试验
- B. 现场组焊的球形储罐应制作立焊、平焊加仰焊产品焊接试板
- C. 球罐的产品焊接试件在实验室完成焊接
- D. 产品焊接试板经外观检查和射线（或超声）检测，如不合格，应返工处理

【答案】 A

14、下列系统工程不属于消防工程分部的是（ ）。

- A. 防排烟系统
- B. 通风系统
- C. 消火栓灭火系统
- D. 火灾自动报警系统

【答案】 B

15、插入深度大于 1m 的测温元件安装在易受被测物料强烈冲击的位置，应按设计文件规定采取（ ）措施。

- A. 防高温
- B. 防磨损
- C. 防振动
- D. 防弯曲

【答案】 D

16、机械设备安装中进行水平度调整（找平），通常在设备精加工面上选择测点用（ ）。

- A. 水平仪进行测量
- B. 经纬仪进行测量
- C. 全站仪进行测量
- D. 百分表进行测量

【答案】 A

17、拉线制作安装要求包括（ ）。

- A. 采用镀锌钢丝合股组成的拉线，其股数不少于 5 股
- B. 镀锌钢丝的单股直径不小于 5mm

- C. 可采用截面不小于 25mm² 的钢绞线制作拉线
- D. 上把拉线绝缘子距地面不应小于 2m

【答案】 C

18、（2015 年真题）下列有关用电计量装置的规定。说法正确的是（ ）。

- A. 用电计量装置设计应征得检定机构的认可
- B. 用电计量装置必须装在供电设施的产权分界处
- C. 用电计量装置属于非强制检定范畴
- D. 现场校验后的用电计量装置应加封

【答案】 D

19、液压强度试验常用水进行，试验压力为设计压力的（ ）倍。

- A. 1.05~1.15
- B. 1.25~1.5
- C. 1.15~1.35
- D. 1.45~1.65

【答案】 B

20、曳引式电梯施工程序中，轿厢组装的紧前工序是（ ）。

- A. 交接检验
- B. 轨道安装
- C. 对重安装
- D. 曳引机安装

【答案】 B

21、《焊接工艺（作业）指导书》必须由应用部门（）主持进行编制。

- A. 主任工程师
- B. 质量保证工程师
- C. 焊接专业工程师
- D. 总工程师

【答案】 C

22、架空线路放线过程中，将导线盘架设在放线架上，采用人力或机械力牵行的放线方法是（）。

- A. 拖放法
- B. 拉放法
- C. 展放法
- D. 拽放法

【答案】 A

23、(2021 年第 1 批真题)工程计价依据不包括（）。

- A. 人工实物消耗量
- B. 项目建议书
- C. 工程进度款支付比例
- D. 设备运杂费

【答案】 C

24、大型设备整体安装技术是建筑业重点应用的核心技术之一，其主要单项技术不包括（）。

- A. 直立双桅杆滑移法吊装大型设备技术
- B. 龙门（A. 字）桅杆扳立大型设备（构件）技术
- C. 无锚点推吊大型设备技术
- D. 吊车抬送法吊装大型水平卧置设备整体竖立技术

【答案】 D

25、预埋地脚螺栓检查验收，不正确的是（ ）。

- A. 直埋地脚螺栓中心距、标高及露出基础长度符合设计或规范要求，中心距应在其根部和顶部沿纵、横两个方向测量，标高应在其底部测量
- B. T形头地脚螺栓与基础板按规格配套使用，地脚螺栓光杆部分和基础板刷防锈漆
- C. 安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于 10MPa
- D. 基础混凝土或钢筋混凝土有裂缝的部位不得使用胀锚地脚螺栓

【答案】 A

26、（2013 年真题）施工单位在电缆保护区实施爆破作业时，制定爆破施工方案应（ ）。

- A. 邀请地方建设管理部门参与
- B. 报当地电力管理部门批准
- C. 及时与地下电缆管理部门沟通
- D. 邀请地下电缆管理部门派员参加

【答案】 D

27、下列设备中，不属于静设备的是（ ）。

- A. 储罐

- B. 固体料仓
- C. 气柜
- D. 汽轮发电机

【答案】 D

28、(2021 年第 2 批真题)对开式滑动轴承安装不包括什么 ()。

- A. 清洗
- B. 检查
- C. 刮研
- D. 账套

【答案】 D

29、下列施工组织设计的说法，错误的是 ()。

- A. 施工组织总设计对整个项目的施工过程起统筹规划、重点控制的作用
- B. 单位工程施工组织设计是以单位(子单位)工程为主要对象编制
- C. 现场临时用电设备在 5 台及以上者，应编制临时用电施工组织设计
- D. 现场临时用电设备总容量在 50kW 以下者，应编制临时用电施工组织设计

【答案】 D

30、下列风机中，属于按结构形式分类的是 ()。

- A. 离心式风机
- B. 轴流式风机
- C. 混流式风机
- D. 多级风机

【答案】 D

31、下列耐火浇注料施工的技术要点中，错误的是（ ）。

- A. 不得任意改变耐火浇注料的配比
- B. 搅拌好的耐火浇注料若稀稠欠妥，可适量加入水或其他物料
- C. 模板接缝应严密不漏浆，对模板应采取防粘措施
- D. 耐火浇注料的浇注应连续进行

【答案】 B

32、（2018年真题）按照国家工程建设消防技术标准的规定，建设单位在验收后应当报消防部门备案的工程是（ ）。

- A. 建筑总面积 10000m² 的广播电视楼
- B. 建筑总面积 800m² 的中学教学楼
- C. 建筑总面积 550m² 的卡拉 OK 厅
- D. 建筑总面积 20000m² 的客运车站候车室

【答案】 B

33、工业管道施工的技术要求中，说法正确的是（ ）。

- A. 阀门在安装前，应进行壳体压力试验和密封试验，密封试验压力为最大允许工作压力 1.15 倍
- B. 卷管制作组对时，相邻筒节两纵焊缝间距应大于 200mm
- C. 管道与动设备连接前，应在自由状态下检验法兰的直线度和平面度，允许偏差应符合规定
- D. 材质为不锈钢、有色金属的管道元件和材料，在运输和储存期间不得与低合金钢直接接触

【答案】 D

34、下列关于测量技术，说法错误的是（ ）。

- A. 高差法是通过计算得到待定点高程的方法
- B. 管道中线测量的主要工作内容是测设管道的主点、标定里程桩和加桩等
- C. 连续生产设备只能共用一条纵向基准线和一个预埋标高基准点
- D. 工程测量的程序中设置纵横中心线的紧前工作是设置标高基准点

【答案】 D

35、球形储罐的焊接方法不宜采用（ ）

- A. 热熔焊
- B. 半自动焊
- C. 焊条电弧焊
- D. 药芯焊丝自动焊

【答案】 A

多选题（共 20 题）

1、通风空调矩形风管制作时，应设导流片的管件是()

- A. 风机出口的变径管
- B. 内斜线弯头
- C. 内弧形弯头
- D. 消声器进风口
- E. 风机进口的交径管

【答案】 BC

2、以下建筑管道安装，说法错误的是（ ）。

- A. 管道安装一般应按先主管后支管、先上部后下部、先外后里的原则进行安装。对于不同材质的管道应先安装钢质管道，后安装塑料管道
- B. 当管道穿过地下室侧墙时应在室内管道安装结束后再进行安装
- C. 冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方，垂直安装时热水管道应在冷水管道左侧
- D. 排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时，伸缩节间距不得大于 4m
- E. 排水通气管不得与风道或烟道连接；通气管应高出屋面 200mm，且必须大于最大积雪厚度

【答案】 A

3、(2021 年第 1 批真题)下列金属中，属于有色金属的有（ ）。

- A. 铌
- B. 钍
- C. 锰
- D. 锆
- E. 钠

【答案】 ABD

4、不锈钢工艺管道的水冲洗实施要点中，正确的有（ ）。

- A. 水中氯离子含量不超过 25ppm
- B. 水冲洗的流速不得低于 1.5m/s
- C. 排放管在排水时不得形成负压

- D. 排放管内径小于被冲洗管的 60%
- E. 冲洗压力应大于管道设计压力

【答案】 ABC

5、有关施工技术资料管理要求，正确的是（ ）。

- A. 施工技术资料的保存应以单位工程为基本单位进行保管
- B. 小型工程的施工技术资料，也可以单项工程为单位保存
- C. 建设工程项目实行总承包管理的，总承包单位应负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案
- D. 电子档案签署了具有法律效力的电子印章或电子签名的，可不移交相应纸质档案
- E. 建设工程档案的验收要纳入建设工程竣工联合验收环节

【答案】 CD

6、下列设备中，属于专用设备的有（ ）。

- A. 压力机
- B. 轧管机
- C. 电梯
- D. 反应釜
- E. 分解锅

【答案】 BD

7、流动式起重机的选用步骤中，第一步需要根据（ ）收集吊车的性能资料。

- A. 吊车的站位
- B. 设备或构件的重量

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/836124212113010035>