

2022 年-2023 年质量员之土建质量基础知识通关提分题库(考点梳理)

单选题（共 40 题）

1、当混凝土分层浇筑到模板高度的（ ），且第一层混凝土的强度达到出模强度时，方可进行初滑。

A. 1/3

B. 2/3

C. 3/4

D. 1/2

【答案】 B

2、对施工单位承揽工程问题，下列叙述不正确的是（ ）。

A. 施工单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程

B. 施工单位不得转包或者违法分包工程

C. 禁止施工单位以其他施工单位的名义承揽工程

D. 在建设单位同意的情况下，允许其他单位以本单位的名义承揽工程

【答案】 D

3、附加圈梁与圈梁的搭接长度，不应大于圈梁之间垂直间距的（ ）倍，且不小于 1m。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 D

4、预应力混凝土是在结构或构件的（ ）预先施加压应力而成的混凝土。

- A. 受压区
- B. 受拉区
- C. 中心线处
- D. 中性轴处

【答案】 B

5、砖及毛石基础抗压强度（ ），抗拉、抗剪强度（ ）。 （ ）

- A. 低, 低
- B. 低, 高
- C. 高, 低
- D. 高, 高

【答案】 C

6、当屋面坡度小于 3% 时，沥青防水卷材的铺贴方向宜（ ）。

- A. 平行于屋脊
- B. 垂直于屋脊
- C. 与屋脊呈 45° 角
- D. 下层平行于屋脊，上层垂直于屋脊

【答案】 A

7、当室内地面垫层为混凝土等密实材料时，防潮层设在垫层厚度中间位置，一般低于室内地坪（ ）

- A. 30mm
- B. 60mm
- C. 120mm
- D. 180mm

【答案】 B

8、沸腾钢用符号（ ）表示。

- A. TZ
- B. Z
- C. F
- D. B

【答案】 C

9、柱子中心线应与相应的柱列轴线一致，其允许偏差为（ ）。

- A. $\pm 10\text{mm}$
- B. $\pm 5\text{mm}$
- C. $\pm 15\text{mm}$
- D. $\pm 25\text{mm}$

【答案】 B

10、（ ）是把经纬仪水平度盘的中心安置在所测角的顶点铅垂线上。

- A. 直线定线

- B. 对中
- C. 整平
- D. 精平

【答案】 B

11、某高层住宅工程结构设计合理使用年限 50 年，屋面防水为一级，设计使用年限 15 年，工程于 2015 年 8 月 5 日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有（ ）。

- A. 基础工程的保修期限为 50 年
- B. 屋面防水工程的保修期限为 8 年
- C. 供热系统的保修期限为自 2015 年采暖期起，到 2017 年采暖期结束日止
- D. 电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为 1 年

【答案】 D

12、热熔法施工时，待卷材底面热熔后立即滚铺，并（ ）等工序。

- A. 采取搭接法铺贴卷材
- B. 应采用胶粘剂粘结卷材与基层
- C. 喷涂基层处理剂
- D. 进行排气辊压

【答案】 D

13、混凝土构件的施工缝的留设位置不正确的是（ ）。

- A. 柱应留在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、无梁楼盖柱帽的下面
- B. 双向受力板、拱、薄壳应按设计要求留设
- C. 单向板留置在平行于板的长边任何位置

D. 有主次梁的留置在次梁跨中的 1/3 范围内

【答案】 C

14、当混凝土小型空心砌块砌体的竖向灰缝宽度为（ ）时，应采用 C20 以上的细石混凝土填实。

A. 15~120mm

B. 20~130mm

C. 30~1150mm

D. 150~1300mm

【答案】 C

15、下列哪项不属于职业道德的基本内容（ ）

A. 爱岗敬业

B. 诚实守信

C. 办事公道

D. 一丝不苟

【答案】 D

16、用灰勺、大铲或铺灰器在墙顶上铺一段砂浆，然后双手拿砖或单手拿砖，用砖挤入砂浆中一定厚度之后把砖放平，达到下齐边、上齐线、横平竖直的要求。这种砌砖方法是（ ）。

A. 摊大灰法

B. 刮浆法

C. 挤浆法

D. “三一”砌砖法

【答案】 C

17、下列哪种防水材料属于刚性防水材料？（ ）

- A. 防水砂浆
- B. 沥青防水卷材
- C. 高聚物改性沥青防水卷材
- D. 合成高分子防水卷材

【答案】 A

18、下列关于建筑绝热材料的相关说法中，正确的是（ ）。

- A. 岩棉、矿渣棉、玻璃棉、膨胀珍珠岩、陶粒空心砌块均属于绝热材料
- B. 岩棉制品具有良好的保温、隔热、吸声、耐热和不然等性能和良好的化学稳定性，广泛用于有保温、隔热、隔声要求的房屋建筑、管道、储罐、锅炉等有关部位
- C. 矿渣棉可用于工业与民用建筑工程、管道、锅炉等有保温、隔热、隔声要求的部位
- D. 泡沫石棉适用于房屋建筑的保温、隔热、绝冷、吸声、防震等有关部位，以及各种热力管道、热工设备、冷冻设备

【答案】 D

19、下列关于常用人工地基处理方法的适用范围的说法中，不正确的是（ ）。

- A. 换土垫层法适用于地下水位较低，基槽经常处于较干燥状态下的一般黏性土地基的加固
- B. 重锤夯实法适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的黏性土、粉土、湿陷性黄土及填土地基等的深层加固
- C. 深层搅拌法适于加固较深、较厚的淤泥、淤泥质土、粉土和承载力不大于0.12MPa的饱和黏土和软黏土、沼泽地带的泥炭土等地基

D. 灰土挤密桩适用于处理地下水位以上、天然含水量 12%~25%、厚度 5~15m 的素填土、杂填土、湿陷性黄土以及含水率较大的软弱地基等

【答案】 B

20、目前在国内推广应用较为普遍的砌块有蒸压加气混凝土砌块、（ ）、石膏砌块等。

A. 普通混凝土小型空心砌块

B. 蒸压粉煤灰砖

C. 蒸压灰砂砖

D. 混凝土砖

【答案】 A

21、自然状态下的土，经过开挖后，其体积因松散而增加，以后虽经回填压实，仍不能恢复到原来的体积，这种性质称为（ ）。

A. 土的流动性

B. 土的可松性

C. 土的渗透性

D. 土的结构性

【答案】 B

22、生产效率较高的机械化焊接方法是（ ）。

A. 药皮焊条手工电弧焊

B. 气体保护焊

C. 埋弧焊

D. 焊包括钨极氩弧焊

【答案】 C

23、绝热材料具有（ ）、多孔、疏松的特点。

- A. 表观密度小、导热系数大
- B. 表观密度小、导热系数小
- C. 表观密度大、导热系数小
- D. 表观密度大、导热系数大

【答案】 B

24、粘贴高聚物改性沥青防水卷材使用最多的是（ ）。

- A. 热粘结剂法
- B. 热熔法
- C. 冷粘法
- D. 自粘法

【答案】 B

25、填土的密度常以设计规定的（ ）作为控制标准。

- A. 可松性系数
- B. 孔隙率
- C. 渗透系数
- D. 压实系数

【答案】 D

26、钢结构安装时，螺栓的紧固顺序是（ ）。

- A. 从两边开始，对称向中间进行
- B. 从中间开始，对称向两边进行
- C. C 从一端开始，向另一端进行
- D. 从中间开始，向四周扩散

【答案】 B

27、每一楼梯段的级数一般不应超过（ ）级。

- A. 15
- B. 18
- C. 20
- D. 24

【答案】 B

28、根据焊缝质量检查标准等级，其中（ ）级质量最好。

- A. 一级
- B. 二级
- C. 三级
- D. 四级

【答案】 A

29、现浇楼板是楼地面防水的最佳选择，对防水要求较高的房间，还需在结构层和面层之间增设一道防水层，同时，将防水层沿四周墙身上升（ ）mm。

- A. 50~100
- B. 100~150

C. 150~200

D. 200~250

【答案】 C

30、下列墙体或部位中，可留设脚手眼的是（ ）。

A. 半砖墙和砖柱

B. 宽度大于 1m 的窗间墙

C. 砖砌体门窗洞口两侧 200mm 的范围内

D. 转角处 450mm 的范围内

【答案】 B

31、沉降观测点是均匀布置的，它们之间的距离一般为（ ）m。

A. 1~5m

B. 8~15m

C. 5~10m

D. 10~20m

【答案】 D

32、基坑挖到一定深度时，应在基坑四壁，离基坑底设计标高（ ）处，测设水平桩，作为检查基坑底标高和控制垫层的依据。

A. 0.5m

B. 0.6m

C. 0.7m

D. 1.5m

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/906202224011010110>