

# 2024 年四川省建筑安全员《C证》考试模拟题（推荐）

学校：\_\_\_\_\_ 班级：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 考号：\_\_\_\_\_

## 一、单选题(86题)

1. ( A ) 是为有效预防和控制可能发生的事故，最大程度减少事故及其造成损害而预先制定的工作方案。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

2. 下列配电系统中，不属于三级配电是指 ( D )

A.总配电箱 B.分配电箱 C.开关箱 D.控制按钮

3. 拆除工程必须制定生产安全事故应急救援预案，成立 ( D )，并应配备抢险救援器材。

A.安全部门 B.抢救队伍 C.抢险队伍 D.组织机构

4. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供 ( B )，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

5. 关于安全带的说法不正确的是 ( B )。

A.安全带有效期为 5 年

B.高处作业使用的安全带绳长限定在 1.5~2.2m；如需接长，必须按规

定加设缓冲器

C.使用时必须高挂低用，严禁低挂高用

D.不准将安全带的自锁钩直接挂在不牢固物或直接挂在非金属绳上

6.垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过( A )培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A.专门的安全作业 B.三级教育 C.安全教育 D.安全技能

7.安装管道时必须有已完结构或( D )为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。

A.脚手架 B.模板 C.折梯 D.操作平台

8.附着式升降脚手架架体结构高度不应大于( D )倍楼层高。

A.2 B.3 C.4 D.5

9.上下交叉施工作业时应采取( A )措施。

A.隔离防护 B.防护 C.隔离 D.砂石

10.施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度,确定( D)。

A.安全责任人 B.保卫责任人 C.义务消防队 D.消防责任人

11.事故发生单位对事故发生负有责任的，发生( A )的，处50万元以上200万元以下的罚款。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

12.照明灯具与易燃堆垛间至少保持（ ）m 的距离？（B）

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

13.工作边沿无维护设施或维护设施高度低于（C）的，必须设置防护设施。

A.600mm B.700mm C.800mm D.900mm

14.在焊接作业时，氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于（C）m。

A.1 B.3 C.5 D.10

15.工作场所的设备、工具用具等设施应（B）。

A.考虑保护劳动者身体健康的要求 B.符合保护劳动者生理、心理健康的要求 C.满足生产要求 D.只要满足安全要求

16.防止伤亡事故和职业危害，最根本的措施是提高（B）的安全水平。

A.职工 B.技术装备本身 C.各级领导 D.安全管理人员

17.使用滑轮的直径，通常不得小于钢丝绳直径的（A）倍。

A.16 B.12 C.8 D.4

18.《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》中规定，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的（B）。

A.20% B.25% C.30% D.35%

19.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的（D）应当经建设行政主管部门考核合格后方可任职。

A.从业人员 B.安全生产管理人员 C.特种作业人员 D.主要负责人、项

目负责人、专职安全生产管理人员

20.施工现场用电工程中，PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于（ B ）。

A.4Ω B.10Ω C.15Ω D.30Ω

21.《特种设备安全监察条例》规定，房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械的安装、使用的监督管理，由（ C ）负责。

A.质量技术监督部门 B.安全生产综合管理部门 C.建设行政主管部门  
D.劳动与社会保障部门

22.脚手架的主节点处必须设置一根横向水平杆，用（ A ）扣紧且严禁拆除。

A.直角扣件 B.旋转扣件 C.对接扣件 D.对拉螺杆

23.收集、运输河沙等建筑材料，必须使用（ A ）。

A.密闭运输车 B.普通翻斗车 C.普通货车 D.人力车

24.电工、焊工、架工、司炉工、爆破工、机操工及起重工、打桩机和各种机动车辆司机等特种公种工人，除进行一般安全教育外，还要经过（A）。

A.专业安全技术教育 B.安全生产意识和安全管理水平教育 C.三健全教育  
D.遵章守纪、自我保护能力教育

25.电梯井口必须设高度不低于1.5m的金属防护门，防护门下部应设置不低于（ D ）的挡脚板。

A.0.1m B.0.12m C.0.15m D.0.18m

26. ( A ) 对本行政区域内的建筑起重机械的租赁、安装、拆卸、使用实施监督管理。

A. 县级以上地方人民政府建设主管部门

B. 县级以上地方人民政府安全监督部门

C. 县级以上地方人民政府质量技术监督部门

D. 县级以上地方人民政府工商主管部门

27. “3E 原则”指的是利用 ( C ) 防止事故的发生。

A. 工程技术对策、教育对策、管理对策

B. 安全管理对策、预防对策、法规对策

C. 工程技术对策、教育对策、法制对策

D. 预防对策、教育对策、法制对策

28. 在建筑施工安全检查评分中, 当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足 ( B ) 时, 此检查评分表不应得分。

A. 30 B. 40 C. 50 D. 60

29. 满堂脚手架搭设高度在 8m 以下时, 应在 ( D ) 设置连续水平剪刀撑。

A. 横向 B. 纵向 C. 四周 D. 顶部

30. 施焊完成或下班时必须拉闸断电, 要留有充分时间观察, 确认 ( C ) 后, 方可离去。

A. 周围无易爆物 B. 周围无易燃物 C. 已熄灭 D. 无复燃的危险

31.安全技术交底应由交底人、被交底人和（C）进行签字确认。

A.项目负责人 B.专职安全员 C.项目技术负责人 D.施工员

32.施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（A）承担，或者按照合同约定执行。

A.责任方 B.建设单位 C.施工单位 D.分包单位

33.（B）对建设工程项目的安全施工负责。

A.施工单位负责人 B.项目负责人 C.工程项目技术负责人 D.专职安全管理人员

34.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职（C）。

A.材料员 B.施工员 C.安全员 D.质检员

35.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求，并严格执行，不得违章（A）。

A.指挥 B.作业 C.操作 D.命令

36.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的,必须经（C）检测。

A.建设单位 B.施工单位 C.具有专业资质的检验检测机构 D.设计单位

37.安全生产管理的目标是减少、控制危害和事故,尽量避免生产的过程中由于（A）所造成的身体伤害、财产一及其它损失。

A.事故 B.管理不善 C.危险源 D.事故隐患

38.施工升降机是一种使用工作笼（吊笼）沿（ B ）作垂直（或倾斜）运动来运送人员和物料的机械。

A.标准节 B.导轨架 C.导管 D.通道

39.根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产（B）

A.不承担责任 B.承担连带责任 C.不承担连带责任 D.承担责任

40.特殊情况下经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过（C）

A.20 日内 B.30 日内 C.60 日内 D.90 日内

41.预防原理是指在安全生产管理工作应该做到（ C ），通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态，从而防止事故的发生。

A.以人为本 B.安全第一 C.预防为主 D.安全优先

42.对生产附着式升降脚手架产品的单位，必须经（ C ）组织鉴定合格并发给生产和使用证后，方可向全国各地提供产品。

A.国家安全生产总局 B.国家质量监督总局 C.住房和城乡建设部 D.当地建设行政主管部门

43.关于配电箱、开关箱设置不正确的是（B）。

A.固定式的配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4~1.6m

B.移动式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为 1.2~1.6m

C.配电箱、开关箱周围应有足够 2 人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品

D.配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线

44.当锚杆固结体的强度达到（B）或设计强度的 75% 后，方可进行锚杆的张拉锁定。

A.10MPa B.15MPa C.20MPa D.25MPa

45.以下不是常用安全电压的是（C）。

A.42 伏 B.36 伏 C.30 伏 D.D、24 伏

46.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定，国家对建筑施工企业实行（B）制度。

A.安全生产资格 B.安全生产许可 C.建筑业企业资质 D.施工许可

47.施工企业应当建立健全（A）制度,加强对职工安全生产的教育培训,未经安全生产教育培训的人员,不得上岗作业。

A.安全生产教育培训 B.安全技能学习激励 C.劳保用品和学习资料统一配发 D.岗位责任

48.从业人员经过安全教育培训，了解岗位操作规程，但未遵守而造成事



故的，行为人应负（D）责任，有关负责人应负（D）责任。

A.直接 间接 B.直接 领导 C.间接 管理 D.直接 管理

49.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处（D）的罚款，并吊销安全生产许可证。

A.10万~20万 B.10万~30万 C.10万~50万 D.10万~50万

50.建立和完善建筑施工企业（B）体系建设是健全社会信用体系的重要组成部分。

A.信用 B.诚信 C.安全管理 D.合同履约管理

51.超过（B）高的塔机，必须在起重机的最高部位（臂架、塔帽或人字架顶端）安装红色障碍指示灯，并保证供电不受停机影响。

A.20m B.30m C.40m D.50m

52.气瓶必须距离实际焊接或切割作业点（A）以上。

A.5m B.6m C.7m D.10m

53.施工现场用电系统中，N线的绝缘色应是（C）。

A.黑色 B.白色 C.淡兰色 D.棕色

54.《建筑起重机械备案登记办法》中规定，建筑起重机械使用单位在建筑起重机械安装验收合格之日起（C）内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理使用登记。

A.15日 B.20日 C.30日 D.7日

55.

( C ) 。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息传递 D.信息传达

56.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向

( D ) 或者其他有关部门报告。

A.负有安全生产监督管理职责的部门 B.建设行政主管部门 C.劳动部门 D.负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门

57.下列对起重力矩限制器主要作用的叙述哪个是正确的？ ( B )

A.限制塔机回转半径 B.防止塔机超载 C.限制塔机起升速度 D.防止塔机出轨

58.建筑施工进行高处作业之前，应进行安全防护设施的( D )和验收。

A.分部检查 B.局部检查 C.总体检查 D.逐项检查

59.深基坑工程开挖深度超过 ( A ) 米 ( 含 ) 的基坑 ( 槽 ) 土方的开挖支护、降水工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

A.5 B.4 C.3 D.2

60.离开特种作业岗位达 ( A ) 以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。

A.半年 B.1年 C.2年 D.3年

B) 上。

A.脚手架 B.建筑物 C.钢模板 D.施工设备

62.企业取得安全生产许可证后,发生一般生产安全事故的暂扣安全生产许可证并 (A)。

A.限期整改 B.罚款 C.行政处罚 D.终止施工合同

63.多塔作业时,处于高位的塔机(吊钩升至最高点)与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于 (B) m。

A.1 B.1.5 C.2 D.3

64.人工挖扩孔时,孔下照明必须使用 (A) V 以下安全电压照明。

A.36 B.24 C.12 D.9

65.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案,专家组成员应当由 (C) 名及以上符合相关专业要求的专家组成。

A.3 B.4 C.5 D.6

66.(A)由事故发生地省级人民政府负责调查。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

67.施工现场的场地可以采用哪种方式适当硬化? (B)

A.必须做混凝土地面

B.有条件的做混凝土地面,无条件的可以采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化

C.不得采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化

D.素土即可

68. 当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为 800mm 处时，（ A ）应动作，使起升运动立即停止。

A.起升高度限位器 B.起重力矩限制器 C.起重量限制器 D.幅度限位器

69.根据我国工业、企业噪声标准规定，凡新建、扩建、改建企业允许噪声为（ C ）分贝。

A.60 B.80 C.85 D.90

70.三级安全教育是指（ B ）这三级。

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.公司、总包单位、分包单位

D.建设单位、施工单位、监理单位

71.《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》规定：钢丝绳作吊索时，其安全系数不得小于（ C ）倍。

A.3 B.5 C.6 D.10

72.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房，并采取（ B ）措施。

A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛

73.安全生产教育和培训范围是（ C ）。

A.本企业的职工 B.分包单位的职工 C.本企业的职工与分包单位的职工 D.有违章作业记录的职工

74.

C ) 决定的。

- A.发生事故的可能性与系统本质安全性
- B.本质安全性与危险源性质
- C.发生事故的可能性与发生事故的严重性
- D.危险源的性质与发生事故的严重性

75.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,发现安全事故隐患,应及时向(D)报告;对违章指挥、违章操作,应当立即制止。

- A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责人和安全生产管理机构

76.实行工程总承包的,总承包单位依法将建筑工程分包给其它单位的,总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确安全防护、文明施工措施费用由(C)统一管理。

- A.建设单位 B.监理单位 C.总承包单位 D.分包单位

77.建设工程安全生产的特点以下哪个方面的描述最为准确(A)。

- A.单一性、分散性、露天施工、参与方多 B.投资达、施工周期长 C.高处施工危险大 D.施工技术复杂和

78.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时,应签订(B)协议,明确双方的安全管理责任。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/915023233224011104>