

# 2024 浙江省安全员-C 证考试(专职安全员) 题库及答案

(单选题、多选题、判断题)

## 一、单选题(103题)

- 1.塔式起重机的拆装作业必须在（ B ）进行。  
A.温暖季节 B.白天 C.晴天 D.良好照明条件的夜间
- 2.根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由（ D ）授权，负责建设工程项目管理的负责人。  
A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人
- 3.《安全生产法》规定,生产经营单位的（ C ）对本单位的安全生产工作全面负责。  
A.项目经理 B.技术负责人 C.主要负责人 D.法人
- 4.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，发现安全事故隐患，应及时向（D）报告；对违章指挥、违章操作，应当立即制止。  
A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责人和安全生产管理机构
- 5.企业负责人、项目经理未按规定接受企业年度安全生产培训教育和建设行政主管部门继续教育的；安全生产考核合格证书有效期届满时，应

( B )。

A.予以注销 B.重新考核 C.接受继续教育 D.不得再注册

6.事故调查组应当自事故发生之日起 ( D ) 提交事故调查报告。

A.15 日内 B.20 日内 C.30 日内 D.60 日内

7.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场( D )进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

A.事故隐患 B.危险源 C.危险部位 D.易发生重大事故部位、环节

8.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的,必须经 ( C )检测。

A.建设单位 B.施工单位 C.具有专业资质的检验检测机构 D.设计单位

9.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的,属于 ( B )。

A.群众性活动重大安全事故罪 B.工程重大安全事故罪 C.消防责任事故罪 D.不报、谎报安全事故罪

10.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的 ( C ) 和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

11.预防原理是指在安全生产管理工作应该做到 ( C )，通过有效的管理

和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态，从而防止事故的发生。

A.以人为本 B.安全第一 C.预防为主 D.安全优先

12.实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限,(B)被监理的建筑施工企业。

A.口头通知 B.书面通知 C.以任何形式通知 D.不必通知

13.从业人员经过安全教育培训,了解岗位操作规程,但未遵守而造成事故的,行为人应负(D)责任,有关负责人应负(D)责任。

A.直接 间接 B.直接 领导 C.间接 管理 D.直接 管理

14.(D)可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

A.县级以上人民政府建设行政主管部门 B.省级以上人民政府建设行政主管部门 C.国务院建设行政主管部门 D.国务院

15.按照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》的规定,施工单位发生重大事故,应当在(C)小时内写出书面报告,按规定程序和部门逐级上报。

A.4 B.12 C.24 D.48

16.边长在(D)以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。

A.25cm B.50cm C.75cm D.150cm

17.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用(C)线

A.红线 B.黑线 C.绿/黄双色 D.黄色

18.根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为(D)等级。

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

19.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过(B)。

A.2m B.3m C.4m D.5m

20.(D)是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

A.安全检查制度 B.安全技术交底制度 C.安全教育制度 D.安全生产责任制度

21.建筑行业的“五大伤害”事故不包含(D)。

A.高处坠落 B.物体打击 C.机具伤害 D.中毒

22.施工现场暂时停止施工的,施工单位应当做好现场防护,所需费用由(A)承担,或者按照合同约定执行。

A.责任方 B.建设单位 C.施工单位 D.分包单位

23.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为(C)。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

24.高处作业吊篮安全锁上端行程开关触头距悬挂机构前梁端头距离应大于(D)。

A.1 m B.1.5 m C.2m D.0.8 m

25.因事故受到损害的作业人员,除依法享有工伤保险外,依照有关民事法律尚有获得(D)的权利。

A.治疗 B.休息 C.工资 D.赔偿

26.在基坑监测时,各监测项目应在基坑开挖前或测点安装后测得稳定的初始值,且次数不应少于( B )次。

A.一 B.二 C.三 D.四

27.下列关于建筑施工现场食堂的叙述,不正确的一项是( A )。

A.食堂应设置在距离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源5m以外。

B.食堂制作间灶台及其周边应贴瓷砖,瓷砖的高度不宜小于1.5m。

C.食堂应设置独立的制作间、储藏间。

D.食堂应配备消毒、冷藏和排风设施。

28.国家对特种设备的生产、经营、使用,实施分类的、全过程的( A )管理。

A.安全监督 B.设计 C.检验 D.综合管理

29.建筑施工企业各管理层的技术负责人应对管理范围的( C )责任。

A.安全工作 B.技术工作 C.安全技术工作 D.施工技术工作

30.( C )是针对发生的事故,有关组织或人员采取的应急行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

31.连墙件设置应靠近主节点,偏离主节点的距离不应大于( A )。

A.300mm B.350mm C.400mm D.450mm

32.《建筑起重机械备案登记办法》中规定,建筑起重机械使用单位在建

筑起重机械安装验收合格之日起（C）内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理使用登记。

A.15日 B.20日 C.30日 D.7日

33.工人要积极参加安全活动,认真执行（D）,不违章作业,服从安全人员的指挥。

A.安全管理制度 B.领导任何指示 C.项目经理指挥 D.安全技术交底

34.安装、维修、巡检或拆除临时用电设备或线路，必须由（C）完成。

A.施工作业人员 B.安全员 C.电工 D.施工人员

35.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后（B）内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

A.5日 B.10日 C.20日 D.30日

36.（C）每天要多班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A.施工员 B.全体职工 C.班组长 D.监理工程师

37.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位对分包工程的安全生产承担(D)责任。

A.全部 B.主要 C.部分 D.连带

38.生产经营单位对（C）应当登记建档,定期检测、评估、监控,并制定应

急预案,告知从业人员和相关人员应采取的紧急措施

A.事故频发场所 B.重大事故隐患 C.重大危险源 D.重点工作人员

39.依据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应当设立安全生产(D)机构,配备专职安全生产管理人员。

A.检查 B.监督 C.监理 D.管理

40.多塔作业时,处于高位的塔机(吊钩升至最高点)与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于(B)m。

A.1 B.1.5 C.2 D.3

41.在起重作业中,(B)斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

42.建筑工程的发包单位(B)将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位。

A.不得 B.可以 C.应当 D.必须

43.生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的(A)防范措施及事故应急措施

A.危险因素 B.事故隐患 C.设备缺陷 D.管理不足

44.电梯井口必须设定型化防护门;电梯井内应每隔两层并最多隔(C)设一道安全网。

A.8m B.9m C.10m D.12m

45.两个以上单位在同一作业区域内进行生产经营活动,应当签订( B )管理协议。

A.工程合同 B.安全生产 C.总分包 D.专业承包

46.对存在落后技术装备构成重大安全隐患的企业,要予以公布,责令限期整改,逾期未整改的将依法予以( D)。

A.警告 B.停工整改 C.经济处罚 D.关闭

47.《安全生产法》规定,特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业( A )证书,方可上岗作业。

A.操作资格 B.许可 C.安全 D.岗位

48.人工挖孔桩的作业人员上下桩孔应( C)。

A.采用绳索上下 B.乘运土设施 C.采取专用爬梯 D.沿桩壁攀爬

49.《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械,在验收前应当经( A )的检验检测机构监督检验合格。

A.有相应资质 B.建设行政主管部门 C.质量技术监督部门 D.安全生产监督管理部门

50.关于安全带的说法不正确的是( B)。

A.安全带有效期为5年

B.高处作业使用的安全带绳长限定在1.5~2.2m;如需接长,必须按规定加设缓冲器



C.使用时必须高挂低用，严禁低挂高用

D.不准将安全带的自锁钩直接挂在不牢固物或直接挂在非金属绳上

51.建设安全监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍 (C)。

A.经工程所在地建设安全监督机构同意,可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意,可以继续使用

C.所住员工必须无条件迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意,可以继续使用

52.加强安全生产风险监控管理，充分运用 ( B ) 手段，建立和健全隐患排查体系，及时发现和消除安全隐患。

A.科技和监控 B.科技和信息 C.科技和检查 D.科技和整改

53.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，安全生产事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 ( A ) 向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.1 小时 B.2 小时 C.12 小时 D.24 小时

54.现浇钢筋混凝土梁、板，当设计无具体要求时，起拱高度宜为全跨长度的 ( C )。

A.1/1000~1/1000

2/1000

C.1/1000~3/1000

D.1/1000~4/1000

55.安全计划的目的是 (D)。

A.风险辨识 B.建立组织机构 C.共享安全知识和经验 D.明确进行有效的风险控制所必需的资源

56. ( D ) 燃烧的火灾不能用水扑救。

A.木制品 B.塑料品 C.玻璃钢制品 D.电气装置

57.违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的，责令限期改正；逾期未改正，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担 ( C )。

A.行政责任 B.民事责任 C.赔偿责任 D.法律责任

58.室内明敷主干线的距地高度不得小于 (C )。

A.1.5m B.2.0m C.2.5m D.3.0m

59. (B) 是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

A ) 是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素，防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。

A.安全技术 B.安全技术措施 C.安全管理 D.安全管理措施

61.安全生产教育和培训范围是 (C)。

A.本企业的职工 B.分包单位的职工 C.本企业的职工与分包单位的职工 D.有违章作业记录的职工

62.下列哪个不是事故处理的原则 (A)。

A.安全第一、预防为主的原则 “四不放过”原则 C.公正、公开的原则  
D.实事求是、尊重科学的原则

63.为了解决“( B )”问题，发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用，通常采取安全管理和安全教育的手段。

A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素

64.施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动。需要拆动的，要经工地 (B ) 同意。

A.班组长 B.施工负责人 C.安全负责人 D.公司经理

65. ( D ) 是指安全生产管理，要以预防事故的发生、防患于未然、将事故消灭在萌芽状态为重点，而不是以处理事故为重点。

A.事故预防 B.安全优先 C.安全第一 D.预防为主

66.悬空作业安装管道时必须以已完结构或操作平台为立足点，严禁在安

)。

A.堆物 B.站立 C.行走 D.站立和行走

67.钢筋切断机切短料时，手和切刀之间的距离应保持在 150mm 以上，如手握端小于（C）时，应采用套管或夹具。

A.150mm B.200mm C.400mm D.500mm

68.高处作业时手持工具和零星物料应放在（C）。

A.上衣口袋 B.裤兜 C.工具袋内 D.脚手板上

69.县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时，有权（D）。

A.更换施工单位 B.制定施工人员 C.撤换分包单位 D.进入现场检查

70.事故发生单位对事故发生负有责任的，发生（A）的，处 50 万元以上 200 万元以下的罚款。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

71.纵向水平杆（大横杆）的对接扣件应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应（C）。

A.不小于 300mm B.不小于 400mm C.不小于 500mm D.不大于 500mm

72.（C）是在应急响应过程中，为最大限度地降低事故造成的损失或危害，防止事故扩大，而采取的紧急措施或行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

73.基坑（槽）上口堆放模板为（B）以外。

74. C )。
- A.可以不满铺
- B.可以满铺、铺稳
- C.应铺满、铺稳，离开墙面不超过 120mm-150mm
- D.应铺满、铺稳，离开墙面 200mm-300mm 处可以不设任何防护
- 75.下列配电系统中，不属于三级配电是指（ D ）
- A.总配电箱 B.分配电箱 C.开关箱 D.控制按钮
- 76.分包单位承接的项目不符合相应的安全资质管理要求，或作业人员不符合相应的（ D）管理要求的，应扣分。
- A.上岗资格 B.作业资格 C.技术资格 D.安全资格
- 77.间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置（ B ）。
- A.隔离开关 B.漏电保护器 C.断路器 D.熔断器
- 78.《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定：施工升降机轿厢内搭乘人员不超过（ B）人。
- A.8 B.9 C.10 D.11
- 79.关于危险与安全，下列说法正确的是（ C ）。
- A.安全是相对的，危险是绝对的 B.安全是绝对的，危险是相对的 C.安全
- 和危险都是相对的 D.安全和危险都是绝对的

C ) 的层次上的交叉作业，凡人员进出的通道口应设双层安全防护棚。

A.18m B.20m C.24m D.28m

81.建设工程临时用电，必须按照三相五线制，实行（A）的规定。

A.两级漏电保护 B.按图布置电源线路 C.落实用电安全措施 D.四级保护

82.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（A）。

A.建立健全本单位安全生产责任制  
B.及时、如实报告生产安全事故  
C.保证安全生产投入的有效实施  
D.编制、实施本单位的安全事故应急预案

83.施焊完成或下班时必须拉闸断电，要留有充分时间观察，确认（C）后，方可离去。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.无复燃的危险

84.建设工程施工前，施工单位（B）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

A.专职安全生产管理人员 B.负责项目管理的技术人员 C.负责项目管理的安全生产管理人员 D.项目负责人

85.《建设工程安全生产管理条例》规定，发生生产安全事故后，施工单

应当（ D ），妥善保管有关证物。

A.绘制简图 B.拍照或者录像 C.做出书面标记 D.做出标记和书面记录

86.建筑起重机械安装完毕后，实行施工总承包的，由（ C ）组织验收。

A.安装单位 B.使用单位 C.总承包单位 D.监理单位

87.根据《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》的要求，企业法人代表、项目经理教育和培训的时间每年不少于（ B ）。

A.20 学时 B.30 学时 C.40 学时 D.50 学时

88.《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》规定：钢丝绳作吊索时，其安全系数不得小于（ C ）倍。

A.3 B.5 C.6 D.10

89.国家对严重危及生产安全的工艺、设备、实行（ C ）制度。

A.限制使用 B.定期取消 C.淘汰 D.禁止生产

90.道路沉降监测点的间距不宜大于（ B ）。

A.20m B.30m C.40m D.50m

91.深基坑工程开挖深度超过（ A ）米（含）的基坑（槽）土方的开挖支护、降水工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

A.5 B.4 C.3 D.2

92.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100KN 及以上的起重吊装工程属超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。专项施工方

案应当由（ B ）组织召开专家论证会。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

93.电器灭火时不能采用哪种灭火器（ B ）。

A.二氧化碳灭火器 B.泡沫灭火器 C.四氯化碳灭火器 D.干粉灭火器

94.（ A ）是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心，是生产经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。

A.安全生产责任制 B.安全生产培训 C.安全生产技术措施 D.职业安全健康管理体系

95.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求，使用装配式活动房屋应当具有（ D ）。

A.设计计算书 B.生产厂家 C.质量证书 D.产品合格证

96.钢丝绳在起升卷扬机卷筒上应按顺序排列整齐，当吊钩处于工作位置最低点时，钢丝绳在卷筒上的缠绕不少于（ B ）。

A.2圈 B.3圈 C.4圈 D.5圈

97.（ C ）是指可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。

A.安全 B.事故 C.隐患 D.危险

98.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职（ C ）。

A.材料员 B.施工员 C.安全员 D.质检员



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/957163133006006035>